

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo-----

COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN ORIA

Via Prov. Per Latiano

Legge 30.12.1960 n.1676 - Edifici n. 2 - Alloggi n.13 -5° P. I.

CONTRATTO: n.5603 del 30.11.1973 reg.a Brindisi il 4.12.1973 -
al N. 4785 Mod. I.=

IMPRESA : Gennaro GENNARI da Oria - (Brindisi)

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

= IMPORTO.....L. 5.254.999,40

= ad aggiungere l'aumento d'asta del 13,40%.." 704.169,60

IMPORTO PERIZIA MAGGIORATA L.5.959.169,==

Brindisi, li 24 APR. 1974

Visto:

IL PRESIDENTE
Dott. Raffaele FISCHETTO)

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



1/2 Scavo a sez. ristretta di
materie ecc.

PALAZZINE LATO OVEST N.3

a) Tratti longitudinali:

12,80 x 1,10 =	Mq. 14,08		
14,20 x 1,30 =	" 38,46		
Sommano	<u>Mq. 32,54</u>	x 2,00 =	Mc. 65,080
2(12,80 x 1,30) =	Mq. 33,28		
4(12,80 x 1,10) =	" 56,32		
2(14,20 x 1,30) =	" 36,92		
Sommano	<u>Mq. 126,52</u>	x 1,90 =	" 240,388
12,80 x 1,30 =	Mq. 16,64		
12,80 x 1,10 =	" 14,08		
Sommano	<u>Mq. 30,72</u>	x 1,80 =	" 55,296

b) Tratti trasversali:

2(4,75x1,60) =	Mq. 15,20		
4,75x1,80 =	" 8,55		
Sommano	<u>Mq. 23,75</u>	x 2,00 =	" 47,500
2(5,04x1,60) =	Mq. 16,13		
5,04x1,80 =	" 9,07		
Sommano	<u>Mq. 25,20</u>	x 1,95 =	" 49,140
8(4,75x1,60) =	Mq. 60,80		
4(4,75x1,80) =	" 34,20		
2(5,04x1,60) =	" 16,13		
5,04x1,80 =	" 9,07		
Sommano	<u>Mq. 120,20</u>	x 1,90 =	" 228,380
2(5,04x1,60) =	Mq. 16,13		
5,04x1,80 =	" 9,07		
Sommano	<u>Mq. 25,20</u>	x 1,85 =	" 46,620
2(4,75x1,60) =	Mq. 15,20		
4,75x1,80 =	" 8,55		
Sommano	<u>Mq. 23,75</u>	x 1,80 =	" 42,750

c) Sbalzi reggimuro:

2(1,20x1,40) =	<u>Mq. 3,36</u>	x 1,80 =	" 6,720
8(1,20x1,40) =	<u>Mq. 13,44</u>	x 1,90 =	" 25,536

A Riportare.....Mc. 807,410

Riporto.....mc. 807,410

2(1,20x1,40)= Mq. 3,36 x 1,80 = " 6,048

d)Travi reggimuro:

2(2,40x0,40)= Mq. 1,92 x 0,95 = " 1,824

1,25x0,40 = Mq. 0,50 x 1,00 = " 0,500

8(2,40x0,40)= Mq. 7,68

4(1,25x0,40)= " 2,00

Sommano Mq. 9,68 x 0,90 = " 8,712

2(2,40x0,40)= Mq. 1,92

1,25x0,40 = " 0,50

Sommano Mq. 2,42 x 0,80 = " 1,936

PALAZZINE LATO EST N. 3,5

e)Tratti longitudinali:

5(12,80x1,10)= Mq. 70,40

2(14,20x1,30)= " 36,92

2(12,80x1,30)= " 33,28

Sommano Mq. 140,60 x 1,80 = " 253,080

2(12,80x1,10)= Mq. 28,16

14,20x1,30 = " 18,46

Sommano Mq. 46,62 x 1,70 = " 79,254

12,80x1,30 = Mq. 16,64

12,80x1,10 = " 14,08

Sommano Mq. 30,72 x 1,60 = " 49,152

f)Tratti trasversali:

8(4,75x1,60) = Mq. 60,80

4(4,75x1,80) = " 34,20

4(5,04x1,60) = " 32,26

2(5,04x1,80) = " 18,14

Sommano Mq. 145,40 x 1,80 = " 261,720

2(4,75x1,60) = Mq. 15,20

4,75x1,80 = " 8,55

Sommano Mq. 23,75 x 1,75 = " 41,562

A Riportare.....Mc.1.511,198

Riporto.....Mc. 1511,198

2(4,75x1,60) = Mq. 15,20
 4,75x1,80 = " 8,55
 2(5,04x1,60) = " 16,13
 5,04x1,80 = " 9,07
 Sommano Mq. 48,95 x 1,70 = " 83,215

2(4,75x1,60) = Mq. 15,20
 4,75x1,80 = " 8,55
 Sommano Mq. 23,75 x 1,60 = " 38,000

g) Sbalzi reggimuro:

10(1,20x1,40) = Mq. 16,80 x 1,80 = " 30,240
 2(1,20x1,40) = Mq. 3,36 x 1,70 = " 5,712
 2(1,20x1,40) = Mq. 3,36 x 1,60 = " 5,376

h) Travi reggimuro:

8(2,40x0,40) = Mq. 7,68
 4(1,25x0,40) = " 2,00
 Sommano Mq. 9,68 x 0,80 = " 7,744

2(2,40x0,40) = Mq. 1,92
 1,25x0,40 = " 0,50
 Sommano Mq. 2,42 x 0,75 = " 1,815

2(2,40x0,40) = Mq. 1,92
 1,25x0,40 = " 0,50
 Sommano Mq. 2,42 x 0,70 = " 1,694

2(2,40x0,40) = Mq. 1,92
 1,25x0,40 = " 0,50
 Sommano Mq. 2,42 x 0,60 = " 1,452

SOMMANO.....Mc. 1686,439

MC.1686,439 x £. 1.200 = £.2.023.726,8

2/62 Ferro omogeneo in opera per c.a.

a) Per magro di fondazione per 6 palazzine (lati est ed ovest).

Diametro del ferro Ø 6

Trave 1-2-3-4 e 15-16-17-18 A riportare.....£.2.023.726,8

Riporto.....£. 2.023.726,80

diritti: 2x6x6 x ml.	11,10	=	Ml.	799,20
Sov. : 2x6x6 x "	1,94	=	"	139,68
monconi: 2x43x6 x "	1,46	=	"	753,36

Trave tra ipil. 5-6-7
e 19-20-21

diritti: 6x2x6 x "	6,55	=	"	471,60
monconi: 22x2x6 x "	1,46	=	"	385,44

Trave 8-9-10-11

diritti: 7x6 x "	11,10	=	"	466,20
Sov. : 7x6 x "	1,94	=	"	81,48
monconi: 43x6 x "	1,66	=	"	428,28

Trave 12-13-14

diritti: 7x6 x "	6,55	=	"	275,10
monconi: 22x6 x "	1,66	=	"	219,12

Trave 1-8-15 e 7-14-21

diritti: 5x2x6 x "	11,10	=	"	666,00
Sov. : 5x2x6 x "	2,04	=	"	122,40
monconi: 43x2x6 x "	1,06	=	"	546,96

Trave 3-10-17

diritti: 5x6 x "	11,10	=	"	333,00
Sov. : 5x6 x "	2,04	=	"	61,20
monconi: 43x6 x "	1,16	=	"	299,28

Trave 4-5-11-18-19

diritti: 5x6 x "	11,10	=	"	333,00
Sov. : 5x6 x "	3,49	=	"	104,70
monconi: 48x6 x "	1,16	=	"	334,08

Palazzina singola lato Est

Trave 1-8-15 e 7-14-21

diritti: 5x2 x "	11,10	=	"	111,00
------------------	-------	---	---	--------

A riportare Ml. 6931,08

£. 2.023.726,80

			Riporto		ML. 6931,08	£. 2.023.726,80
Sov.	: 5x2	x ml.	2,04 =	"	20,40	
monconi	: 43x2	x "	1,06 =	"	91,16	
<u>Trave 5-6-7 e 19-20-21</u>						
diritti	: 6x2	x "	6,55 =	"	78,60	
monconi	: 22x2	x "	1,46 =	"	64,24	
<u>Trave 12-13-14</u>						
diritti	: 7	x "	6,55 =	"	45,85	
monconi	: 22	x "	1,66 =	"	36,52	
<u>SBALZI in fondazione</u>						
<u>PALAZZIONE ESTE ED OVEST N.6</u>						
<u>Pilastrini 2-6-16-20</u>						
diritti	: 5x4x6	x "	2,40 =	"	288,00	
monconi	: 8x4x6	x "	2,40 =	"	222,72	
<u>Palazzina singola lato Est</u>						
<u>Pilastrini 6-20</u>						
diritti	: 5x4x	x "	2,40 =	"	48,00	
monconi	: 8x4	x "	1,16 =	"	37,12	
SOMMANO				ML.	7919,15	
=====						
ML. 7919,15 x Kg./ml. 0,222 = Kg. 1758,05						
=====						
Kg. 1758,05 x £. 180/Kg. = £. 316.449,00						
=====						

3/33 Calcestruzzo dosato a Kg. 150
di cemento per magro di fonda-
zione. Per palazzione lati est
ed ovest. =
H media = cm. 20

Tratti logitudinali:

2 x 6 (12,80x 1,10)	=	Mq.	168,96
6 (14,20x 1,30)	=	"	110,76
6 (12,80x 1,30)	=	"	99,84

A Riportare Mq. 279,56

£. 2.340.175,80

Tratti trasversali:	Riporto	Mq.	279,56	£. 2.340.175,80
2x6 (4,75 x 1,60) =	"	91,20		
6 (4,75 x 1,80) =	"	51,30		
2x6 (5,04 x 1,60) =	"	96,77		
6 (5,04 x 1,80) =	"	54,43		
2x6 (4,75 x 1,60) =	"	91,20		
6 (4,75 x 1,80) =	"	51,30		

SBALZI IN FONDAZIONE:

4x6 (1,40 x 1,40) =	"	47,04
----------------------	---	-------

Palazzina Singola lato Est

Tratti longitudinali:

2 (12,80x 1,10) =	"	28,16
14,20x 1,30 =	"	18,46
12,80x1,30 =	"	16,64

Tratti trasversali:

2 (4,75 x 1,60) =	"	15,20
4,75 x 1,80 =	"	8,55
2 (5,04 x 1,60) =	"	16,13
5,04 x 1,80 =	"	9,07
2 (4,75 x 1,60) =	"	15,20
4,75 x 1,80 =	"	8,55

SBALZI in FONDAZIONE

2 (1,40 x 1,40) =	"	3,92
SOMMANO	MQ.	<u>1002,67</u>

Mq. 1002,67 x 0,20 = Mc. 200,534 x £. 9000

£. 1.804.806,00

4/62 Ferro omogeneo in opera per c.a.
 Armatura travi di fondazione e
 sbalzi reggimuro.=

Ø10	Staffe : 62x2x6	x ml. 2,98	=	ML. 2217,12
"	" : 62x2x6	x " 3,74	=	" 2782,56
"	R.staffe: (3+3)x2x6x	" 11,20	=	" 806,40
"	" Sov.: (3+3)x2x6x	" 2,20	=	<u>158,40</u>

A Riportare

ML. 5964,48

£. 4.144.981,80

Riporto ML. 5964,48

£. 4.144.981,80

ML. 5964,48 x 0,617 =Kg. 3680,08

Ø 24 :

diritti: (3+3)x2x6 x ml. 11,30 = ML. 813,60

Sov. : (3+3)x2x6 x " 2,86 = " 205,92

sagomati: 1x2x6 x " 4,20 = " 50,40

1x2x6 x " 5,20 = " 62,40

1x2x6 x " 5,25 = " 63,00

monconi : 1x2x6 x " 2,00 = " 24,00

sagomati: 1x2x6 x " 3,90 = " 46,80

1x2x6 x " 7,90 = " 94,80

1x2x6 x " 7,80 = " 93,60

1x2x6 x " 8,25 = " 99,00

monconi : 2x2x6 x " 2,80 = " 67,20

3x2x6 x " 1,95 = " 70,20

Sommano ML. 1690,92

ML. 1690,92 x 3,550 =Kg. 6002,76

Ø10 staffe

35x2x6 x " 2,98 = ML. 1251,60

35x2x6 x " 3,80 = " 1596,00

Ø10 Reggistaiffe

(3+3) x2x6x" 6,65 = " 478,80

Sommano ML. 3326,40

ML. 3326,40 x 0,617 =Kg. 2052,38

Ø24

diritti : (3+3)x2x6x " 6,75 = ML. 486,00

sagomati: 1 x2 x 6 x " 3,85 = " 46,20

1 X2 x 6 x " 5,60 = " 67,20

1 x2 x 6 x " 5,36 = " 64,32

1 x2 x 6 x " 3,48 = " 41,76

monconi : 1 x2 x 6 x " 2,30 = " 27,60

1 x2 x 6 x " 1,95 = " 23,40

Sommano ML. 756,48

ML. 756,48 x 3,550 =Kg. 2685,50

A riportare

Kg. 4420,72 £. 4.144.981,80

Riporto Kg. 14420,72

£. 4.144.981,80

Ø 10 staffe

62 x 6 x Ml. 3,38=Ml. 1257,36

62 x 6 x " 4,12=" 1532,64

Ø10 reggistaffe

(3+3) x6x " 11,20=" 403,20

Sov. (3+3) x6x " 2,20=" 79,20

Sommano Ml. 3272,40

Ml. 3272,40x0,617=Kg. 2019,07

Ø 24

diritti : (3+3)x 6x Ml. 11,30=Ml. 406,80

Sov. : (3+3)x 6x " 2,86=" 102,96

Sagomati: 1 x 6 x " 4,40=" 26,40

2 x 6 x " 5,62=" 67,44

Moncone : 1 x 6 x " 2,00=" 12,00

Sagomati: 1 x 6 x " 4,30=" 25,80

1 x 6 x " 8,38=" 50,28

1 x 6 x " 8,04=" 48,24

1 x 6 x " 8,01=" 48,06

Monconi : 2 x 6 x " 2,90=" 34,80

3 x 6 x " 2,05=" 36,90

Sommano Ml. 859,68

Ml. 859,68x3,550 =Kg. 3051,86

Ø10 staffe: 32x 6 x Ml. 3,38=Ml. 648,96

32x 6 x " 4,12=" 791,04

Ø10 reggistaffe

(3+3)x6x " 6,65=" 239,40

Sommano Ml. 1679,40

Ml. 1679,40x0,617=Kg. 1036,18

A Riportare Kg. 20527,83

£. 4.144.981,80

Riporto

Kg. 20527,83

£. 4.144.981,80

Ø24

diritti : (3+3) x 6 x Ml. 6,75 = Ml. 243,00

sagomati: 1 x 6 x " 4,25 = " 25,50

1 x 6 x " 5,95 = " 35,70

1 x 6 x " 5,55 = " 33,30

Monconi : 1 x 6 x " 2,30 = " 13,80

2 x 6 x " 1,95 = " 23,40

Sommano Ml. 374,70

Ml. 374,70 x 3,550 = Kg. 1330,18

Ø10 staffe

64x 2 x 6 x Ml. 2,98 = Ml. 2288,64

64x 2 x 6 x " 3,32 = " 2549,76

Ø10 reggistaffe

3x 2 x 6 x " 11,20 = " 403,20

3x2 x 6 x " 2,40 = " 86,40

Sommano Ml. 5328,00

Ml. 5328,00 x 0,617 = Kg. 3287,37

Ø24

diritti : (3+3) x 2x6x Ml. 11,30 = Ml. 813,60

Sov. : (3+3) x 2x6x " 2,96 = Ml. 213,12

Sagomati: 1x 2 x 6 x " 8,70 = " 104,40

1x2 x 6 x " 8,70 = " 104,40

1 x2 x 6 x " 3,30 = " 39,60

1 x 2x 6 x " 3,30 = " 39,60

1 x2 x 6 x " 8,25 = " 99,00

1 x2 x 6 x " 8,25 = " 99,00

Sommano Ml. 1512,72

Ml. 1512,72 x 3,550 = Kg. 5370,15

A Riportare

Kg. 30515,53

£. 4.144.981,80

Riporto Kg. 30515,53 £. 4.144.981,80

Ø10 staffe

64 x 6 x Ml. 2,98 = Ml. 1144,32

64 x 6 x " 3,20 = " 1228,80

Ø10 reggistaffe

(3+3)x6x " 11,20 = " 403,20

Sov. (3+3)x6x " 2,30 = " 82,80

Sommano Ml. 2859,12

Ml. 2859,12 x 0,617 = Kg. 1764,07

Ø 24

diritti : (3+3)x6x Ml. 11,30 = Ml. 406,80

Sov. : (3+3)x6x " 2,96 = " 106,56

Sagomati: 2 x 6 x " 8,70 = " 104,40

2 x 6 x " 3,30 = " 39,60

2 x 6 x " 8,25 = " 99,00

Sommano Ml. 756,36

Ml. 756,36 x 3,550 = Kg. 2685,07

Ø10 staffe

78x 6 x Ml. 2,98 = " 1394,64

78x 6 x " 3,18 = " 1488,24

Ø10 reggistaffe

(3+3)x6x " 11,20 = " 403,20

Sov. (3+3)x6x " 3,75 = " 135,00

Sommano Ml. 3421,08

Ml. 3421,08 x 0,617 = Kg. 2110,80

A Riportare Kg. 37075,47

£. 4.144.981,80

Riporto Kg. 37075,47

£. 4.144.981,80

Ø 24

diritti : (3+3) x 6 x ML. 11,30=ML. 406,80

Sov. : (3+3) x 6 x " 4,41=" 158,76

Sagomati: 1 x 6 x " 8,25=" 49,50

1 x 6 x " 10,16=" 60,96

1 x 6 x " 4,30=" 25,80

1 x 6 x " 5,00=" 30,00

1 x 6 x " 3,60=" 21,60

1 x 6 x " 7,94=" 47,64

1 x 6 x " 5,50=" 33,00

1 x 6 x " 4,78=" 28,68

monconi : 1 x 6 x " 3,80=" 22,80

1 x 6 x " 3,35=" 20,10

Sommano ML. 905,64

ML. 905,64 x 3,550 = Kg. 3215,02

SBALZI IN FONDAZIONE
PER PALAZZINE LATI EST
ED OVEST N. 6

Ø 10 staffe

10x4x 6 x ML. 2,98=ML. 715,20

10x4x 6 x " 3,18=" 763,20

Ø 10 reggistaffe

33x4x 6 x " 2,30=" 331,20

Sommano ML. 1809,60

ML. 1809,60 x 0,617 = kg. 1116,52

Ø 24

diritti : (3+3)x4x6x ML. 2,40=ML. 345,60

sagomati: 1 x4x 6x " 2,75=" 66,00

1 x4x 6x " 3,45=" 82,80

1 x 4x6x " 2,95=" 70,80

Sommano ML. 565,20

ML. 565,20 x 3,550 = Kg. 2006,46

A Riportare Kg. 43413,47

£. 4.144.981,80

Riporto Kg. 43413,47

£. 4.144.981,80

Palazzina singola lato ovest.

Ø10 staffe

35 x 2 x Ml. 2,98=Ml. 208,60

35 x 2 x " 3,80=" 266,00

Ø10 reggistaffe

(3+3)x2 x " 6,65=" 79,80

Sommano Ml. 554,40

Ml. 554,40 x 0,617 =Kg. 342,06

Ø 24

diritti : (3+3)x2x Ml. 6,75=Ml. 81,00

1 x2x " 3,85=" 7,70

1 x2x " 5,60=" 11,20

1 x2x " 5,36=" 10,72

1 x2x " 3,48=" 6,96

monconi : 1 x2x " 2,30=" 4,60

1 x2x " 1,95=" 3,90

Sommano Ml. 126,08

Ml. 126,08 x 3,550 =Kg. 447,58

Ø10 staffe

32 x Ml. 3,38=Ml. 108,16

32 x " 4,12=" 131,84

Ø10 reggistaffe

(3+3) x " 6,65=" 39,90

Sommano Ml. 279,90

Ml. 279,90 x 0,617 =Kg. 172,69

Ø24

sagomati : 1 x Ml. 4,25=Ml. 4,25

1 x " 5,95=" 5,95

1 x " 5,55=" 5,55

monconi: 1 x " 2,30=" 2,30

2 x " 1,95=" 3,90

A riportare Ml. 21,95Kg. 44375,80

£. 4.144.981,80

Riporto ML.21,95 Kg.44375,80

£. 4.144.981,80

diritti: 1 x ML. 6,75=ML.40,50

Sommano ML.62,45

ML.62,45 x 3,550 = Kg. 221,69

Ø10 staffe

64x2 x ML. 2,98=ML.381,44

64x2 x " 3,32=" 424,96

Ø10 reggistaffe

3 x2 x " 11,20=" 67,20

3 x2 x " 2,40=" 14,40

Sommano ML.888,00

ML.888,00 x 0,617 = Kg. 547,89

Ø24

diritti : (3+3)x2xML.11,30=ML.135,60

(3+3)x2x" 2,96=" 35,52

sagomati: 1 x2x" 8,70=" 17,40

1 x2x" 8,70=" 17,40

1 x2x" 3,30=" 6,60

1 x2x" 3,30=" 6,60

1 x2x" 8,25=" 16,50

1 x2x" 8,25=" 16,50

Sommano ML.252,12

ML. 252,12 x 3,550 = Kg. 895,02

Sbalzo in fondazione
palazzina singola lato
est.

Staffe Ø10

10x4 xML. 2,98=ml.119,20

10x4 x" 3,18=" 127,20

Reggistaffe Ø10

(3+3)x4xML.12,30=" 55,20

Sommano ML.301,60

ML. 301,60 x 0,617= Kg. 186,08

A Riportare

Kg.46226,48

£. 4.144.981,80

Riporto Kg. 46226,48 £. 4.144.981,00

Ø24

diritti : (3+3) x 4 x Ml. 2,40 = Ml. 57,60

sagomati: 1 x 4 x " 2,75 = " 11,00

1 x 4 x " 3,45 = " 13,80

1 x 4 x " 2,95 = " 11,80

Somma Ml. 94,20

Ml. 94,20 x 3,550 = Kg. 288,32

SOMMANO.....Kg. 46514,80

Kg. 46514,80 x £. 180 = £. 8.372.664,00

5/31 Calcestruzzo dosato a Kg.
300 di cemento tipo 500ecc.

PER TRAVI DI FONDAZIONE
E SBALZI DI FONDAZIONE

Tratti longitudinali e
Tratti trasversali (p.inferiore)

2 x 6 x (12,70 x 1,00) = Mq. 152,40

2 x (12,70 x 1,00) = " 25,40

6 x (12,70 x 1,10) = " 83,82

6 x (14,15 x 1,10) = " 93,39

26 x (4,75 x 1,40) = " 172,90

12 x (5,04 x 1,40) = " 84,67

13 x (4,75 x 1,60) = " 98,80

6 x (5,04 x 1,60) = " 48,38

26 x (1,25 x 1,10) = " 35,75

SOMMANO Mq. 795,51

Mq. 795,51 x 0,40 = Mc. 318,204

Tratti longitudinali e
trasversali (p. superiore)

A Riportare

Mc. 318,204 £. 12.517.645,80

Riporto Mc. 318,204

£. 12.517.645,80

20(12,70 x 0,50=Mq. 127,00

6(14,15 x 0,50)=" 42,45

26(5,55 x 0,50)=" 72,15

12(5,64 x 0,50)=" 33,84

26(1,70 x 0,50)=" 22,10

Sommano Mq. 297,54

Mq. 297,54 x 0,60 = Mc. 178,524

13(5,55 x 0,50)=Mq. 36,07

6(5,64 x 0,50) " 16,92

Sommano Mq. 52,99

Mq. 52,99 x 0,80 = Mc. 42,392

SOMMANO..... Mc. 541,118 x £.15.000£. 8.116.770,00

6/62 Ferro omogeneo in opera per c.a.

Per armatura pilastri per palazzine
lato ovest n. 3.

a) Pilastri: n. 1-2-3-5-6-7-8-9-12-13-
14-15-16.N° 16 pilastri.

Ø 16 8 x 16 x 3 x Ml.2,00 =Ml. 768,00

b) idem per palazzione lato est
n. 3.

Ø 16 8 x 16 x 3 x Ml.1,95 =" 748,80

c) idem per palazzina singola
lato est.n. 1-7-8-14-15-21-6-

13-20.N.9pilastri.

Ø 16 8 x 9 x Ml.1,95 =" 140,40

Sommano Ml.1657,20

Ml.1657,20x 1,580 = Kg. 2618,38

d) Pilastri: n.5-10-11-17-18
n. 5 pilastri.

A Riportare

Kg. 2618,38 £. 20.634.415,80

Riporto

Kg. 2618,38

£.20.634.415,80

lato ovest palazzine n.3

Ø 24 8 x 5 x 3 x Ml. 2,00= Ml.240,00

idem piazzine lato est n.3

Ø24 8 x 5 x 3 x Ml. 1,95= Ml.234,00

Sommano Ml.474,00

Ml.474,00 x 3,550 =Kg.1682,70

Staffe pilastri lettera a).

Ø 6 n. 5 x 16 x 3 x Ml. 1,50=Ml.360,00

Staffe pilastri lettera b)

Ø 6 n. 5 x 16 x 3 x Ml. 1,50= " 360,00

Staffe pilastri lettera c)

Ø6 n. 5 x 9 x Ml. 1,50= " 67,50

Staffe pilastri lettera d)

Ø6 n. 5 x 5 x 3 x Ml. 1,50= " 112,50

n. 5 x 5 x 3 x Ml. 1,50= " 112,50

Sommano Ml.1012,50

Ml.1012,50 x 0,222 =Kg. 224,760

Travi reggimuro per 6 palazzine:

Travi tra pil. 1-2 e 7-6

Ø12 (2+2) x 2 x 6 x Ml.4,25 =Ml.204,00

1 x 2 x 6x " 4,55 =" 54,60

1 x 2 x 6x " 4,80 =" 57,60

1 x 2 x 6x " 4,75 =" 57,00

Travi tra pil.15-16-17 e 21-20

Ø12 (2+2) x 2 x 6x Ml.6,55 =Ml.314,40

1 x 2 x 6x " 5,15 " 61,80

1 x 2 x 6x " 7,85 =" 94,20

1 x 2 x 6x " 7,75 =" 93,00

1 x 2 x 6x " 0,80 =" 9,60

Travi reggimuro palazzina singola:

A Riportare

Ml.946,20 Kg.4525,84

£. 20.634.415,80

Riporto Ml. 946,20 Kg. 4525,84

£. 20.634.415,80

Tra pil. 5-6

Ø12 (2+2) x Ml. 4,25 = Ml. 17,00

1 x " 4,55 = " 4,55

1 x " 4,80 = " 4,80

1 x " 4,75 = " 4,75

idem tra pil. 19-20-21

Ø12 (2+2) x Ml. 6,55 = " 26,20

1 x " 5,15 = " 5,15

1 x " 7,85 = " 7,85

1 x " 7,75 = " 7,75

1 x " 0,80 = " 0,80

Sommano Ml. 1025,05

Ml. 1025,05 x 0,888 =

Kg. 910,24

Staffe Travi reggimuro 1-2 e 7-6

Ø 6 21 x 2 x 6 x Ml. 1,54 = Ml. 388,08

Staffe Travi reggimuro 15-16-17 e 21-20

Ø6 33 x 2 x 6 x Ml. 1,54 = Ml. 609,84

Staffe travi reggimuro 5-6

palazzina singola.

Ø6 21 x Ml. 1,54 = Ml. 50,82

Sommano Ml. 1081,08

Ml. 1081,08 x 0,222 =

Kg. 240,00

Travi di collegamento:

tra i pilastri 2-3-4 per palazzine

lati est ed ovest n.6

Ø12 4 x 6 x ml. 9,09 = Ml. 218,16

idem tra pil. 10-11 e 17-18

Ø12 4 x 2 X6x ml. 6,74 = " 323,52

idem tra pil. 5-6

Ø12 4 x 6 x ml. 2,85 = " 68,40

idem palazzina singola.

A Riportare

Ml. ~~5676,08~~ Kg. 5676,08

610,08

£. 20.634.415,80

- 18 -

Riporto Ml. 610,08 Kg. 5676,08

£. 20.634.415,80

tra pilastri 5-6

Ø12 4 x ml. 2,85 = Ml. 11,40

Somma Ml. 621,48

Ml. 621,48 x 0,888 = Kg. 551,87

Staffe travi collegamento tra

i pilastri 2 - 3 - 4

Ø6 28 x 6 x Ml. 1,14 = Ml. 191,52

idem staffe travi collegamento

tra pil. 10-11 e 17-18

Ø6 22 x 2x6xMl. 1,14 = Ml. 300,96

Staffe travi di collegamento

tra pilastri 5 - 6

Ø6 9 x 6 x Ml. 1,14 = Ml. 61,56

Staffe travi di collegamento

tra pil. 5-6 palazzina singola

Ø6 9 x Ml. 1,14 = Ml. 10,26

Somma Ml. 564,30

Ml. 564,30 x 0,222 = Kg. 125,27

SOMMA Kg. 6352,42

Kg. 6352,42 x £. 180 =

£. 1.143.435,60

7/31b Calcestruzzo dosato a Kg. 300

di cemento ecc. =

per pilastri palazzine lato

ovest n. 3.

PILASTRI N. 19

19 (0,40 x 0,40 x 0,85) x 3 = Mc. 7,752

PILASTRI N. 2

2 (0,40 x 0,40 x 0,65) x 3 = " 0,624

idem palazzine lato est n. 3

A Riportare

Mc. 8,376

£. 21.777.851,40

Riporto Mc. 8,376

£. 21.777.851,40

PILASTRI N. 19

19 (0,40 x 0,40 x 0,65) = " 5,928

PILASTRI N. 2

2 (0,40 x 0,40 x 0,45) = " 0,432

idem Palazzina singola

PILASTRI N. 6

6 (0,40 x 0,40 x 0,65) = " 0,624

PILASTRI N. 3

0,40 x 0,40 x 0,45 = " 0,072

Travi reggimuro per palazzine
lati ovest ed est n. 6

Tra i pilastri 1-2 e 7-6

6x2(0,40 x 0,40 x 4,20) = " 8,064

Tra i pilastri 15-16-17
e 19-20-21

6x2(0,40 x 0,40 x 6,55) = " 12,576

Palazzina singola lato est

Tra i pilastri 1 - 2

0,40 x 0,40 x 4,20 = " 0,672

Tra i pilastri 15-16-17

0,40 x 0,40 x 6,55 = " 1,048

Travi di collegamento
per palazzine lati
ovest ed est n.6

Tra i pilastri 2-3 e 3-4

6 (0,30 x 0,30 x 1,95) = 1,050

6 x (0,30 x 0,30 x 5,74) = 3,096

Tra i pilastri 10-11 e 17-18

A Riportare Mc. 41,938

£ 21.777.851,40

- 20 -

Riporto Mc. 41,938 £. 21.777.851,40
2 x 6(0,30 x 0,30 x 5,74)= Mc. 6,199

Tra i pilastri 5-6

0,30 x 0,30 x 1,95 = " 1,050

Palazzina singola lato
est.

Tra i pilastri 5-6

0,30 x 0,30 x 1,95 = " 0,175

SOMMANO

Mc. 49,362 x £.20.000 £. 987.240,00

8/15 Muratura tutta tufo e
malta comune in opera
ecc.

Per formazione sbalzi
reggimuto, per palazzine
lati est ed ovest n.6

2x6 (6,50 x 0,45 x 0,50) = Mc. 17,52

2x6 (4,25 x 0,45 x 0,50) = " 11,46

1,50 x 0,45 x 0,85 = " 3,36

Palazzina singola lato
ovest.

6,50 x 0,45 x 0,50 = " 1,46

4,25 x 0,45 x 0,85 = " 1,62

SOMMANO

Mc. 35,42 x £.8.500 £. 301.070,00

9/52 Vespaio formato esclusi-
vamente con pietrame
calcareo ecc.

Per locali deposito attrez-
zi e W.C.

N. 13(2,15 x 6,15 x 0,50)=Mc.85,93x £.1.900

A Riportare

£. 163.267,00

£.23.229.428,40

Riporto

£. 23.229.428,40

10/34 Soletta in c.a. ecc.

per travi reggitramezzo

W.C. a p.t.

N.13 (2,30 x 0,30) = Mq. 8,97 x £. 5.900 £.

52.923,00

TOTALE GENERALE.....£.

23.282.351,40

RIEPILOGO

IMPORTO LAVORI A MISURA.....£.	23.282.351,40
-a detrarre totale lavori a misura progettati.£.	<u>18.027.352,00</u>
IMPORTO PERIZIA A BASE D'ASTA.....£.	5.254.999,40
-aumento d'asta del 13,40%(13,60-0,20).....£.	<u>704.169,60</u>
TOTALE.....£.	<u>5.959.169,00</u>

=====