

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

pag. 1

VARIANTE SUPPLETIVA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi ERP in Brindisi - Lotto 66 - via Galvani.

COMMITTENTE: I.A.C.P. BRINDISI

Brindisi, 01 DIC. 2009

Il Direttore dei Lavori
ing. Giuseppe VELLUZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 E 02.04a 10/11/2006	Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza sino mt. 20 dal piano di campagna, compreso la consegna in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati ed il t... in proiezione sul piano verticale di facciata, da tenersi in opera durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					4'307,15		
	SOMMANO mq.-					4'307,15	9,00	38'764,35
2 E 02.04d 28/10/2008	Sovrapprezzo ai ponteggi tubolari metallici, per realizzazione di ponteggio di altezza superiore a m 20, ivi inclusi gli oneri relativi al calcolo statico, così come previsto dalla normativa vigente per tale esecuzione e relative autorizzazioni. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					3'963,95		
	SOMMANO mq.					3'963,95	3,00	11'891,85
3 R 01.16 27/04/2009	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne ed esterne a qualsiasi piano e per altezza fino a m 5.00 dal piano di s... re di presidio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					1'687,90		
	SOMMANO mq					1'687,90	6,50	10'971,35
4 NP 01 28/10/2008	Lavaggio di vecchie pitture per un uso di solvente. Incluso l'uso dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari a m 3,60, il loro disarmo, il trasporto, lo s... ant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Compenso al lavaggio per uso di solventi quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					2'420,91		
	SOMMANO mq					2'420,91	2,50	6'052,28
5 R 03.08 28/10/2008	Risanamento delle strutture in c.a. ammalorate quali pilastri, travi, solette velette, ecc.. esterne ed interne, anche a faccia vista comprendente la ripresa sia degli spigoli di p... aforme aere che saranno compensati a parte su ordine scritto della D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					1'213,32		
	SOMMANO mq					1'213,32	52,50	63'699,30
6 NP 02 28/10/2008	Intonaco premiscelato a base cementizia, per interni ed esterni. Eseguito con sottofondo a qualsiasi altezza per uno spessore medio di cm 1 inclusa la finitura di mm 2 con idonei ... terilai ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					4'108,81		
	SOMMANO mq					4'108,81	22,00	90'393,82
7 NP 03 28/10/2008	Copertina di cemento pressovibrato con idrofucio, per muretti dello spessore medio di cm 15, a protezione dei parapetti dei lastrici solari, con fronti lisci e gocciolatoio nelle due parti aggentanti, accuratamente lisciata su tutte le facce in vista. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					72,03		
	SOMMANO ml					72,03	7,00	504,21
	A RIPORTARE							222'277,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							222'277,16
8 R 01.30 04/11/2008	Rimozione di apparecchi sanitari eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio delle rubinetterie e dei sifoni di scarico, la demolizione di eventuale altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di apparecchi igienico sanitari quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					94,00		
	SOMMANO cad.				ok	94,00	11,96	1'124,24
9 R 01.22 04/11/2008	Rimozione di pavimenti in ceramica, marmette, pietrini o Corsi di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento e la rimozione ... dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di pavimenti in ceramica, marmette, pietrini o Corsi quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					79,92		
	SOMMANO mq				ok	79,92	10,00	799,20
10 R 01.24 04/11/2008	Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l' ... i presidio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di rivestimenti quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					294,16		
	SOMMANO mq				ok	294,16	10,00	2'941,60
11 R 01.29 04/11/2008	Rimozione di reti di distribuzione di carico, scarico e terminali di impianti idrico sanitario (apparecchi sanitari) ricadenti all'interno del locale igienico. Eseguita a mano e con ... tta regola d'arte. (valutato per pezzo sanitario). Rimozione di reti di carico, scarico e apparecchi igienico sanitari quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					150,00		
	SOMMANO cad.				ok	150,00	13,50	2'025,00
12 I 01.01a 04/11/2008	Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) ... onere e magistero. per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5, per apparecchio igienico. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					94,00		
	SOMMANO cad.				ok	94,00	62,94	5'916,36
13 I 01.03a 04/11/2008	Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico sanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub-orizzontale eseguito in tubaz ... onere e magistero. per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5, per apparecchio igienico. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					94,00		
	SOMMANO cad.				ok	94,00	56,78	5'337,32
14 E 11.12 04/11/2008	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle in ceramica smaltate, di prima scelta, con biscotto a superficie piana in vista semilucida, posato a cassero su massetto fratto ... avoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Mattonelle di cotto semplice da cm 20 x 20 o 20 x 25 spessore mm 8 - 12							
	A RIPORTARE							240'420,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità °	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							240'420,88
15 E 13.02 04/11/2008	quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					168,48		
	SOMMANO mq					168,48	30,00	5'054,40
	Rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica smaltata monocottura, 1° scelta, pasta rossa con superficie liscia o semilucida poste in opera su sottofondi predisposti, ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Piastrille monocottura delle dimensioni cm 20 x 20 o 20 x 25					367,97		
	quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					367,97	33,90	12'474,18
16 I 02.01b 04/11/2008	SOMMANO mq							
	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato ... izio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.							
	delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o in più di cm 2.							
	quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					19,00		
17 I 02.05 04/11/2008	SOMMANO cad.					19,00	161,56	3'069,64
	Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.							
	quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					19,00		
	SOMMANO cad.					19,00	182,53	3'468,07
18 I 02.07 04/11/2008	SOMMANO cad.							
	Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con cassetta appoggiata e scarico a pavimento. Sono compr ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.							
	quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					19,00		
	SOMMANO cad.					19,00	281,80	5'354,20
19 I 02.11 04/11/2008	SOMMANO cad.							
	Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitr ... per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					19,00		
	SOMMANO cad.					19,00	83,07	1'578,33
20 I 02.13 04/11/2008	SOMMANO cad.							
	Fornitura e posa in opera di vasca da bagno in vetroresina delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 del tipo metacrilato rinforzato con fibra di vetro dello spessore ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.							
	quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					9,00		
	SOMMANO cad.					9,00	318,79	2'869,11
	A RIPORTARE							274'288,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							274'288,81
21 I 02.14 a 04/11/2008	Fornitura e posa in opera di piatto per doccia in gres porcellanato bianco, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni di allaccio, con ... ortare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni standard di mercato di circa cm 75x75. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					9,00		
	SOMMANO cad.					9,00	154,07	1'386,63
22 I 04.04a 04/11/2008	Fornitura e posa in opera di batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 ... fione ed i relativi collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. con braccio a parete per vasca. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					18,00		
	SOMMANO cad.					18,00	129,13	2'324,34
23 I 04.05a 04/11/2008	Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalen ... e fredda, di bocca di erogazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					19,00		
	SOMMANO cad.					19,00	85,38	1'622,22
24 I 04.07b 04/11/2008	Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti no ... relativo scarico con comando automatico a pistone. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Senza scarico quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					19,00		
	SOMMANO casd.					19,00	88,54	1'682,26
25 R 03.06 04/11/2008	Risanamento dell'intradosso dei solai della intercapedine dei corpi di fabbrica sita fra il piano di fondazione e il primo impalcato, anche in presenza di acqua, previo sgottamento ... aforme aere che saranno compensati a parte su ordine scritto della D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					28,00		
	SOMMANO mq					28,00	57,00	1'596,00
26 E 14.21 30/04/2009	Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, trattamento con primer di f ... re per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Tinteggiatura di superfici interne con pittura lavabile quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi androne ingresso *(lung.=5,25+5,25+4,40+4,40) pareti scala *(lung.=(5,50+2,40+5,50+2,40)/2) rampe scala pianerottoli scala solaio scala solaio androne		19,30 2,90 1,15 1,40 5,50 5,25		0,80 35,40	28,00 15,44 279,66 70,04 73,92 13,20 23,10		
	A RIPORTARE					503,36		282'900,26


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					503,36		282'900,26
	ingresso appartamenti tra porte antincendio *(lung.=1,80+1,80+2,9)	5,00	6,50		2,55	82,88		
		5,00	2,90		0,90	13,05		
	solaio ing. app. tra porte antincendio	5,00	2,90	1,80		26,10		
	solaio porticato		28,00	5,00		140,00		
			3,00	3,60		10,80		
			1,40	2,50		3,50		
	sottobalconi DA INSERIRE		3,50	1,50		5,25		
	sottobalconi DA INSERIRE		2,80	1,70		4,76		
	SOMMANO mq					789,70	5,65	4'461,81
27 NP 04 06/03/2009	Copertina di cemento pressovibrato con idrofugo, per muretti dello spessore medio di cm 30, a protezione dei parapetti dei lastrici solari, con fronti lisci e gocciolatoio nelle due parti aggettanti, accuratamente lisciata su tutte le facce in vista. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					Sal 28,00 di contabile 761,70		Stato finale
	SOMMANO ml.				ok	174,50		
						174,50	10,00	1'745,00
28 NP 05 21/04/2009	Fornitura e posa in opera di porta di piano automatiche a due antine scorrevoli complete di catenacci di blocco, sospensione di piano, staffe ed accessori di fissaggio, contatti el ... - 800 L per mm 2.000 H di altezza, compreso lo smontaggio e smaltimento in discarica autorizzata di quelle esistenti quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					22,00		
	SOMMANO cadauno				ok	22,00	850,00	18'700,00
29 EL 09.03 21/04/2009	Fornitura e posa in opera di quadro di manovra a due velocità per impianto di ascensore completo di armadio, manovra universale, linee elettriche rigide e flessibili nel vano corsa ... nonché il collaudo da parte di Ente notificato. - per impianto a fune, fino a sette fermate con funzionamento normale. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					2,00		
	SOMMANO cadauno				ok	2,00	5'800,00	11'600,00
30 EL 09.03a 21/04/2009	Fornitura e posa in opera di quadro di manovra a due velocità per impianto di ascensore completo di armadio, manovra universale, linee elettriche rigide e flessibili nel vano corsa ... ati, nonché il collaudo da parte di Ente notificato. - per impianto a fune, per ogni fermata in più eccedenti le sette. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					8,00		
	SOMMANO cadauno				ok	8,00	900,00	7'200,00
31 EL 09.02 21/04/2009	Fornitura e posa in opera di CABINA PER ASCENSORE (ristrutturazione legge 13) di categoria A per trasporto di persone, rispondente alla normativa europea EN81.2 - D.M. n. ... ante e conforme alle leggi vigenti; compreso altresì lo smontaggio e la rimozione del materiale di risulta rinveniente. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi da contabilizzare					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	4'950,00	9'900,00
32 EL 07.30 21/04/2009	Revisione di impianto di ascensore comprendente la revione per il regolare funzionamento dei seguenti componenti con eventuale sostituzione di parti danneggiate: - argano completo ... attivo D.M. di attuazione n. 236 del 14 giugno					de insiti 1		Stato finale o ultimo
	A RIPORTARE							336'507,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							336'507,07
	1989, adeguato all'EN81.1 e rispondente alla Direttiva Ascensori 95/16 CE. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi * (par.ug.=0,50+0,50)	1,00				1,00		
	SOMMANO a corpo					ok 1,00	1'900,00	1'900,00
33 EL 09.05 21/04/2009	Fornitura e posa in opera di argano di trazione, fissato ad un basamento in un pezzo, composto da elementi tubolari in acciaio saldato; isolamento acustico assicurato da speciali ... o dei materiali residui e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito, oltre a collaudo da parte di Ente notificato. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					2,00		
	SOMMANO cadauno					ok 2,00	7'000,00	14'000,00
34 EL 09.05a 21/04/2009	Differenza su fornitura e posa in opera di argano di trazione, fissato ad un basamento in un pezzo, composto da elementi tubolari in acciaio saldato; isolamento acustico assicurato ... o i sette piani, con sistemazione, ove necessita, di putrelle in ferro a sostegno dello stesso e della cabina ascensore. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					2,00		
	SOMMANO cadauno					ok 2,00	2'500,00	5'000,00
35 EL 09.06 21/04/2009	Fornitura e posa in opera di funi di trazione ad anima centrale tessile con i fili costituenti i trefoli in acciaio fuso al grogiuolo e predeformati; le funi saranno corodate dei ... autorizzato del materiale di risulta, oltre a collaudo da parte di Ente notificato. Per impianto fino a sette fermate. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					2,00		
	SOMMANO cadauno					ok 2,00	2'200,00	4'400,00
36 EL 09.06a 21/04/2009	Fornitura e posa in opera di funi di trazione ad anima centrale tessile con i fili costituenti i trefoli in acciaio fuso al grogiuolo e predeformati; le funi saranno corodate dei ... tre a collaudo da parte di Ente notificato. Per impianto fino a sette fermate. Per ogni piano eccedente i sette piani. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					8,00		
	SOMMANO cadauno					ok 8,00	200,00	1'600,00
37 NP 06 21/04/2009	Fornitura e posa in opera di nuovo operatore di cabina, previa rimozione e smaltimento a discarica autorizzata dell'esistente, in sostituzione dell'attuale automatismo di cabina pe ... porte automatiche, completo di parte motrice, dispositivi elettrici di controllo, staffe ed accessori di fissaggio. quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi da contabilizzare					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	850,00	1'700,00
38 NP 07 21/04/2009	Limitatore di velocità comprendente la sostituzione della puleggia mutilato all'interno del locale macchinario, del tipo a due gole, adeguata alle nuove normative europee (D.M. n. ... ione, contatto a distacco obbligato di sicurezza per il blocco della manovra e cuscinetto con rivestimento in gomma.					1,00		
	A RIPORTARE							365'107,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							365'107,07
	quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					2,00		
	SOMMANO cadauno				ok	2,00	900,00	1'800,00
39 R 01.40 30/04/2009	Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali residui alle discariche aut ... o interrompere, e relativo ripristino di servizi pubblici: tubazioni in grès, fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro; quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					103,00		
	SOMMANO ml				ok	103,00	4,20	432,60
40 F 03.01a 30/04/2009	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento acque meteoriche, con giunti a bicchiere, compreso staffe o dispositivi di fissaggio. Diametro esterno da 110 mm e spessore mm 3,2 quantità già eseguita e contabilizzata nei sal emessi					103,00		
	SOMMANO ml.				ok	103,00	10,96	1'128,88
41 R 01.39 30/04/2009	Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali residui alle discariche aut ... e, e relativo ripristino di servizi pubblici: caldaie per impianti di riscaldamento potenzialità oltre le 100.000 Kcal.; da eseguire e da contabilizzare					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	70,00	70,00
42 R 01.15b 30/04/2009	Rimozione di infissi in legno, alluminio o ferro, completi di pezzi speciali, collari o controtelai di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore ... ro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di infissi di superficie da mq. 3 a 5 portone principale ingresso	1,00		1,60	2,20	3,52		
	SOMMANO cad.					3,52	55,00	193,60
43 E 15.06a 30/04/2009	Fornitura e posa in opera di portone principale in alluminio anodizzato, cristallo da conteggiare a parte, con chiusura di sicurezza anche dalla parte interna con serratura idonea ... ttrica con chiavi in numero pari a quello degli alloggi compreso maniglioni e chiusura automatica con pompa tipo "MAAB". portone ingresso			1,60	2,20	3,52		
	SOMMANO mq					3,52	227,00	799,04
44 E 16.02 30/04/2009	Cristallo, spessore mm 6, con guarnizioni di gomma, in opera compreso, ferramenta, a qualsiasi altezza, compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, il taglio a mis ... o finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutati in base alle misure effettive . Cristallo con guarnizioni in gomma portone ingresso			1,40	2,00	2,80		
	SOMMANO mq					2,80	52,88	148,06
45 E 14.22 30/04/2009	Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura a finire di ... n'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							369'679,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							369'679,25
	Tinteggiatura con pittura acrilica lucida androne ingresso *(lung.=5,25+5,25+4,40+4,40)		19,30		1,40	27,02		
	SOMMANO mq					27,02	10,15	274,25
46 E 14.38 30/04/2009	Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ... inale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Verniciatura a smalto su opere in ferro finestre	10,00 22,00 33,00		0,60 1,20 2,30	1,20 1,60 2,50	7,20 42,24 189,75		
	porte box							
	SOMMANO mq					239,19	15,40	3'683,53
47 EL 05.26d 30/04/2009	Impianto di illuminazione delle scale con relè temporizzatore, costituito da: - tubo in pvc serie pesante di idoneo diametro; - conduttori in rame, sfilabili di sezione come da p ... l'allacciamento al relè temporizzatore inserito nel quadro generale servizi dello stabile. Per stabili fino a 7 piani. impianto luce scala					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'036,00	1'036,00
48 EL 05.26e 30/04/2009	Impianto di illuminazione delle scale con relè temporizzatore, costituito da: - tubo in pvc serie pesante di idoneo diametro; - conduttori in rame, sfilabili di sezione come da p ... to al relè temporizzatore inserito nel quadro generale servizi dello stabile. Per ogni piano in più eccedente i sette. impianto illuminazione scale					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	70,00	210,00
49 E 10.20a 30/04/2009	Spalmatura con una mano di vernice bituminosa sui lastrici solari compresa una mano di vernice di alluminio in corrispondenza dei giunti delle lastre di Crusi ed alle copertine dei ... ltezza e per qualsiasi superficie, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. terrazze terrazze terrazze vano scala e ascensore	2,00	11,50 13,00 11,50 7,00	5,00 5,50 10,50 6,00		57,50 71,50 241,50 42,00		
	SOMMANO mq					412,50	1,80	742,50
50 EL 05.27 23/11/2009	Impianto di messa a terra del fabbricato consistente: - fornitura e posa in opera di tubo PVC, serie pesante, di idoneo diametro; - fornitura e posa in opera di corda o tondo di ... finito e a regola d'arte secondo le norme e le disposizioni vigenti in materia. Per fabbricati fino a 20 appartamenti.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
51 EL 05.27a 30/04/2009	Impianto di messa a terra del fabbricato consistente: - fornitura e posa in opera di tubo PVC, serie pesante, di idoneo diametro; - fornitura e posa in opera di corda o tondo di ... e a regola d'arte secondo le norme e le disposizioni vigenti in materia. Per							
	A RIPORTARE							378'125,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							378'125,53
	fabbricatieccedenti i n. 20 appartamenti. messa a terra fabbricato - appartamenti eccedenti					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	50,00	650,00
52 NP 08 03/07/2009	Bonifica del serbatoio del gasolio, eliminazione della base di sostegno in c. a. della canna fumaria ed eliminazione della stessa con trasporto a pubblica discarica, pulizia della ... ione della esistente porta, risarcitura di lesioni instenti su murature, ricostruzione ed intonaco di murature mancanti.					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	2'600,00	2'600,00
53 NP 09 03/07/2009	Fornitura e posa in opera di cassetta con idrante completa da incasso UNI 45 o UNI 70 composta da saracinesca a vite 1" 1/2 o 2" o 2"1/2 sulla porta manichetta, rotolo in nylon go ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. Cassetta in lamiera verniciata in colore rosso UNI 45 lunghezza tubo m. 20.					5,00		
	SOMMANO n.					5,00	196,76	983,80
54 NP 10 03/07/2009	Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con elettropompa e motopompa UNI 9490 per l'alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio costituito da 1 elett ... 30 mc/h - prevalenza H = 7,5/7,1 bar - potenza elettropompa di servizio + potenza elettropompa pilota P = 14,5 + 1,0 kW.					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	13'311,00	13'311,00
55 NP 11 03/07/2009	Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di ... oppo pieno, utilizzo, scarico." E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità C = 2000 (l)					5,00		
	SOMMANO n.					5,00	545,64	2'728,20
56 NP 12 03/07/2009	Alimentazione elettrica gruppo antincendio con cavo a norma CEI 20-36 derivato a valle del contatore ENEL compreso la fornitura e posa in opera dell'impianto elettrico nel locale c ... dio e impianto elettrico della centrale, tubazione e quant'altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	2'000,00	2'000,00
57 NP 13 20/11/2009	Fornitura e posa in opera di nuova pulsantiera in ingresso al fabbricato, in sostituzione di quello esistente, in grado di assicurare lo stesso numero di utenze, compresi gli oneri per il montaggio, cablatura e collaudo, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'200,00	1'200,00
58 NP 14 20/11/2009	Collegamento alle rete esistente di messa a terra del nuovo impianto antincendio e della centrale idrica, il tutto da realizzarsi secondo le norme vigenti e a perfetta regola d'arte, compreso ogni							
	A RIPORTARE							401'598,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							401'598,53
	onere e magistero per dare l'opera funzionante.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'250,00	1'250,00
59 NP 15 25/11/2009	Fornitura e posa in opera di porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, e comprensiva di telaio in acciaio munito di zanne ... are l'opera finita. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1250 x 2150.					1,00		F
	SOMMANO cadauno					1,00	515,01	515,01
60 NP 16 25/11/2009	Fornitura e posa in opera di trattamento intumescente di muri, pareti portanti, in cemento armato, etc, in modo da raggiungere la Classe di resistenza al fuoco REI 120'. Sono compr ... terno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					32,00		F
	SOMMANO mq					32,00	28,39	908,48
	Parziale LAVORI A MISURA euro							404'272,02
	TOTALE euro							404'272,02
	Brindisi, 1 DIC. 2009							
	L'Impresa ATI INGROSSO Costruzioni s.a.s. - IT.EL. Gulli s.r.l.							
	Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giuseppe VELLUZZI							
								
	A RIPORTARE							