

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi, 8 giugno 1964.-

Impresa GRECO Cosimo

BRINDISI

OGGETTO : 15701/IV/5 Case per Lavoratori in BRINDISI
ex Cant.8905/R - Lavori di intervento inte
grale di ripristino degli alloggi.-

Importo £. 187.000.-=

Questo Istituto, dovendo procedere per le palazzi
ne INA-CASA costruite in Brindisi - Via Cicerone -
ex Cant.8905/R a lavori di intervento integrale di
ripristino degli alloggi, giuste quanto previsto con
perizia del 6/3/1961 regolarmente approvata dalla Ge
stione INA-CASA con nota 15701/IV/5 del 19/7/1962 ne
affida l'esecuzione a codesta Impresa, approvata con
tele 15701 dell'8/5/1964, con l'applicazione dei sot
to elencati prezzi :

- 1) Taglio a forza di muratura di tufo a piccole se
zioni per incastro di travi di ancoraggio in c.a.
e altro, compreso trasporto alle discariche del
materiale di risulta.-

Registrato a Brindisi li 19.6.1964
J. N. 2327 Mod. I Vol. -
Esatte lire tremilaquattrocento dieci
IL DIRETTORE DI 2° CL
[no illeggibile]

Al metro cubo Lire QUATTROMILA,==== mc. £. 4.000

- 2) Calcestruzzo dosato a Kg.300 di cemento tipo 500

per mc.0,800 di pietrischetto calcareo all'anello di cm.3 e mc.0,400 di sabbia silicea dolce e da frantoio di calcare duro, compreso casseri, di sarni, ecc.=

Al metro cubo Lire DODICIMILA,==== mc.£. 12.000

- 3) Ferre omogenee in opera sagomate per c.a.=

Al chilogrammo Lire CENTOQUARANTA.= Kg. £. 140

- 4) Intonaco civile per interni a tre strati spessore cm.1 anche per riprese a piccoli tratti e per rag pezzi.=

Al metro quadrato Lire DUECENTOCINQUANTA.mq.£.250

- 5) Tinteggiatura a latte di calce, colla e terre colorate per interni.=

Al metro quadrato Lire CINQUANTA,==== mq. £. 50

- 6) Coloritura a olio e colori a tre passate con biacca previa preparazione accurata della superficie, scartavetratura, velatura di stucco, ecc.=

Al metro quadrato Lire TRECENTOCINQUANTA mq.£.350

- 7) Risarcitura di lesioni compreso scarificazione delle stesse, rinzeppo con malta di cemento e ripresa dell'intonaco.=

Al metro lineare Lire DUECENTO,==== ml. £. 200

Tali lavori dovranno essere eseguiti a perfetta re-

gola d'arte in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori; i materiali dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti, fermo restando che i materiali ritenuti non idonei dalla Direzione Lavori dovranno essere allontanati dal Cantiere.=

I lavori saranno pagate a rate di L. 100.000.= nette secondo lo stato d'avanzamento dei lavori e con l'applicazione dei prezzi suindicati.=

L'importo dei lavori non dovrà eccedere la somma di L. 187.000 (lire CENTOTTANTASETTENMILA).=

Tutte le spese inerenti alla presente ordinazione, copiatura, registrazione, bolli, IGE, imposte di consumo ed ogni altra imposta e tassa, sono a carico dell'Impresa, la quale, peraltro usufruirà dei benefici di cui alla Legge 28/2/1949 N°43; 26/11/1955 N° 1148 e 14/2/1963 N°60, in quanto applicabili.=

La registrazione va soggetta a tassa fissa per il combinato disposto degli artt. 5, 22 lettera i) e 33 della Legge 14/2/1963 N° 60 e art. 16 del regolamento di attuazione della Legge predetta approvato con D. P.R. 11/10/1963 N° 1471.=

La presente lettera di ordinazione tiene le veci del verbale di consegna.=

I lavori dovranno essere ultimati entro il 18 lu=

glio 1964. =



IL PRESIDENTE

(Grand'Uff/le Con/te U.G.VALLARINO)

[Handwritten signature]

Per accettazione di tutto quanto oggetto della presente lettera di ordinazione. =

L'IMPRESA

(GRECO Sosimo)

Greco Sosimo