

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN
LOCAZIONE IN BRINDISI

= = = =

Rione Commenda

- - -

Palazzina B

= = =

Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1955/56

= = =

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

FEBBRAIO 1956

IL PROGETTISTA

L'INGEGNERE CAPO



IL PRESIDENTE

LAVORI A MISURA

A) Fondazioni

1) Scavo di sbancamento

31,60x12,80x1,40=mc. 566,27
 38,40x12,30x1,40=" 661,24
 6,40x4,40x1,40 =" 36,62

sommano mc. 1264,13

600

758.478

2) Scavo per fondazioni:

27,20x1,50x0,80 =mc. 32,64
 2x31,60x1,50x0,80=" 75,84
 5x3,90x1,00x0,80 =" 15,60
 5x4,10x1,00x0,80 =" 16,40
 2x45,50x1,50x0,80=" 109,20
 38,90x1,50x0,80 =" 46,68
 6x4,10x1,00x0,80 =" 19,68
 5x3,40x1,00x0,80 =" 13,60

sommano mc. 329,64

800

263.712

3) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento

ecc.per strutture armate:

27,20x1,50x0,30 = mc.12,24
 26,20x0,60x1,00 = " 15,72
 2x31,60x1,50x0,30=" 28,44
 2x30,60x0,60x1,00=" 36,72
 9,20x1,50x0,30 = " 4,15
 8,20x0,60x1,00 = " 4,92
 5x3,90x1,00x0,30 = " 5,85
 5x4,90x0,60x1,00 = " 14,70
 4x4,10x1,00x0,30 = " 4,92
 4x5,10x0,60x1,00 = " 12,24
 3x35,70x1,50x0,30=" 48,20
 3x35,20x0,60x1,00=" 63,36
 3x3,40x1,00x0,30 =" 3,06
 3x4,40x0,60x1,00 = " 7,92
 6x4,10x1,00x0,30 = " 7,38
 6x5,10x0,60x1,00 = " 18,36

pilastri:

(27,00+35,00)0,60x
 x 2,10 = " 46,87

travi:

(26,20-4,80)0,60x
 x 0,50 = " 6,42

P.P.

(30,60-6,00)0,60x
 x 0,50 = " 7,38

7,00x0,60x0,50 = " 2,10

2(35,20-6,00)0,60x
 x 0,50 = " 26,28

3x5,10x0,50x0,20 = " 1,53

3x4,10x0,50x0,20 = " 1,23

2x4,90x0,50x0,20 = " 0,98

2x5,10x0,50x0,20 = " 1,02

sommano mc. 389,52

9000

3.505.680

a riportare

4.527.870,

riporto

4.527.870

- 4) Ferro tondo omogeneo in
ragione di Kg=43/mc.

$$\text{mc. } 389,52 \times 43 = \text{Kg. } 16.749,36 \quad 130$$

2.177.416,80

Sommano fondazioni

6.705.286,80

B) Rustico

- 5) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento, ecc.
per strutture armate pilastri e travi:
piano rialzato:

$$63 \times 0,50 \times 0,50 \times 3,20 = \text{mc. } 50,40$$

travi:

$$18,60 \times 0,50 \times 0,50 = " \quad 4,65$$

$$25,50 \times 0,50 \times 0,50 = " \quad 6,38$$

$$22,10 \times 0,50 \times 0,50 = " \quad 5,52$$

$$2 \times 7,10 \times 0,50 \times 0,50 = " \quad 3,55$$

$$8,00 \times 0,50 \times 0,20 = " \quad 0,80$$

$$3 \times 30,10 \times 0,50 \times 0,50 = " \quad 22,58$$

$$5 \times 4,50 \times 0,50 \times 0,20 = " \quad 2,25$$

$$3 \times 5,20 \times 0,50 \times 0,20 = " \quad 1,56$$

sommano p.rialzato mc. 105,89

p.p.: pilastri:

$$63 \times 0,45 \times 0,40 \times 3,20 = \text{mc. } 36,29$$

travi:

$$19,50 \times 0,40 \times 0,50 = " \quad 3,90$$

$$26,50 \times 0,40 \times 0,50 = " \quad 5,30$$

$$23,10 \times 0,40 \times 0,50 = " \quad 4,62$$

$$2 \times 7,10 \times 0,40 \times 0,50 = " \quad 2,84$$

$$8,20 \times 0,45 \times 0,20 = " \quad 0,74$$

$$2 \times 31,30 \times 0,40 \times 0,50 = " \quad 18,78$$

$$5 \times 4,70 \times 0,45 \times 0,50 = " \quad 2,12$$

$$3 \times 5,40 \times 0,45 \times 0,20 = " \quad 1,46$$

sommano 1° piano mc. 76,05

2° piano:

Idem come 1° piano " 76,05

3° piano:

pilastri:

$$63 \times 0,40 \times 0,30 \times 3,20 = \text{mc. } 24,19$$

travi:

$$19,50 \times 0,40 \times 0,50 = " \quad 3,90$$

$$26,50 \times 0,40 \times 0,50 = " \quad 5,30$$

$$23,10 \times 0,40 \times 0,50 = " \quad 4,62$$

$$2 \times 7,30 \times 0,40 \times 0,50 = " \quad 2,92$$

$$8,20 \times 0,40 \times 0,20 = " \quad 0,66$$

$$3 \times 32,30 \times 0,40 \times 0,50 = " \quad 19,38$$

$$3 \times 4,90 \times 0,40 \times 0,20 = " \quad 1,18$$

$$3 \times 5,50 \times 0,40 \times 0,20 = " \quad 1,32$$

sommano mc. 63,47

a riportare mc. 321,46

6.705.286,80

riporti

mc. 321,46

6.705.286,80

4° piano:

Idem come 3° piano " 63,47

travi intermedi:

5x3x4,50x0,40x0,40=mc. 10,80

5x4x2,50x0,40x0,40=" 8,00

balconi:

2x5x1,20x2,00x0,14=" 3,36

5x9,00x1,00x0,14=" 6,30

5x2x3,00x0,50x0,14" 2,10

5x2x6,00x1,00x0,14=" 8,40

5x12,00x1,00x0,14 =" 8,40

sommano mc. 47,36

attico e scale:

63x0,30x0,30x0,00=mc. 5,67

8x0,30x0,30x2,50=" 1,80

2x4x5,50x0,30x0,30=" 3,96

4x2,30x0,30x0,30=" 0,83

cornice:

(38,40+11,20+50,10+

+30,50+11,70+21,60+

+3,00)x0,60x0,25 = " 24,98

sommano mc. 37,24

totale mc. 469,53 9000 4.225.770

6) Sovraprezzo alle strutture di calcestruzzo di cui sopra, ecc.

mc. 469,53 2000 939.060

7) Ferro tondo omoge, eo in ragione di Kg. 70/mc. ecc.

mc. 469,53x70= Kg. 32.867,10 130 4.272.723

8) Muratura tufo e carparo per zoccolo:

21,60x0,60x1,30=mc. 16,84

26,10x0,60x1,30=" 20,36

38,40x0,60x1,30=" 29,95

44,40x0,60x1,30=" 34,63

11,70x0,50x1,30=" 7,61

5,70x0,50x1,30=" 3,71

4,40x0,50x1,30=" 2,86

11,20x0,50x1,30=" 0,73

sommano mc. 116,69 5800 676.802

9) Muratura piena tutta tufo ecc.

scantinato:

21,60x0,60x1,08=mc. 14,00

26,10x0,60x1,08=" 16,91

a riportare 30,91

10.114.355

6.705.286,80

riporti

riporto	mc.	30,91
38,40x0,60x1,08 ="		28,88
44,40x0,60x1,08 ="		28,77
11,70x0,50x1,08 ="		6,32
5,70x0,50x1,08 ="		3,08
4,40x0,50x1,08 ="		7,38
11,20x0,50x1,08 ="		6,05
30,50x0,60x1,30 ="		23,79
39,50x0,60x1,08 ="		19,76
35,30x0,60x1,08 ="		22,87
35,30x0,60x1,30 ="		27,53

sommano mc. 201,34

piano rialzato fino al
piano di davanzale:

19,10x0,50x1,20 =mc.	11,46
10,20x0,45x1,20 ="	5,51
22,10x0,50x1,20 ="	13,26
5,20x0,50x1,20 ="	3,12
3,90x0,45x1,20 ="	2,11
39,40x0,50x1,20 ="	23,64
9,70x0,45x1,20 ="	5,24
33,40x0,50x1,20 ="	20,04
2,00x0,45x1,20 ="	1,08

sommano mc. 84,56

scale:

6x4x2x5,50x0,45x3,20=mc.	380,16
6x4x2x2,30x0,45x3,20= "	158,98
6x2x5,50x0,45x2,00 = "	59,40
6x2x2,30x0,45x2,00 ="	24,84

attico:

166,50x0,40x1,00 ="	66,60
---------------------	-------

totale mc. 775,44 4500 3.489.480

10) Idem a cassa vuota:

piano tipo:

23,10x0,40x2,80=mc.	21,39
23,00x0,40x2,80 ="	25,76
5,20x0,40x2,80 ="	5,82
4,10x0,40x2,80 ="	4,59
44,40x0,40x2,80 ="	49,73
10,20x0,40x2,80 ="	11,42
35,40x0,40x2,80 ="	39,65
2,00x0,40x2,80 ="	2,24

sommano mc. 160,60

e per 5 piani:

5x160,60=mc. 803,00

a dedurre per mu-
ratura p.r.mc.84,56

muratura parte

scale

1/2x158,98=" 79,49

sono mc. 164,05
638,95 3600

a riportare

2.300.220
15.904.055 6.705.286,80

riporti

15.904.055

6.705.286,80

11) Muratura da cm. 20, ecc.

5x4x4,70x3,10=mq. 291,40
 5x2x5,70x3,10=" 176,70
 5x3,00x3,10 =" 46,50
 5x11,00x3,10 =" 170,50
 5x5,00x3,10 =" 77,50
 5x4,00x3,10 =" 62,00
 5x3,20x3,10 =" 49,60

sommano mq. 874,21 1075 961.631

12) Solaio misto in c.a.e laterizio:

scantinato:

18,60x4,90 = mq. 91,14
 22,00x5,10 = " 112,20
 35,10x4,40 = " 154,44
 28,80x5,10 = " 146,88

sommano mq. 504,66

piano tipo:

18,60x5,20 =mq. 96,72
 22,00x5,20 = " 114,40
 35,00x4,60 = " 161,00
 28,50x5,40 = " 153,90
 8,40x4,20 = " 35,28
 8,40x3,60 = " 30,24

sommano mq. 591,54

4x591,54 = mq. 2366,16

scale:

4x5,50x2,30 = " 50,60

totale mq. 2921,42 3500 10.224.970

13) Solaio camera d'aria, ecc.

18,80x5,40 = mq. 101,52
 22,00x5,50 = " 121,00
 35,20x4,80 = " 168,96
 29,00x5,50 = " 159,50
 8,40x4,40 = " 36,96
 8,40x3,90 = " 32,76

sommano mq. 620,70 4200 2.606.940

14) Copertura a tenuta d'acqua, ecc.

superficie pari ai solai ~~mm~~,

mq. 620,70

scale: " 50,60

verande:

3x6,00x1,00 = " 18,00

12,00x1,00 = " 12,00

sommano mq. 701,30 800 561.040

a riportare

30.258.636

6.705.286,80

riporti

30.258.636 6.705.286,80

15) Mappette sui muri d'attico:

(162,50+165,50)0,50=mq. 164,00 400 65.600

16) Rampe e pianerottoli di scale, ecc.

4x2x2,50x1,10 = mq. 22,00

4x12x3,50x1,10 = " 184,80

4x12x2,30x1,50 = " 165,60

sommano mq. 372,40 2700 1.005.480

17) Massette in calcestruzzo
cementizio, ecc.

(vedi solaio) mq. 607,14 370 224.641,80

18) Vespajo in pietrame calcareo, ecc.

mq.607,14x0,40 =mc. 242,86 1000 242.860

sommano per il rustico 31.797.217,80

Tramezzi e Intonaci

19) Muratura da cm.10:

piano tipo:

7x5,20x3,10 = mq.112,84

12x4,10x3,10 = " 152,52

3x2,60x3,10 = " 24,18

8x1,00x3,10 = " 24,80

6x2,10x3,10 = " 39,06

7x6,70x3,10 = " 145,39

9x1,20x3,10 = " 33,48

2x1,70x3,10 = " 10,54

7,30x3,10 = " 22,63

3,60x3,10 = " 11,16

3,20x3,10 = " 9,92

8x4,40x3,10 = " 109,12

8,00x3,10 = " 24,80

vasche e canne

8x2,00x0,60 = " 9,60

8x1,00x2,00 = " 16,00

sommano mq. 746,04

746,04x5 = mq. 3730,20 600 2.238.120

20) Intonaco civile per interni:

soffitti (vedi solai)mq.3542,12

pareti: piano tipo:

4x2(4,10+4,10)3,10=mq.203,36

2x2(2,40+3,10)3,10=" 68,20

2x2(8,40+1,20)3,10=" 42,16

2x2(2,10+1,30)3,10=" 42,16

2(2,60+5,20)3,10=" 48,36

a riportare mq. 404,24 3542,12 2.238.120 38.502.504,60

riporti	mq. 404,24	3542,12	2.238.120	38.502.504,60
2(1,50+2,20)3,10= "	22,94			
2(3,00+2,50)3,10= "	34,10			
2(5,20+3,80)3,10= "	55,80			
2x2(1,20+1,10)3,10= "	28,52			
2(1,50+5,20)3,10= "	41,54			
2(2,00+1,00)3,10= "	18,60			
2(2,10+4,20)3,10= "	33,06			
2(5,30+3,70)3,10= "	55,80			
2(5,10+3,80)3,10= "	55,18			
2(1,80+2,20)3,10= "	24,80			
2(2,20+1,50)3,10= "	22,94			
2(1,80+1,10)3,10= "	17,98			
2(2,00+2,10)3,10= "	25,42			
2(1,00+2,10)3,10= "	19,22			
2(4,00+2,20)3,10= "	37,82			
2(1,20+3,20)3,10= "	27,28			
2(4,20+5,10)3,10= "	57,66			
2(4,00+4,20)3,10= "	50,84			
2(3,00+1,00)3,10= "	24,80			
6x2(4,40+4,20)3,10= "	316,20			
3x2(2,30+3,30)3,10= "	104,16			
5x2(5,40+1,50)3,10= "	213,90			
3x2(2,20+1,00)3,10= "	59,52			
3x2(1,00+1,60)3,10= "	48,36			
7x2(1,20+1,30)3,10= "	108,50			
2(1,30+2,30)3,10= "	22,32			
2x2(1,10+2,30)3,10= "	42,16			
2x2(3,70+4,40)3,10= "	50,22			
2(2,50+4,40)3,10= "	48,98			
2(2,50+4,70)3,10= "	44,02			
2(2,70+4,70)3,10= "	45,88			
2(1,30+1,10)3,10= "	14,88			
2(0,90+2,50)3,10= "	21,08			
2(1,40+2,00)3,10= "	21,08			

sommano mq. 2777,02

e per 5 piani:

5x2777,02 = mq. 11385,10

scale:

4x2(2,30+5,50)20,00=mq. 1248,00

sottorampe " 372,40

totale mq. 16547,62 190 3.144.047,80

21) Intonaco in malta cementizia:

166,50x1,00=mq. 166,50 250 41.625

22) Tinteggiatura a latte di calce
e terre colorate, ecc.

mq. 16547,62 20 330.952,40

sommano tramezzini e intonaci

5.754.745,20

a riportare

44.257.249,80

riporto
Pavimenti e rivestimenti

44.257.249,20

23) Pavimento in mattoni di cemento unicolore, ecc.

superficie come solai meno
scantinato mq. 3037,46

balconi:

2x5x1,20x2,00=mq.24,00

5x9,00x1,00 = " 45,00

5x2,00x3,00 = " 30,00

5x00x12,00 = " 60,00

5x2,00x6,00 = " 60,00

sommano mq. 219,00

pianerottoli mq. 165,60

totale mq. 3422,06 1100 3.764.266

24) Idem di cemento granigliato da cm.3+5, ecc.

40x1,10x0,50 = mq.22,00

4x1,00x0,45 = " 1,80

4x1,60x0,60 = " 3,84

scale:

4x89x1,20x0,35=" 149,52

davanzali

100x1,30x0,30= " 39,00

balconi

35x1,30x0,50 = " 22,75

50x0,80x0,30 = " 12,00

finestre:

40x0,80x0,30 = " 9,60

finestre-balc.

8x2,50x0,20 = " 4,00

4x9,00x0,20 = " 7,20

8x6,00x0,20 = " 9,60

4x12,00x0,20 = " 9,60

16x2,20x0,20=" 7,04

santine:

40x1,20x0,60 = " 28,80

sommano mq. 326,75 2000 653.500

25) Idem idem da cm.2, ecc.

354x1,10x0,14 = mq.54,52 1600 87.232

26) Rivestimento in piastrelle:

40x2,50x1,00=mq.100,00

80x1,00x0,30= " 24,00

40x0,60x0,30= " 7,20

sommano mq. 131,20 3200 419.840

27) Parapetto per scale e balconi:

32x2,40x1,00 = mq.76,80

a riportare mq.76,80 4.924.838 44.257.249,20

riporti mq. 76,80		4.924.838	44.257.249,20
9,00x1,00 = " 9,00			
4x3x4x4,00x1,00 = " 192,00			
4x8x1,00 = " 32,00			
sommano mq. <u>400,80</u>	1000	<u>400.800</u>	
sommano pavimenti e rivestimenti			5.325.638
<u>Infissi:</u>			
28) Provvista e posa in opera di portoni, ecc.			
4x1,36x2,51 = mq. <u>13,65</u>	8800	<u>120.120</u>	
29) Idem idem di portoncini: ingressi:			
40x1,10x2,30 = mq. 101,20			
terrazze			
4x1,00x2,30 = " <u>9,20</u>			
sommano mq. <u>110,40</u>	7800	<u>861.120</u>	
30) Telai a vetri, ecc. finestre:			
85x1,20x1,70 = mq. 173,40			
15x1,20x1,20 = " 21,60			
30x0,80x2,50 = " 60,00			
35x1,20x2,50 = " 105,00			
cantine:			
40x1,20x0,80 = " 38,40			
scale:			
4x4x2,30x1,00 = " <u>36,80</u>			
sommano mq. <u>435,20</u>	5800	<u>2.524.160</u>	
31) Finestre e balconi, ecc.			
40x0,80x2,50 = mq. 80,00			
35x0,80x1,20 = " <u>33,60</u>			
sommano mq. <u>113,60</u>	7800	<u>886.080</u>	
32) Persiane avvolgibili:			
mq. <u>360,00</u>	5000	<u>1.800.000</u>	
33) Cassonetto coprirullo, ecc.			
135x1,40x0,60 = mq. 113,40			
30x1,00x0,60 = " <u>18,00</u>			
sommano mq. <u>131,40</u>	2500	<u>328.500</u>	
34) Bussole, ecc.			
23x5x1,05x2,25 = mq. 271,69			
40x0,90x2,25 = " 81,00			
85x0,80x2,25 = " <u>153,00</u>			
sommano mq. <u>505,69</u>	6000	<u>3.034.140</u>	
35) Portine scantinato:			
40x0,90x2,00 = mq. <u>72,00</u>	5200	<u>374.400</u>	
sommano infissi			<u>9.928.520</u>
a riportare			59.511.407,80

riporto

59.511.407,80

Impianti igienico-sanitari

36) Tubazioni ferro zincato ϕ 150:			
	ml. <u>170</u>	900	153.000
37) Idem idem ϕ 125:			
	ml. <u>160</u>	850	136.000
38) Idem idem ϕ 100:			
	ml. <u>300</u>	750	225.000
39) Idem idem ϕ 80:			
	ml. <u>200</u>	700	140.000
40) Idem idem ϕ 60:			
	ml. <u>100</u>	600	60.000
41) Canne fumarie 15x15:			
	ml. <u>330</u>	900	297.000
42) Tubazione Mannesman:			
40x20 = 800,00			
8x15 = 120,00			
80,00			
sono	<u>1000,00</u>	700	700.000
43) Tubazioni in ghisa,			
	ml. <u>16</u>	5000	80.000
44) Bancone per cucina:			
n. <u>40</u>	22000	880.000	
45) Lavapiatti cemento granigliato:			
n. <u>40</u>	3500	140.000	
46) Vasche da bagno, ecc:			
n. <u>40</u>	38000	1.520.000	
47) Vasi per cesso, ecc.			
n. <u>40</u>	9000	360.000	
48) Lavabo in porcellana:			
n. <u>40</u>	7000	280.000	
49) Contatori divisionali per acqua, ecc.			
n. <u>40</u>	4500	180.000	
50) Bucatai:			
n. <u>40</u>	5000	200.000	

sommano impianto igienico-sanit.

5.351.000

Impianto elettrico

51) Impianto elettrico negli appartamenti:			
centri luminosi	<u>280</u>	1000	280.000
52) Idem idem nelle scale:			
centri luminosi	<u>280</u>	5000	140.000
a riportare		420.000	64.862.407,80

riporti		420.000	64.862.407,80
53) Colonne montanti luce:			
4x40 =ml. <u>160</u>	1200	192.000	
54) Chiamata per campanelli:			
ml. <u>160</u>	1200	192.000	
55) Apriportone elettrico, ecc.			
ml. <u>160</u>	900	144.000	
sommano impianto elettrico			948.000

Intonaco esterno-ringhiere-verniciature:

56) Intonaco esterno, ecc:			
mq. 17470x18,00=mq. 3144,60			
sottobalconi			
10x1,20x2,00 = "	24,00		
5x9,00 = "	45,00		
10x3,00 = "	30,00		
10x6,00 = "	60,00		
5x12,00 = "	60,00		
verande:			
10x5x4,00x3,00 = "	600,00		
parapetto:			
2x400,80 = "	801,60		
totale mq. <u>4765,20</u>	350	1.667.820	
57) Coloritura ad olio, ecc.			
2x13,65 = mq. 27,30			
2x110,40 = "	220,80		
2x113,60 = "	435,20		
3x360,00 = "	1080,00		
2x505,69 = "	1011,38		
	131,40		
2x72,00 = "	144,00		
totale mq. <u>3277,28</u>	350	1.147.048	

58) Ringhiere in ferro battuto, ecc.			
scale:			
4x35x12 = Kg. 1680,00			
10x2,50x6 = "	150,00		
9,00x6 = "	54,00		
30x1,00x12" = "	36,00		
48x2,50x12" = "	1440,00		
sommano " <u>3260,00</u>	295	961.700	
sommano intonaco esterno, ecc.			3.776.568

Completamento fabbricato

59) Scavo di fogna, ecc.			
170x0,50x0,80=mc. 68,00			
20x0,80x0,80x			
xl,00 = "	12,80		
sommano mc. <u>80,80</u>	800	64.640	
a riportare		64.640	69.586.975,80

riporti		64.640	69.586.975,80
60) Pozzetti con sifone, ecc.			
n. <u>8</u>	6500	52.000	
61) Idem d'ispezione:			
n. <u>16</u>	1500	24.000	
62) Provvista e posa in opera di gr-glie, ecc.			
n. <u>14</u>	600	8.400	
63) Muratura da cm. 10 per tramezzi:			
40x4, 50x2,00 = mq. 360,00			
40x2,00x2,00 = " 160,00			
sommano mq. <u>520,00</u>	600	312.000	
64) Intonaco fratazzato, ecc.			
40x2(4,00+2,00)2,00			
=mq. 960,00			
8x2(1,00+5,00)x			
x2,00 = " <u>192,00</u>			
sommano mq. <u>1152,00</u>	150	172.800	
65) Impianto luce in cordoncino: centri luminosi			
50	900	45.000	
66) Pavimento in battuto di cemento:			
superficie pari solai			
mq. <u>504,66</u>	600	302.796	
67) Cordoni per marciapiedi:			
mq. <u>170</u>	900	153.000	
68) Zanelle per detti:			
170x0,40 = <u>m. 68</u>	1500	108.800	
69) Massetto per marciapiedi:			
mq. <u>127,50</u>	370	47.175	
70) Pavimento in pietrini di cemento			
mq. <u>127,50</u>	780	99.450	
sommano opere completamente, ecc.			1.390.061,00
71) Per arrotondamento			22.963,20
Sommano a base d'asta	L.		71.000.000,00
a riportare			71.000.000

riporto

L. 71.000.000

A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

- per espropriazioni L. 3.800.000

- per allacci alle
reti idrica, fognante

ed elettrica " 500.000

- per imprevisti " 850.000

- per spese generali

50/0 " 3.550.000

sommano a disposizione

L. 8.700.000

Totale a bilanciarsi

L. 79.700.000
=====