

Oggetto: Sostituzione di solai a palazzine IACP in S. Pietro Vernotico
in via Piergiovanni Rizzo-

Committente: I.A.C.P. di Brindisi-

RELAZIONE TECNICA SUI MATERIALI DA IMPIEGARSI

La costruzione sarà in parte in muratura e in parte in c.a.-

La parte in muratura avrà tufo delle migliori cave.-

La parte in c.a. avrà calcestruzzo dosato a ql. 3,00 di cemento
325, mc. 0,800 di pietrisco duro calcareo, mc. 0,400 di sabbia dura
calcareo e ferro omogeneo ed acciainato con $s_f = 1400 \text{ Kg/ml.}$

I solai saranno del tipo prefabbricato come da modelli allegati.-

S. Pietro Vernotico, li

In fede:

Il Direttore dei lavori

4/X/89-
In copia presentata al funz. G. V. L.
In - 250 -
S. Pietro Vernotico
comp. tutto