ORDINE	ORDINE 1°		ORDINE 2°		ORDINE 3°		ORDINE 4°		ORDINE 5°		ORDINE 6°	
N° PILASTRI	A_c	A_s	A_c	A_s	A_c	A_s	A_c	A_s	A_c	A_s	A_c	A_s
A	45×45	6φ14	30×30	6φ12	30×30	6φ12	30×30	4φ12	30×30	4φ12	30×30	4φ10
B	45×45	6φ16	30×40	4φ14+2φ16	30×40	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12	30×30	4φ10
C	45×45	6φ14	30×40	6φ14	30×40	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12	30×30	4φ10
D	45×45	6φ14	30×40	6φ14	30×40	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12	30×30	4φ10
E	45×45	8φ16	30×50	6φ16	30×40	4φ14+2φ16	30×40	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12
F	45×45	8φ16	30×50	6φ16	30×40	4φ14+2φ16	30×40	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12
G	45×45	6φ14	30×40	6φ14	30×40	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12	30×30	4φ10
H	45×45	8φ16	30×55	6φ16+2φ14	30×45	8φ14	30×40	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12
I	45×45	8φ16	30×50	6φ16	30×40	4φ14+2φ16	30×40	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12
L	30×50	6φ16	30×40	4φ14+2φ16	30×40	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12	30×30	4φ10
M	20×50	6φ14	20×50	6φ14	20×50	6φ14	20×40	6φ12	20×40	6φ12	20×40	6φ10
N	20×90	10φ14	20×80	8φ14	20×70	8φ14	20×60	6φ14	20×50	6φ14	20×40	6φ12
O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P	30×50	6φ16	30×40	4φ14+2φ16	30×40	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12	30×30	4φ10
Q	45×45	8φ16	30×50	6φ16	30×40	4φ14+2φ16	30×40	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12

GESTIONE CASE LAVORATORI (Legge 14-2-1963) | Intervento N° 1312 | Stazione appaltante I A C P

QUARTIERE S. ELIA BRINDISI

C.A. A_2 04

FABBRICATO N° 5-8-9

lotto A_2 tabella dei pilastri

σ_s = 1400 Kg/cm²
cemento 425