

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

LAVORI: di costruzione di n°28 alloggi popolari di E.R.P. in FRANCAVILLA FONTANA. Legge
457/78 IV Biennio.

IMPRESA: TEODORO LAGUERCIA - BRINDISI -

IMPORTO: lavori a base d'astaf. 1.415.700.000=

Lavori depurati ribasso

d'asta del 13.41%f. 1.230.101.730=

CONTRATTO: n°6143 di repertorio del 21.10.1987 registrato a Brindisi il 27.11.87 al
n°4453.


PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER SISTEMAZIONE PIAZZALI INTERNI AL COMPLESSO

COMPUTO METRICO E STIMA LAVORI

Brindisi lì, 09.7.90



IL DIRETTORE LAVORI

(Dott. Arch. Pietro ORESTA)



IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



1/263	- Formazione di corpo stradale costituito da un misto granulare, strato di tout- vanand bitumato ecc.. mq 3955 x £. 19.500 =	£. 77.122.500=
2/61	Conglomerato cementizio per struttura in cemento armato ecc/ per formazione muretti recinzione ... mc. 52.50 x £. 115.500 =	£. 6.063.750=
3/64	- Formazione e posa in opera di ferro omogeneo in tonfini di qualsiasi diametro, ecc.. per armatura muretti recinzione ;;; kg. 5250 x £. 1050 =	£. 5.512.500=
4/146 bis	- Intonaco esterno tipo Terranova con superficie lamata ecc. prer intonaco muretti recinzione ... mq 550 x £. 21.400=	£. 11.770.000=
5		
5/147	- Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per ringhiare per ringhiere muretti recinzione Kg 4.860 x £. 4.000=	£. 19.440.000=
6/244	- Terreno vegetale per aiuole mc 630 x £. 18.400 =	£. 11.592.000=

SOMMANO

£. 131.500.000=

A detrarre il ribasso d'asta del 13.41%

£. 17.239.248=

TOTALE PERIZIA

£. 114.261.002=

A cifra tonda £. 114.260.000=

A disposizione:

- I.V.A. 4% 114.260.000= £. 4.570.400=

- Spese generali 7%

x 114.260.000= £. 7.998.200=

SOMMANO

£. 12.568.200=

Importo perizia

£. 114.260.000=

TOTALE GENERALE

£. 126.828.600=