

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Capitolato Speciale d'Appalto
per la pavimentazione di marciapiedi

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione della pavimentazione dei marciapiedi ai fabbricati 3° e 4° lotto siti in Brindisi Via Sicilia per l'importo a base d'asta di £.1.085.000.-

Art. 2
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Le opere comprese nell'appalto sono: lo scavo di splattamento, il massetto in calcestruzzo cementizio e la pavimentazione con pietrini di cemento, la fornitura e posa in opera di griglie per imbocco pluviali.-

Art. 3
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare dovranno essere tutti della migliore qualità di commercio, secondo i campioni da sottoporre alla approvazione della Direzione dei lavori.-

Art. 4
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

In tutto ciò che non sia in contrasto con le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto si richiamano e fanno parte integrante del contratto tutte le disposizioni contenute nel Capitolato generale per gli appalti dipendenti dal Ministero dei LL.PP.-

Sono pure richiamate e formano parte integrante del contratto tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni di ogni genere, anche contro terzi, infortuni e previdenza, sul collocamento ecc., inoltre l'assuntore dovrà osservare:

- i regolamenti e prescrizioni vigenti nel Comune di Brindisi;
- tutte le disposizioni di legge e regolamenti che a completamento o a parziale modifica di quelli vigenti venissero emanati nel corso dei lavori. Sono a carico dell'appaltatore ogni imposta e tassa compresa l'I.G.E.

Art. 5
CAUZIONE

La cauzione provvisoria di cui all'art. 5 del Capitolato Generale è fissata in £.50.000 e quella definitiva di cui all'art. 7 è fissata nella misura del 5%.-

Art. 6
PAGAMENTO IN ACCONTO

Il pagamento in acconto stabilito dall'art. 38 del Capitolato

NORME PER LE MISURAZIONI

Le opere saranno valutate con misure geometriche, lo scavo a mc. con il metodo delle sezioni ragguagliate, il massetto e pavimento a mq. di superficie effettiva. =

TEMPO IN CUI DOVRANNO ESSERE COMPIUTI I LAVORI

Il tempo utile entro il quale dovranno essere completati i lavori è fissato in giorni 24 (Ventiquattro) naturali consecutivi, rimanendo stabilita la penale di £.1.000 (mille) per ogni giorno di ritardo. =

CONTO FINALE

Il conto finale verrà compilato entro Venti giorni dalla regolare ultimazione; il certificato di regolare esecuzione verrà fatto entro Un mese dal conto finale. »

PREZZI D'APPALTO

- 1- Scavo di splattamento di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, compreso il trasporto lo spandimento e compianamento e battitura e il trasporto alle discariche di quello esuberante, anche se in misura uguale a quello servito.=
Al metro cubo lire quattrocentottanta ... al mc. £. 480=
- 2- Massetto in calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 200 di cemento tipo 500 per mc. 0,800 di pietrischetto calcareo da cm. 1 a 2 e mc. 0,400 di sabbia, ben spianato e battuto spessore minimo cm. 5.=
Al metro quadrato lire duecentocinquanta al mq. £. 250=
- 3- Pavimentazione con pietrini di cemento a 16 scacchi ad alta compressione idraulica, con spessore superficiale non inferiore a mm. 5, in opera con malta idraulica e con cemento puro nei bordi - in opera.
Al metro quadrato lire settecentoquaranta - al mq. £. 740=
- 4- Griglie per imbocco pluviali.=
Ognuna Lire Quattrocento uno £. 400=