

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI BRINDISI

-----8000(0)0000-----

P R O G E T T O D I

COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI = QUARTIERE C.E.P. =
REGIONE PARADISO = LOTTO 10° = LEGGE 2.7.1949, N°408 = ESERCIZIO
1956/57 -57/58.-58/59

per l'importo	A base d'asta.....£.	168.500.000.==
	A disposizione dell'Ammi- strazione.....£.	28.000.000.==

	_____ £.	
	Complessivamente.....£.	196.500.000.==

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Addì Dicembre 1958

Provisto il PRESIDENTE.

L'INGEGNERE



C A P O I°

-----00000000-----

OGGETTO E PREZZO DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.

ART. I

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori e le provviste per la completa costruzione di CASE POPOLARI IN BRINDISI = QUARTIERE C.E.P. = RIONE PARADISO = LOTTO 10°=

ART. 2

PREZZO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compreso nell'appalto, e da pagarsi in parte a corpo ed in parte a misura, salva la deduzione del ribasso d'asta, ammonta presuntivamente alla somma di £. 168.500.000.=(lire Centosessantottomilionicinquecentomila).= come risulta dal prospetto seguente, nel quale le opere sono sommariamente indicate, salvo le eventuali variazioni consentite all'Amministrazione del Capitolato Generale e dalla nota posta in fine del prospetto medesimo.-

N°		DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DEI -COMPENSI -	IMPORTO
1		-Scavi, rinterri e riempimenti . £.	5.174.890.==
2		-Murature di fondazione....."	2.847.264.==
3		-Murature diverse....."	21.647.201.==
4		-Calcestruzzi cementizi....."	41.697.325.==
5		-Solai....."	27.321.700.==
6		-Coperture impermeabili....."	2.767.968.==
7		-Vespai e pavimenti....."	10.944.671.==
8		-Intonaci....."	8.565.675.==
9		-Rivestimenti e pietra da taglio"	4.760.476.==
10		-Opere in legno£.	26.137.846.==
		A RIPORTARE.....£.	151.865.016.==

		RIPORTO.....£.	151.865.016.==
11	-Coloritura....."		2.656.032.==
12	-Impianto igienico sanitario....."		7.024.600.==
13	-Lavori in ferro....."		2.081.520.==
14	-Impianto elettrico....."		1.607.800.==
15	-Lavori diversi....."		3.265.032.==
	-....."		
		SOMMARIO.....£.	168.500.000.==

N.b. - Le cifre del precedente prospetto che indicano gli importi delle varie categorie di lavori a misura, potranno subire diminuzioni od aumenti per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e cioè tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni ed in qualsiasi misura, senza che l'assuntore possa tranne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco dei prezzi che gli fa seguito.-

L'assunzione dell'appalto, da parte dell'Impresa, implica, per essa, la conoscenza perfetta, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni di, luogo che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità o meno di poter utilizzare materiali del posto, in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza delle cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua da utilizzare per i lavori, ed in genere di tutte le circostanze che possono aver influito sul giudizio della Impresa, circa la convenzione di assumere l'opera, anche in rapporto al ribasso offerto sui prezzi base, stabiliti dall'Amministrazione.-

ART. 3

DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DI QUANTO COSTITUISCE OGGETTO DELL'APPALTO.

Le opere comprese nell'appalto e indicate nei disegni unito al contratto sono le seguenti, salvo le eventuali variazioni consentite all'Amministrazione dal Capitolato Generale e dalla nota posta in fine dell'articolo precedente.-

S C A V I - Per fondazioni, per spalteamento, per canalizzazioni ecc., compreso trasporto dei materiali di risulta o per compianamento, reinterri ecc. nell'ambito del cantiere o alle discariche .-

COSTRUZIONE delle murature di fondazione e di elevazione di qualsiasi tipo, di calcestruzzi, solai, coperture, pavimenti, scale, intonaci, bancone da cucina, tubazioni e rivestimenti.-

PROVVISTA E POSA IN OPERA di infissi in legno, cancellate, ringhiere ecc.-

LAVORI E PROVVISIE per impianto igienico sanitario, per l'impianto elettrico, per basolati marciapiedi ecc.-

SOMMINISTRAZIONE di operai e mezzi d'opera e materiali per eventuali lavori in economia.-

.....
.....

La forma e le principali dimensioni delle opere risultano dai disegni in progetto che formano parte integrante del contratto salvo quanto sarà meglio precisato, dalla Direzione lavori, all'atto dell'esecuzione.-

I dettagli, all'atto esecutivo, potranno subire quelle modifiche che la direzione lavori riterrà necessari, senza che lo appaltatore possa trarne motivo, per chiedere compensi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.-

L'Amministrazione si riserva ampia e piena facoltà di apportare al progetto le modifiche che, a esclusivo giudizio della Direzione dei lavori, saranno ritenute necessarie, nonchè di raggruppare in modo diverso gli alloggi, senza che la Impresa possa, per questo, chiedere alcun compenso o sollevare eccezioni di sorta.-

L'appaltatore non potrà apportare variante di sorta senza il consenso dell'Amministrazione, comunicato con regolare ordine di servizio da cui risulti la già avvenuta approvazione da parte degli Organi Tecnici ed Amministrativi.-

In caso di inadempienza a tale patto i lavori, ove risultassero di miglioramento statico od estetico della costruzione, saranno considerati, come inclusi e compensati con i prezzi di elenco intendendosi che l'assuntore abbia tacitamente rinunciato al relativo compenso.-

Saranno, invece, demolite a cura e spese dell'assuntore, quelle opere e quelle variati ritenute dannose a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori.-

C A P O II°

-----oooOooo-----

MODO DI ESEGUIMENTO DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO; QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI; ORDINE DA TENERSI NELL'ESEGUIMENTO DELLE OPERE.

ART. 4

Si premette che per norma generale invariabile resta convenuto e stabilito contrattualmente che nel prezzo unitario ed a corpo dei lavori si intende compresa e compensata ogni spesa principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completamente in opera nel modo prescritto e ciò anche quando ciò non sia completamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco.-

Si conviene po espressamente che le designazioni di provenienza dei materiali contenuti nel presente Capitolato non danno, in alcun caso, diritto all'appaltatore di chiedere variazioni di prezzi o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere nel caso che dalle provenienze

indicate non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere alle esigenze del lavoro.-

Tutti i lavori verranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte, rimanendo stabilito che l'Impresa appaltatrice attuerà a sue spese e cure tutti i provvedimenti necessari per prevenire danno sia alle persone che alle cose.-

Tutti gli oneri derivanti dalla osservazione delle seguenti norme di esecuzione dei lavori e delle prescrizioni del Direttore dei lavori, cui l'impresa dovrà attenersi scrupolosamente, sono compresi nei pezzi di contratto, e quindi nessun altro compenso spetterà all'Impresa appaltatrice per l'osservanza delle norme stesse.-

S C A V I - Gli scavi saranno eseguiti in conformità dei tracciati risultanti dal progetto ed eventualmente variati dalla Direzione lavori ed alla profondità che saranno prescritti. L'Impresa non potrà dar mano alle murature prima che la Direzione lavori abbia verificato ed accettato il; piano delle fondazioni sotto pena di demolizione e non accettazione di quanto eseguito.

Le amerie provenienti dagli scavi dovranno essere trasportati alle discariche e pagati secondo i prezzi di elenco secondo la misura effettiva di scavo, senza tener conto del successivo aumento.-

Qualora per la natura del terreno e per altro qualsiasi motivo, occorresse puntellare, sbadacchiare, armare le pareti dei scavi, l'assuntore provvederà di una iniziativa, eseguendo le suddette opere di armatura ecc.; a sue cure e spese, nel modo che crederà più conveniente, purchè garantiscano la sicurezza degli operai e la buona esecuzione dei lavori, sollevando il personale preposto alla Direzione lavori da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza di qualunque danno o sinistro restando, in ogni caso, unico responsabile, sia in via diretta che in via di rivalsa.-

M A L T E - Le malte saranno formate di calce in pasta e sabbia silicea o tufina nel rapporto volumetrico di 1 di calce per due

di sabbia o tufina, oppure di cemento e sabbia a dosatura secondo le indicazioni della Direzione dei lavori in rapporto agli usi delle malte stesse e saranno manopolate su apposite aie con l'aggiunta delle quantità di acqua strettamente necessaria; la misura volumetrica dei componenti sarà eseguita costantemente con cassa tarate.-

La malta bastarda si otterrà con l'aggiunta di q.li uno e mezzo di cemento per cm. di malta comune.-

La malta fina per intonaci sarà formata da due parti di calce spenta e due parti di tufina finemente crivellata.-

La malta idraulica sarà formata o da calce e pozzolana o nel rapporto di uno o due o di q.li 2,50 di agglomerato cementizio per Mc. uno di sabbia.-

MURATURE - Le murature di fondazione dovranno essere sempre all'asciutto, pertanto, l'Impresa dovrà a sue cure e spese adottare i mezzi opportuni per esaurire le acque che eventualmente si riscontrassero negli scavi, evitando però con ogni cura il dilagamento delle malte/-

Le murature di pietrame e malta saranno eseguite con conci di pietra calcarea sbozzati a martelli e resi il più possibile di forma regolare con pianidi posa ben individuati e paralleli. Le pietre di paramento devono avere la faccia vista normale ai piani di posa e le teste squadrate a martello per una rientranza di almeno cm.5, con margini lavorati alla punta e con spigoli vivi cesellati in modo da avere connessioni non eccedenti la lunghezza di mm.3. Le connessioni saranno profilate con malta cementizia compresa o lisciata con ferro adatto.-

Nella esecuzione delle varie murature dovrà apporsi la maggiore attenzione affinché le faccie risultino perfettamente piane e verticali, ed inoltre, lo spalletto, gli sguinci di porte e finestre e gli angoli sporgenti e rientranti abbiano gli spigoli ben profilati.-

I conci di tufo e di carparo dovranno risultare compatti lavorati a mano a parallelepipedo con le faccie perfettamente

squadrate e gli spigoli vivi, ed essere posti in opera a corsi regolare e nel senso orizzontale e ben avviluppati nelle malte e dovranno essere abbondantemente bagnati prima dell'impiego.-

I conci dovranno essere messi in opera a corsi orizzontali in modo che le connessure vengano alternate con pezzi di collegamenti una di punta per due di vista, i giunti non dovranno di regola avere uno maggiore di cm. 1 e le connessure dovranno essere ben stuccate. La muratura di carparo sarà più serrata con giunti in vista nudi dello spessore di mm. 3; detti giunti saranno profilati con malta cementizia colorata compresa e lisciata.-

I mattoni prima del loro impiego e della loro messa in opera saranno bagnati sino a saturazione, in apposite vasche, e la malta da adoperarsi è quella cementizia dosata a Kg. 400 di cemento Portland a 500 per mc. di sabbia silicea o di frantoio calcareo.-

LAVORI IN PIETRA DA TAGLIO E PIETRA ARTIFICIALE - La pietra da taglio naturale ed i marmi saranno della migliore qualità a grana compatta senza difetti, bucce, lenti, stuccature, peli, nodi, ecc.; non si accetteranno pietre morbide provenienti da cappellaccio, o prossimo a questo, alterate.-

Saranno lavorate secondo le prescrizioni delle varie voci di elenco, su tutte le lavorazioni le faccie esterne dovranno avere spigoli vivi, ben casellati e squadrate in modo che le connessure non accedano la larghezza di mm. 3; i lotti di posa e le facce di combaciamento devono essere ridotti a perfette piano. Prima di iniziare i lavori di pietra da taglio, l'appaltatore deve preparare a sua cura e spesa i campioni e sottoporli alla approvazione della Direzione dei lavori.-

La pietra da taglio deve essere lavorata in modo da poter essere collocata in opera con malta idraulica e cementizia secondo le prescrizioni e i diversi elementi dovranno essere collegati fra loro e con la restrostante sfrattura con graffe o arpioni di ra-

me e bronzo, saldamente suggellate entro apposite incassature.-

Le connessioni delle facce viste devono essere profilate con malta cementizia compressa e stilate con apposito ferro.-

I marmi devono essere lavorati a pelle piana, levigata e, se richiesto, lucidati a piombo.-

La pietra da taglio ed i marmi potranno ordinarsi di qualsiasi dimensione, senza alcuna limitazione.

Per l'esecuzione dei lavori in pietra naturale o artificiale l'impresa oltre che tenere presente le norme precedenti, deve attenersi alle seguenti prestazioni relative alla posa in opera:

- a) - trasporto, sollevamento, collocamento in sito, compreso qualsiasi armatura, protezione ed opera provvisoria o mezzo d'opera, mano d'opera e forma meccanica;
- b) - preparazione della sede del pezzo, formazione di buchi per ancoraggi, incassature, ponteggi, vari ritocchi, malta, lastre di piombo e cunei di legno, grappe ed arpioni e qualsiasi opera e fornitura inerente a tali operazioni, nonché colate a beveroni di cemento puro.-

L'Impresa curerà la protezione della pietra da taglio negli spigoli e parti sporgenti, provvedendo altresì alla protezione della pietra dall'acqua piovana.-

Dovrà essere vietato l'uso di legnami capaci di macchiare la pietra, essendo tenuta l'Impresa al risarcimento dei pezzi danneggiati.-

L'Istituto appaltante si riserva il diritto di provvedere direttamente ed anche a mezzo di altra Impresa a qualsiasi lavoro di pietra naturale o artificiale e di richiedere in tale evenienza solo la posa in opera che comprenderà gli oneri sopra elencati nonché l'obbligo della custodia, conservazione e protezione dei materiali prima e dopo la posa in opera.-

OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO - Tutti i lavori in conglomerato cementizio armato dovranno essere eseguiti osservando scrupolosamente le norme del R.D. 16 Novembre 1939, n. 2229 e

successivo nonchè le altre Leggi e prescrizioni vigenti in materia o emanate durante il corso dei lavori, con l'obbligo di presentare a sue spese e preventivamente i calcoli statici eseguiti vi a firma di un Ingegnere od Architetto regolarmente iscritto al relativo Albo Professionale.-

Resta tassativamente stabilito che l'Impresa assume in solido con il progettista calcolatore, piena, completa ed incondizionata con tla responsabilità dei calcoli statici e della buona riuscita delle strutture in conglomerato cementizio armato, e che essa risponderà degli inconvenienti che dovessero verificarsi nel la costruzione di qualunque natura, entità, importanza e conseguenze che potranno avere. Tale responsabilità non cessa per effetto di revisione o di eventuali modifiche suggerite dalla DIrezione lavori.-

Il conglomerato cementizio sarà costituito normalmente come segue:

- pietrisco all'anello di cm. 3	mc.	0,800
+ cemento portland	q.li	3.000
- sabbia silicea dolce o di frantoio da calcare ...	mc.	0,400

L'acqua da aggiungere all'impasto eseguito a secco dovrà essere della quantità minima necessaria.-

L'Impresa ha obbligo di non eseguire alcun getto di conglomerato cementizio nelle casseformi finchè l'incaricato della Direzione dei lavori non abbia eseguito la verifica dei ferri.-

L'impresa dovrà anche curare che sia realizzato il più perfetto collegamento delle strutture in cemento armato con quello murario.-

S O L A I - Saranno a struttura mista di cemento e laterizi forati semplici o brevettati di altezza adatta alle portate ed ai carichi e dovranno rispondere alle norme contenute nel R.D. 15 Novembre 1939, n. 2229.-

I solai avranno uno spessore unico per ogni piano e cioè quello che compete alla struttura analoga di portata maggiore.-

In corrispondenza dei muri divisorii con orientamento pa-

parallelo a quello dei travetti, sarà provveduto alla costruzione nello spessore del solaio di un travetto di cemento armato della larghezza di cm. 30, armato in rapporto al carico del muro stesse.-

I ferri di armatura delle travi sporgeranno per ogni esterno per non meno di 15 cm. e saranno uncinati onde assicurare la perfetta tenuta del solaio ai ferri del cordolo; il compenso per detto ferro è compreso nel prezzo del solaio.-

Il telaio o cordolo, a norma del R.D. 22/II/1937, n. 2105 sarà eseguito ad ogni ripiano ed al piano di grando sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni. Sarà esteso a tutta la larghezza dei muri, avrà una altezza minima di cm. 20 e sarà armato longitudinalmente con quattro tondini di ferri da mm. 10 e con staffe da mm. 5.-

La stazione appaltante si riserva il diritto di prescrivere qualunque tipo di solaio a struttura mista.-

PAVIMENTI - Il masetto dei pavimenti del piano terreno o in corrispondenza dei vespai sarà composto di conglomerato cementizio dello spessore di cm. 5 a spianamento e battitura completa.-

Sulla detta superficie regolarmente spianata e livellata; le mattonelle varranno datae in opera con malta di cemento e sabbia e con cementi pure nei bordi. I quadrelli di cemento saranno ad alta compressione idraulica con i colori solidi, nitidi e resistenti, spessore superficiale del cemento mm. 3; le marmette avranno lo strato superficiale di spessore costante non inferiore a mm. 5 di cemento, sabbia e scaglie di marmo.-

Tutti i pavimenti saranno consegnati ben lavati e spomciati privi di macchie e perfettamente levigati, comprendendosi nel prezzo tale lavoro di rifinitura.-

I pavimenti dovranno costituire una superficie perfettamente liscia ed orizzontale e non presentare la benchè minima inuguaglianza delle connessioni, essi inoltre dovranno risultare incastrate nei muri laterali per almeno un cm. e l'ingarzo sarà eseguito con malta di cemento?-

INTONACI - E' tassativamente p~~ess~~critto che la malta da usare per gli intonaci e stucchi sia fatta con calce spenta da almeno quattro mesi e sia finemente setacciata in modo da risultare completamente priva di calcenerola.-

L'intonaco sarà eseguito nel seguente modo: la superficie da intonacare sarà pulita, raschiandola le connessure e regolarizzata verrà, ove occorra, completamente innaffiata. Eseguite poi sulla superficie così preparate le opportunità guide si distenderà il primo strato di malta (rinza~~ffo~~), dopo che avrà fatto presa questo primo strato, si distenderà, su di esso un secondo strato (ar~~ricciatuta~~) che si conguaglierà col fratazzino, ed infine si distenderà sulla ar~~ricciatura~~, così; completa, lo strato di malta di tufina.-

Tutte le pareti avranno gli spigoli e gli angoli arrotondati a superficie curva di cm.10 di raggio, e tale arrotondamento va esteso all'incontro del soffitto e del pavimento con le pareti.-

L'intonaco esterno sarà costituito con malta idraulica con le norme di cui avanti e sarà a tre strati di cui il rinza~~ffo~~ e ar~~ricciatura~~ in malta idraulica e l'ultima mano a spruzzo con miscuglio di cemento bianco, graniglia, calcarea e terre colorate.-

Sarà eseguito con ponteggi indipendenti dalle murature.-

A lavoro ultimato le superfici rivestite di intonaco dovranno risultare perfettamente piane, curve e sagomate; lisce quelle interne e tutte senza ondulazioni, nè screpolature, nè irregolarità di alcun genere.- I raccordi e gli spigoli dovranno essere profilati o curvi secondo le richieste della Direzione dei lavori.-

Dovrà essere posta la massima cura nell'assicurare l'adesione degli intonaci alle strutture portanti di cemento armato.

Gli intonaci difettosi e che non rappresentassero la dovuta ederenza alle strutture retr~~stanti~~, saranno demoliti e rifatti tutta cura e spesa dell'appaltatore.-

Gli intonaci di cemento saranno eseguiti a tre strati con malta cementizia composta di q.li 6 di cemento a 500 per m²c. di sabbia. L'ultimo strato dovrà essere tirato liscio con il ferro e potrà essere ordinato a colore.-

Infissi e LAVORI IN LEGNO- I materiale da impiegare dovranno essere della migliore qualità conosciuta in commercio e corrispondente alla prescrizioni appresso indicate.-

Il legno da impiegare è legno di abete della migliore qualità perfettamente secco, privo di nodi, di alburno o di spaccature di qualunque altro difetto di omogeneità di tessiture e di resistenza e sarà perfettamente stagionato.-

Saranno tollerati i nodi purchè piccoli e non passanti distanti più di 4 cm. dagli incastri ed in numero non superiore di 4 mq.-

Tutti gli incastri e connessioni dovranno risultare eseguiti a regola d'arte e le nodature saranno ricavate nello stesso spessore dei listoni, restando vietata ogni sovrapposizione di listelle semplici e sagomate, cornici ecc. che non sia specificatamente autorizzato.-

Le ferramenta dovranno essere applicate con esattezza e solidità mediante viti a mordente, proporzionate allo sforzo, essere del tipo robusto, ben lavorate e ben accettate alla direzione lavori che dovrà approvarle preventivamente.-

I legnami dovranno corrispondere alle norme e condizioni approvate con D.L. 30/10/1912.-

Tutti gli infissi si indentono sempre completi di ferramenta di sostegno, di chiusura e di fermo, di corretta a muro, pomali, maniglie e d'ogni altro accessorio per il buon funzionamento e ultimati con una mano di lino cotto, quando non siano altrimenti lucidati e verniciati.-

Le serrature delle porte d'ingresso dei vari alloggi devono essere munite di chiavi diverse l'uno dall'altro, in maniera che sia evitato che una chiave si adatti ad altra serratura.-

Gli infissi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare al campione dell'Impresa dovrà preparare in base ai disegni che dovranno essere accettati Dalla Direzione dei lavori.

BANCO PER CUCINA - Sarà costituito da un banco di muratura delle dimensioni indicati nei grafici, con foro per caldaia da cm. 32, e un fornello di ghisa da 25 con coperchi e griglia, fascioni e retti di ferro angolare, due saracinesche, due sportelli di ferro piatto di spessore non inferiore a mm. 8 con battente e con pomolo di ottone, rivestimento completo con piastrelle di Sassuolo e fodera delle stesse alle pareti sopra il banco, anche se di angolo per una altezza di cm. 60 con piastrelle terminale a becco di civetta, piccolo vano sottostante e ricavato per deposito legna, con intelaiatura in ferro angolare, muratura in mattoni refrattari e nazionali e mattoni palmatici per camere del fuoco ed i tiraggi, il tutto eseguito a regola d'arte.-

E compreso pure la cappa per camino in cemento armato delle dimensioni di m. 1,20 x 0,70, in opera con i necessari sostegni e raccordi con le canne fumarie.-

VERNICIATURA E TINTEGGIATURA - Qualunque tinteggiatura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione della superficie e precisamente da raschiatura, scrostatura, eventuali riprese di spigoli e tutta quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.-

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e quando trattasi di coloritura e verniciatura, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lasciate precisa imprimitura con le modalità e sistemi migliori atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.-

Speciale riguardo dovrà acersi per le superfici da rivestire con vernici.-

Per le opere in legno la stuccatura ed imprimitura dovrà essere data con mastici adatti e la levigatura e scartavetratura delle superfici dovrà essere perfetta, la stuccatura sarà a velo.-

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura della parte ossidata-

Le tinteggiatura, coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quanto altro alla perfetta esecuzione del lavoro.■

La scelta dei colori é dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione fra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire materiali i più fini e delle migliori qualità/■

Le successive passate di coloritura ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalità diverse in modo in modo che sia possibile in qualunque momento controllare il numero delle passate che sono state applicate.■

In caso di contestazione qualora l'appaltatore non sia in grado di dare la precisa dimostrazione circa il numero delle passate applicate, la decisione sarà a sfavore dell'appaltatore stesso.-

Comunque esso ha l'obbligo dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione Dei lavori una dichiarazione scritta.-

L'appaltatore dovrà fare distendere nell'interno degli ambienti uno strato di segatura di sufficiente altezza per evitare macchie ai pavimenti.-

In caso di inadempienza sarà obbligata a provvedere alla loro pulizia e quando questa non si dimostri sufficiente alla sostituzione delle pareti danneggiate.-

TINTEGGIATURA A CALCE - Il primo strato sarà applicato con latte di calce assai grassa, spenta almeno da tre mesi e stemperata nell'acqua pura.-

Gli strati successivi, nel numero stabiliti dalla Direzione dei lavori, saranno dati con latte di calce mescolato con colori che saranno prescritti.-

TINTEGGIATURA COLLA- Le tinte a colla saranno preparate con bianco di Spagna macinata a colori, il tutto stemperato nella colla di pesce. Le tinte a colla saranno preparate a caldo impiegando maggiore quantità di colla per il primo strato.-

L'applicazione verrà fatta dopo il raffreddamento e con grado di intensità tale da ottenere con tre mane e riprese una tinteggiatura perfettamente uniforme.-

TINTEGGIATURE SPECIALI- dovranno essere applicate secondo le migliori in uso ed a perfetta regola d'Arte.-

COLORITURA AD OLIO- La biacca di zinco ed i colori dovranno essere perfettamente sciolti in olio di lino cotto puro e successivamente mescolati con la essenza di trementina nella quantità prettamente necessaria ad ottenere un conveniente stentimento.-

Ogni passata di coloritura ad olio dovrà essere distesa uniformemente su tutta la superficie da comprire, curando che la coloritura non si agromeri negli spigoli, nelle cavità e nelle modanature.-

Non si dovrà dare una successiva passata se la precedente non sia perfettamente essicata.-

VERNICI A SMALTO E VERNICI SPECIALI - Saranno delle migliori qualità ed applicate con la massima cura dovendosi con esse ottenere l'assoluta perfezione del lavoro.-

Le vernici a smalto dovranno conservare il colore e le loro luci brillanti, resistere alle intemperie, non distaccarsi nè crepolarci.-

VERNICI A SPIRITO - Saranno confezionate con gomma lacca purissima e materie coloranti disciolte in alcool sia esterico che etilivo.-

Dovranno essere brillanti, non untuose nè granulose e conservarsi acide per molto tempo.-

L'aloro applicazione dovrà avvenire prontamente.-

LAVORI IN FERRO - Tutti i lavori in ferro come cancellate, inferriate, cancelli ecc. saranno costruiti a regola d'arte secondo i tipi che verranno indicati dalla Direzione lavori all'atto

esecutivo.-

I fori saranno tutti eseguiti col trapano; le ribattiture ecc. senza sbavature; i tagli limitati e della massima esattezza e precisione.-

Ogni, pezzo, prima della sua unione con altri, dovrà essere colorito a minio; l'opera in ferro, subito dopo il suo collocamento in opera dovrà essere colorita con una mano generale di minio e preparato per ricevere le successivi mani di coloritura ad olio.-

LAVORI DIVERSI:

pluviali - saranno del diametro indicato nella corrispondenza voce dell'elenco prezzi, i tubi saranno bene inestati tra loro ed ancorammediante graffo di ferro verniciate con antiruggine.-

Condutture di scarico - le tubazioni della fognatura saranno prolungate sino oltre la copertura dell'edificio e munite di torrino esalatore.-

Le parti di tubazioni collocate nello spessore del muro saranno fissate con bracciolo di ferro piatto " bullone nelle cavità preventivamente intonacate con malta cementizia.-

Soglie e Davanzali - Le soglie di porte e finestre sia in pietra natura che artificiale saranno eseguite in maniera da formare battente e controsoglia nel vano delle mazzette.-

I davanzali delle finestre, anche essi in pietra naturale o artificiale sarà accuratamente lavorati con modanature semplici e coggiolatoio e avranno un battente alto fino mm. 15.-

Art. 5

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare per l'esecuzione dei lavori e delle opere di cui al presente capitolato, dovranno essere tutti della migliore qualità in commercio e corrispondere alle prescrizioni appresso indicate.-

LEGANTE IDRAULICO :- I materiali occorrenti per le opere in conglomerato cementizio armato dovranno essere conformi alle note contenute nel D.L. 16.11/1939, n. 2229 che si intendono qui ^{sp} presso trascritte come parte integrante del presente capitolato.

I leganti idraulici dovranno corrispondere alle prescrizioni del predetto Decreto ed al R.D. 16/11/1939, n. 2228.-

La pozzolana sarà quella naturale di Bacole o di Rionero della migliore qualità e dovrà soddisfare alle prescrizioni del R.D. 16.11.1939, n. 2230.-

In luogo del cemento Portland si dovrà prescrivere l'impiego di quello ad alto forno pozzolanico senza alcuna variazione di prezzi; per lavori speciali potrà ordinarsi l'impiego del "cemento fuso".-

S A B B I A - E' prescritta la sabbia di granuli non uniforme e con granuli bene assortiti in grossezza non eccessivamente piccoli e fino al limite di 3 mm. massimo.

Per i calcestruzzi di cemento armata sarà prescritta la sabbia silicea dolce ben granita e sabbia di Frantonio ricavata da pietra calcarea livida.-

PIETRISCO - Il pietrisco dovrà avere le dimensioni all'anello da mm. 7+5 e provverrà da pietrame calcareo compatto duro e scevro di materie terrose; quello Peccemente dovrà essere costituito da elementi da 5 + 30 mm. con la tolleranza prevista dal ~~Reg.~~ Decreto già citato nel caso di strutture a Grande sezione e con ferri assai sistaccati.-

C A L C E - La calce provverrà dalle migliori fornace e sarà di ottima qualità, provveista di blocchi, di fresca e perfetta cottura, di colore uniforme non bruciata ne vetrificata?-

TUFO E CARPARO - Il tufo dovrà provenire dalle migliori cave e sarà compatto, duro, resistente, non salino e scevro di sostanze terrose. Il suo assorbimento non dovrà superare il 15% del peso.-

LATERIZI - I materiali in genere saranno di ottima qualità e

scelto, delle migliori fornaci, di forma e cottura regolare, sonori, senza screpolature e bottaccioli, di grana fine, senza traccia di salnitro e conforme ai campioni che verranno accettati della Direzione lavori.-

MATTONI PER PAVIMENTO - Saranno di costruzione non anteriore ad un anno, avranno lo spessore del cemento superficiale di 3 mm. ed il coefficiente di abrasione non sarà superiore a tre.-

PIETrame - Sarà calcareo delle migliore cave, avrà struttura uniforme, scevro di cavità, straterelli di minore resistenza, di discontinuità ecc. privo di cappellaccio e degli stati che abbiano risentito l'effetto della prolungata esposizione agli agenti atmosferici.-

OLIO DI LINO COTTO - L'olio di lino sarà ben depurato di colore assai chiaro e perfettamente liquido, di odore forte e amarissimo al gusto. Esso dovrà essere fornito in recipienti originali.

B I A C C A - La biacca o recessa(carbinato di piombo) deve essere pure senza miscele di sorta.-

BIANCO DI ZINCO - Il bianco di zinco deve essere in polvere finissima bianca costituita da ossido di zinco, non deve contenere non più del 4% di piombo allo stato di solfato, nè più dello 1% di altre impurità, l'umidità non deve superare il 3%.-

MINIO - Sia di piombo(sesquiossido di piombo) sia di ferro (sesquiossido di ferro) sia di alluminio(ossido di alluminio) dovrà essere costituito di polvere finissima e non contenere colori derivanti da catrame nè oltre il 10% di sostanze estranee.-

TERRE COLORANTI + Saranno prive di sostanze eterogenee e fermentemente macinate, potranno essere riscieste di qualunque colore e tonalità esistente.-

ACQUA RAGIA - L'acqua ragia preverrà dalla resina del piano o sarà provvista di appositi recipienti chiusi.-

VERNICI SPECIALI E SMALTI - Le vernici speciali e gli smalti dovranno essere forniti in recipienti originali, del tipo, qualità e colore che sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori.-

A S F A L T O - L'asfalto sarà naturale e proverrà dalle miniere più reputate, sarà in pani, compatto, omogeneo, privo di catrame proveniente dalla distillazione del carbone fossile ed il suo peso specifico varierà tra i limiti di litri 105 a litri 205.

PROVE DEI MATERIALI E DELLE OPERE - L'impresa ha l'obbligo di presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali da costruzione impiegati o da impiegare; a sue spese al prelevamento ed allo invio dei campioni ai laboratori di prova che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori, pagando la relativa tassa.

Sarà anche ad eseguire e tutte sue cure e spese la prova di carico per le opere in cemento armato ed in tutti quelli altri casi che la Direzione lavori riterrà particolarmente opportuno, restando sempre a carico dell'Impresa gli apparecchi necessari di misura e di precisione nella quantità richiesta dalla Direzione dei lavori.-

UNIFICAZIONE - L'impresa ha l'obbligo di seguire i criteri di unificazione all'Ente Nazionale Italiano Unificazione secondo le prescrizioni della Direzione lavori.-

Art. 6

ORDINE DA TENERSI NELL'ESEGUIMENTO DELLE OPERE

In genere l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel lodo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. =

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'eseguimento di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre in ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. =

C A P O III°

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E METODO DI VALUTARE

LE OPERE

art. 7

RICHIAMO DEL CAPITOLATO GENERALE

In tutto ciò che non sia in opposizione delle condizioni del presente Capitolato Speciale si richiamano e fanno parte integrante del Contratto tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Generale per gli appalti dell Opere dipendenti dal Ministero dell LL.PP. approvato con D.M. in data 28/5/895 con la modificazione dell'art.23 stabilita con D.M. 8/11/1900 e tutte le successive .- Sono pure richieste nel contratto le disposizioni in materia d'infortunio sul lavoro T.U/21/1/904 n.51 e Regolamento 13/3/904 n.141 per tutto ciò che riguarda le norme intese a tutelare l'incolumità degli operai e la prevenzione degli infortuni nonché tutte le altre disposizioni successive a quelle che venissero in vigore prima della data in cui sarà indetta l'asta del lavoro cui si riferisce il presente Capitolato sollevando nella norma più ampia in caso di infortunio, l'Amministrazione ,nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza .-

L'impresa é tenuta al pagamento di ogni imposta e tassa compresa ige senza diritto di rivalsa ; é obbligata a costruire nella zona del cantiere, per uso esclusivo della direzione lavori, una baracca ad un vano delle dimensioni di m.4,00x4,00 col pavimento di tavole di legno corredato da mobili ad uso ufficio, nonché di telefono, é tenuta, altresì, a provvedere l'ingresso del cantiere di tabelle con diciture da indicarsi dalla Direzione lavori, nonché a fornire fotografie dell'opera nel numero e nel formato da indicarsi dalla Direzione dei Lavori.-

Oltre all'osservanza di tutte le precedenti disposizioni dovrà l'assuntore stesso osservare:

- a) - i regolamenti e le prescrizioni vigenti nella provincia di Brindisi o nel Comune di Brindisi in quanto non in contrasto col Capitolato Speciale;
- b) - tutte le disposizioni di legge e regolamenti che, a completamento, o parziale modifica di quelle vigenti, venissero emanati in corso dei lavori;
- c) - Le disposizioni di legge 21/8/1921, n. 1312 sul collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra;
- d) - La legge 31/1/1904, n. 51 e relativo regolamento n. 141 del 15/3/1904 circa le assicurazioni degli operai;
- e) - R.D. 15/12/1923, n. 3134 o 25/8/1924, n. 1422 circa le previdenze sociali (malattie, invalidità, vecchiaia, ecc.);
- f) - il decreto 27/10/1927; sull'assicurazione contro la tubercolosi e tutte le altre disposizioni di legge relative che potessero venire emanate in corso dei lavori, nonché di istituire i turni di lavoro secondo le norme degli Uffici di collocamento della mano d'opera;
- g) - Il decreto L.L. 4/6/1945, n. 453;
- h) - l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, compreso nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.-

Infine l'appaltatore ha l'obbligo dell'osservanza del D.L.L. 4/8/1945, n. 435, riguardante l'assunzione obbligatoria dei reduci di guerra in misura non inferiore al 50% della mano d'opera totale.-

Art. 8

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

La cauzione provvisoria di cui all'art. 5 del Capitolato Generale, è fissata in L. 8.400.000.== quella definitiva, di cui all'art. 7 è fissata nella misura del 5% dell'importo netto dell'appalto.-

Resta convenuto che anche quando, dopo il collaudo finale nulla osti, nei riguardi dei rapporti dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto ed in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui all'art. 360 della legge sui LL.PP. ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'appaltatore non sia, a giudizio dell'Amministrazione, sufficiente allo scopo.-

Art. 9

ANTICIPAZIONI FATTE DALL'APPALTATORE

L'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire a economia opere e provviste relative ai lavori appaltati ma non comprese nel contratto e l'interesse delle somme che perciò, a termini dell'art. 33 del Capitolato Generale, richiedesse all'appaltatore di sborsare, è stabilito nella ragione del 5%. Tali pagamenti si effettueranno dall'appaltatore nel termine di giorni 30 (trinta) dalla data di ricevimento dall'ordine della Direzione dei lavori.

Art. 10

I pagamenti in acconto dell'appaltatore stabiliti dall'articolo 30 del Capitolato Generale e saranno forniti a rate di nette lire 15.000.000.= (quindicimilioni.=====) in base allo stato d'avanzamento da compilarsi giusta quanto disposto l'art. 58 del Regolamento 25/5/1895, n. 350: le trattenute saranno quelle previste dall'art. 48 del Regolamento 25/3/1924, n. 827 sulla contabilità dello stato che modifica l'art. 38 del Capitolato Generale e successive modifiche.-

Dopo regolamento accettata l'ultimazione di quanto ha formato oggetto dell'appalto redatto il conto finale verrà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ascendere?

Art. 11

NORME PER LE MISURAZIONI

In confinità alle prescrizioni dell'art. 29 del Capitolato Gene-

rale, per tutte le opere dell'appalto le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, salvo le eccezioni contenute nel presente articolo:

a) - Scavi - Gli scavi di splateamento ecc. saranno computati col metodo delle sezioni ragguagliate. Il volume per gli scavi di fondazione verrà computato ritenendo le pareti verticali a base eguale e quelle di impianto delle murature. Rimane stabilire che con i prezzi degli scavi per materie di qualsiasi natura e consistenza e da eseguirsi a qualsiasi profondità, sono comprese le eventuali demolizioni di murature di vecchie fondazioni di qualsiasi tipo che si incontrassero nel tracciato, l'elevazione, le armature, puntellature ecc. Nel prezzo è anche incluso l'esaurimento dell'acqua, il riempimento ed il costipamento dei vani e quello delle zone scavate ed il costipamento delle murature.--

b)- Murature - Saranno misurate a mc. per spessore superiore a cm. 30 per murature piene ed a cm. 20 per murature a cassa vuota considerando il vuoto per pieno e fino a mq. 4 di vano per tener conto dei materiali e oneri per l'esecuzione di architravi di porte e finestre in calcestruzzo cementizio armato e dei parapetti delle finestre e sei pietritti in tufo forte; a compenso del maggior lavoro per gli sginci, archi, rivatti, controrivatti, mazzette, nonché per la costruzione di canne nello spessore dei muri rifiniti con intonaco cementizio.--

Riepilogando, non si procederà alla deduzione del volume occupato dai vani di porte e finestre sempre chè i vani medesimi non superino la superficie di mq. 4; qualora l'apertura del vano dovesse essere superiore a mq. 4, verrà detratto il volume corrispondente per la parte eccedente i mq. 4. Le murature di spessore inferiore a cm. 30 piene ed a cm. 20 a cassa vuota saranno pagate a mq. e considerate vuoto per pieno analogamente a quanto specificato per le murature di spessore maggiore.--

Ai prezzi delle murature indicate nelle varie voci di elen-

co, si intende comprese inoltre ogni onere e magistero per ponti di servizio, motocarichi, innaffiature, ecc. Allo stesso prezzo delle murature vanno pagati i cordolo e le travi di ancoraggio in C. a. quando non siano già compresi nel prezzo di elenco.-

I muri costituiti con paramento esterno e pietra da taglio comunque lavorata e di qualunque spessore, e murature interne diversa, saranno pagati con i prezzi distinti delle due strutture e precisamente: il paramento con misura geometrica, con esclusione dei vuoti e terze faccie e la muratura retrostante a mc. vuoto per pieno fatta detrazione dello spessore medio del paramento.-

La pietra da Taglio, da pagarsi a volume, sarà valutata in base al minimo parallelepipedo rettangolo circoscrivibile a ciascun prezzo finito, senza tener conto delle maggiori sporgenze della parte lavorata.-

Le lastre, i lastroni ed altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base alla superficie effettiva. Il prezzo comprende lo sfraso, il tiro in alto, le impalcature, ogni opera o consumo di attrezzi e quanto altro occorre per la lavorazione e posa in opera secondo le norme precedentemente indicate e le prescrizioni delle varie voci di elenco.-

- c) - Solai - Saranno pagati secondo la superficie netta del vano. Nel prezzo del solaio è compreso il cordolo, in C. a. a tutto spessore su tutto il perimetro del vano e la relativa armatura, nonché la caldana.-
- d) - Scale - La struttura portante sarà pagata col prezzo di elenco in base alla effettiva superficie d'intradosso. La trave di ancoraggio di calcestruzzo armato sui muri portanti verrà invece misurata e pagata con il prezzo della muratura. Nel prezzo si intende compreso infine ogni materiale o mano d'opera per la formazione dell'ossatura dei gradini in calcestruzzo, nonché lo spianamento dei pianerottoli.-

- c) - Intonachi - Saranno sempre misurati in proiezione verticale per le pareti ed orizzontale per i soffitti calcolando il vuoto per il pieno a compenso di mazzette, archi, sguinci, ecc. Tuttavia verranno detratti i vani di superficie maggiore di mq. 4 e per superficie ^{eccedente}. Nel prezzo si intende compreso ogni magistero per profilatura e sagomatura di cornici, anche terminali tanto in muratura di tufo che in calcestruzzo cementizio, nonché i ponteggi indipendenti dalla murature.-
- f) - Lavori in ferro - I lavori in ferro saranno valutati a peso. Le tubazioni saranno calcolate a metro lineare ed i prezzi si intendono comprensivi degli oneri per i pezzi speciali, curve, raccordi, rubinetti di passaggio o di arresto eromati, ecc., i fori pesanti, le traccie e ripristino, incastri nei muri, graffe, nonché gli oneri per magistero e materiali occorrenti per la posa in opera di conduttori divisionali.-
- g) - Pavimenti, massotti, rivestimenti - Saranno valutati secondo la superficie vista.-
- h) - Serramenti in legno - La misura sarà fatta considerando la proiezione verticale degli infissi ^{senza} sviluppi di cornici, rivolti, coprifili e terze faccie e precisamente:
- 1°) - per gli infissi aventi per sostegno il telaio di morali e moraloni dalla parte del telaio includendolo.
 - 2°) - per gli infissi aventi per sostegno il telaio di mostra, contromostra, incasso e succello; la misura sarà fatta esclusivamente dalla parte della mostra includendola.-

Nel prezzo degli infissi si intende compreso il compenso per la mostra, contromostra, incasso, succello, coprifilo.- Per le bussole potrà, richiedersi, senza alcuna variazione nel prezzo, specchiature con vetro, stampato o rigato. I prezzi degli infissi comprendono sempre la fornitura a piè d'opera, l'onere dello scarico e la distribuzione nei sin-

goli vani di destinazione, l'opera del falegname, del muratore e relativi materiali per la posa in opera, infine la manutenzione per garantire il regolare funzionamento fino al collaudo finale.-

i) - Tinteggiatura e verniciatura - Le tinteggiature interne ed esterne verranno misurate come gli intonaci ed è comprese nel prezzo l'onere per gli zoccoletti agli interni in tinta diversa, nonché il filetto sotto il soffitto.-

Le verniciature su pareti saranno computate secondo la superficie effettiva misurata in proiezione verticale senza tener conto dello sviluppo di risalti, cornici e simili.-

Le verniciature degli infissi saranno misurate seguendo le seguenti norme:

Tenendo presente il criterio di misurazione dell'infisso non si terrà conto di cornici, risalti, battenti, bagnature, con - tromestre, incassi, succelli, ecc. ma si considererà la proiezione verticale computando due volte la luce dell'infisso misurata dalla parte della mostra o del telaio per portoni, portoncini, bussole, finestre e balconi con controportelli, senza detrarre per la bussole, l'eventuale superficie del vetro; una volta per le finestre senza controportelli.-

Per le persiane ^{comuni} o avvolgibili si computerà tre volte la superficie dell'infisso, intendendosi compreso nel prezzo le verniciature del telaio, cassonetto, guide, ecc.-

Per le opere in ferro, le lamiere a maglia, vetrate, inferriate, si computerà una volta la superficie, misurata sempre in proiezione verticale, ritenendo compensata la coloritura di graffo, sostegni ecc. Per le serrande ad elemento di lamiere si computerà tre volte la luce del vano, intendendosi compensata la coloritura delle pareti non in vista.-

Tutte le coloriture o le verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e negli spessori degli infissi o simili; con i rispettivi prezzi di elenco si intende compensata altresì, la coloritura o verniciatura di qualunque altro accessorio anche

Art. 12

DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore ha l'obbligo di affidare la direzione tecnica dei lavori ad un Ingegnere ed architetto, abilitato a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritto al rispettivo albo professionale, tutte le volte che l'appalto, comprende la costruzione di almeno 250 vani. Il naminativo dpvrà essere di gradimento dell'Ufficio Tecnico dell'Istituto Case Popolari.-

Il Direttore Tecnico interviene in tutte le operazioni di carattere tecnico, dalla consegna al collaudo, contofirma gli ordini di servizio, condividendo con l'assuntore ogni responsabilità di natura tecnica, civile e penale relativa all'incarico.

La disciplina è regolata come per gli agenti a opera della impresa dall'Art. 20 del Capitolato Generale d'appalto.-

Art. 13

TEMPO IN CUI DOVRANNO ESSERE ULTIMATI I LAVORI

Il tempo utile entro il quale l'appaltatore dovrà dare compiuti tutti i lavori a sensi dell'art. 34 del Capitolato Generale e fissato il mese.- quartodici .-

Art. 14

PENALE IN CASO DI RITARDO

La penale pecuniaria provvista dall'art. 34 del Capitolato Generale per ogni giorno di ritardo del compimento dei lavori oltre il termine fissato dal presente articolo e fissata in lire 20.000 = (ventimila=====)

Art. 15

CONTO FINALE E COLLAUDO

Lo stato finale dei lavori dovrà essere compilato entro mesi 6 dalla data di regolare e completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei lavori e la collaudizione ne dovrà essere fatta entro il 3 trimestre dalla data di ultimazione.-

Art. 16

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

L'appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite del Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. 28/5/1895, modificato con DD.MM. 8/11/1900, 9/6/1916 e 4/5/1921 in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato.-

Art. 17

PREZZI D'APPALTO

I lavori a misura e le somministrazioni in opera e materiali per lavori ad economia contemplati nel contratto verranno pagati ai prezzi unitari del seguente elenco, sotto la deduzione del ribasso d'asta.-

Tali prezzi unitari e quelli a corpo, stabiliti dal Presente Capitolato, diminuiti dal ribasso * d'asta s'intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono essi, quindi, invariabili, nel modo più assoluto e non dipendenti da eventualità o circostanze qualsiasi che l'appaltatore non abbia tenuto presente.-

Dovendo poi essere valida nella sua più alta interpretazione la disposizione dell'art. 327 della legge 20/3/1865 sulle OO. PP., s'intenderà con tali prezzi compensato l'appaltatore di ogni qualsiasi spesa che fosse obbligato ad incontrare per dare perfettamente compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e collocato in opera e dal posto previsto ciò a cui ciascun prezzo si riferisce rimanendo convenuto contrattualmente essere tutto senza eccezione compreso nei relativi prezzi unitari od a corpo.-

L'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi secondo le disposizioni vigenti.-

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

1

A) MERCEDI E NOLI:

1) Muratore, falegname, ferraiolo, carpentiere cementista, stuccatore, pavimentatore di 1°.....ora	£. 360
2) Squadratufi, muratore di 2°, intonachista, scalpellino, imbianchino, lastricatore, pa- vimentatore, cementista di 2°....."	" 318
3) Manovale terrazziere....."	" 290
4) Manovale oltre i 20 anni....."	" 270
5) Manovale da 18 ai 20 anni....."	" 248
6) Garzone da 16 ai 18 anni....."	" 198
7) Garzone sino ai 16 anni....."	" 148
8) Carro ad un cavallo....."	" 350

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

9) Sabbia silicea.....mc.	£ 880
10) Calce viva in zolle.....qle	" 1000
11) Calce spenta.....mc.	" 5.000
12) Pietrisco calcareo da 5 - 7 cm....."	" 1.300
13) Idem da 1 - 3 cm....."	" 1.500
15) Pietrame calcareo.....3	" 720
16) Cordoni di pietra calcarea 70x30x20.....ml"	" 700
14) Basoli calcari duri.....mq	" 900
17) Conci di tufo...../.....cento	" 5.000
18) Cemento pozzolanico a 500.....qle	" 1.500
19) Laterizi per solaio misto.....mq	" 1.000
20) Ferro tondo per c.a. compreso sagomatura.....Kg.	" 125
21) Mattonelle di cemento unicolore.....mq	" 475
22) Marmette a mosaico....."	" 900
23) Abete in tavole di 1°.....mc.	" 56.000
24) Lastre di marmo di Trani o Gianecchia da 3 cm.....mq	" 3.300
25) Idem da cm. 2....."	" 2.600
26) Carparo palmatico in conci.....mc.	" 5.000
27) Tubi di cemento amianto da 125.....ml	" 720
28) Ferro acciaioso.....?....Kg.	" 145
29) Campigiane alla toscana per terrazze.....mq/	" 440

C) LAVORI

- 1) Scavo di materie di qualsiasi natura e consistenza anche miste a pietra compreso demolizione di vecchie murature ~~a~~ ~~pareti~~ ~~deterdi~~ fondazioni di qualsiasi tipo e natura a pareti determinate ristrette, compreso ammassamento, rimozione e trasporto, spandimento e pilonatura del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, per riinterri anche dei vani abitabili ed altro, come pure per spianamento del terreno circostante, ove richiesto, nonché opere di sbadacchiamento, armatura, aggettamento acqua ecc. e per qualsiasi profondità e compreso altresì trasporto alle discariche di quelle esuberanti.

Al metro cubo lire Ottocento===== mc. £. 800.=

- 2) Scavo a sezione obbligata ampia o di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza anche miste a pietre comprese demolizioni di vecchie murature di fondazioni di qualsiasi tipo e natura, lo spianamento e pilonatura per riinterri anche dei vani abitabili, compreso ammassamento, rimozione e trasporti per formazione di livellette, riinterri ecc. e gli oneri relativi allo spandimento nello ambito del cantiere e trasporto alle discariche di quelle esuberanti, il resto come al numero precedente.

al metro cubo lire Seicento mc. £. 600.=

- 3) Scavo di roccia tufacea di qualsiasi natura e consistenza, non esclusi il cappellaccio, a pareti determinate con tutti gli oneri di cui ai numeri precedenti.

Al metro cubo lire Millecinquecento.=== mc. £. 1.500.=

- 4) Idem come sopra per scavo a sezione ampia o di sbancamento.

Al metro cubo lire Millecinquecento===== mc. £. 1.500.=

- 5) Scavo di roccia compatta, calcarea o mazzara, di qualsiasi natura e consistenza a pareti determinate con tutti gli oneri di cui ai numeri precedenti.

Al metro cubo lire Milleottocento===== mc. £. 1.800.=

- 6) Idem come sopra per scavo a pareti determinate per sezione ampia o di sbancamento.

Al metro cubo lire Millecinquecento===== mc. £. 1.500.=

- 7) Muratura entro terra con pietrame calcareo duro e resistente sistemato a mano con abbondante malta idraulica, con i paramenti distaccati dalle pareti.

Al metro cubo lire Tremilaottocento===== mc. £. 3.800.=

- 8) Muratura di pietrame calcareo e malta idraulica in elevazione anche sotto il piano di campagna sbozzato a martello e alla punta, con una faccia vista a bolognini e fodera interna in tufo e malta comune, prezzi di collegamento di punta, comprese formazione di mazzette, squarci, architravi e diestrarchi in cemento armato, per spessore non inferiore a cm. 50, con giunti stilati a cemento.
Al metro cubo lire Cinquemilacinquecento=== mc. £. 5.500.=
- 9) Idem a doppia faccia vista in pietrame calcareo e con tutti gli oneri di cui al numero precedente.
Al metro cubo lire Seimila===== mc. £. 6.000.=
- 10) Muratura grossa tutta tufo intrecciata con fodera esterna di carpano palmatico di Trepuzzi, e interno in tufo di Torre o Oria, con pezzi di collegamento di punta di carpano, in opera a qualunque altezza con malta idraulica e per muratura retta o centinata con gli oneri per fatture di spigoli, stipiti, aggetti per lesene, fascie, ecc. ed il perfetto confronto delle faccie viste di carpano, comprese le stilature dei giunti.
Al metro cubo lire Cinquemilaottocento === mc. £. 5.800.=
- 11) Muratura tutta carpano con malta idraulica anche per pilastri con tutti gli oneri di cui al numero precedente.
Al metro cubo lire Settemilaottocento===== mc. £. 7.800.=
- 12) Muratura tutta tufo e malta comune in opera a qualunque altezza o per muratura retta o centinata anche a piccoli tratti e per riprese dei muri, compreso ogni onere per fatture di spigoli, stipiti, ecc. in tufo forte incluso piattabande ed architravi in C.a. casseri, ferro ecc. per porte verande o finestre e disingegni, secondo le richieste della direzione lavori, e l'onere perchè la parte superiore dei vani solai risulti allo stesso piano.
Al metro cubo lire Quattromilacinquecento=== mc. £. 4.500.=
- 13) Muratura di tufo e malta comune retta o curva a cassa vuota, spessore da cm. 25 in sopra, costituita da doppia cortina di tufi dello spessore non inferiore a cm. 10, con pezzi di tufo interi per collegamento e per stipiti misurata a metro cubo vuoto per piano con esclusione delle strutture portanti in cemento armato, con tutti gli oneri di cui al numero precedente.
Al metro cubo lire Quattromiladuecento=== mc. £. 4.200.=

- 14) Sovraprezzo per muratura come sopra eseguita con cortina esterna in mattoni di laterizi o di pomice dello spessore di cm. 8-10 il resto come sopra.-
Al metro cubo lire Mille===== mc. £. 1.000.=
- 15) Muratura di mattoni forato in foglio da cm. 6 in laterizio o in pomice e malta idraulica, con tutti gli oneri di cui al numero precedente.-
Al metro quadrato lire Cinquecentocinquanta== mq. £. 550.=
- 16) Idem come sopra spessore cm. 8-10.-
Al metro quadrato lire settecentocinquanta=i mq. £. 750.=
- 17) Muratura di mattoni forati in laterizio o pomice dello spessore di cm. 15 o 20 del tipo adatto per grigliati, parapetti ecc. con fori in vista, in opera con malta bastarda.-
Al metro quadrato lire Millecento mq. £. 1.100.=
- 18) Muratura in tufo come al n. 12 da cm. 10
Al metro quadrato lire Seicento ===== mq. £. 600.=
- 19) Idem da cm. 20.-
Al metro quadrato lire Millesentantacinque== mq. £. 1.075.=
- 20) Idem da cm. 30.-
Al metro quadrato lire Millequattrocento== mq. £. 1.400.=
- 21) Calcestruzzo dosato a Kg. 300 di cemento tipo 500 per metro cubo 0,800 di pietrischetto calcareo all'anello di cm. 3 e mc. 0,400 di sabbia silicea dolce o di frantoio di calcare duro compreso casseri, disarmo, ecc.-
Al metro cubo lire Diecimila mc. £. 10.000.=
- 22) Calcestruzzo dosato a kg. 200 di cemento tipo 500 per mc. 0,800 di pietrischetto calcareo all'anello di cm. 3 e mc. 0,400 di sabbia silicea in opera compreso casseri, disarmo, ecc.-
Al metro cubo lire Seimiladuecento===== mc. £. 6.200.=
- 23) Ferro omogeneo in opera sagomato per c.a.
Al Chilometro lire Centocentricinqu===== Kg. £. 125.=
- 24) Solaio misto in c.a. e laterizi con soprastante soletta in c.a. di spessore cm. 5/6 dato in opera a qualunque altezza, compreso l'armatura in ferro i rinforzi per il carico di tramezzi sia normali che paralleli alle nervature, le casseformi, armature e disarmo, ogni opera provvisoria calcolando per un sovraccarico accidentale di Kg. 250/mq., oltre i carichi fissi e per luce misurata all'antrodosso del solaio. Nel prezzo del solaio è compreso il cordolo armato con 4 Tondini da mm. 10 e relative staffe.
- a) per luce fino a m. 5,50
al metro quadrato lire Tremila===== mq. £. 3.000
- b) Per luci da m. 5,51 fino a m. 6,50
al metro quadrato lire Tremilatrecento= mq. £. 3.300.=

- 25) Solaio misto a camera d'aria altezza cm. 35
compreso soletta dello spessore 5/6 in opera
compreso cordolo misurato con le norme innanzi
riportate e calcolate in base alla luce e
ai carichi e con gli oneri di cui al numero
precedente e per qualsiasi luce.
Al metro quadrato lire Tremilaottocento== mq. £. 3.800.=
- 26) Compreso per ricaccio di mostre in carpano o
pietrame calcareo alle porte, finestre ecc.,
larghezza fine a cm. e aggetto fino a cm. 15.
Al metro lineare lire Duecento===== ml. £. 200.=
- 27) Idem di cornice terminale semplice in carpano
compreso semplice modanatura e gocciolatoio
secondo le richieste della Direzione Lavori.
Al metro lineare lire Quattrocento ===== ml. £. 400.=
- 28) Idem di tufo.
Al metro lineare lire Duecentottanta===== ml. £. 280.=
- 29) Massetto di calcestruzzo cementizio di cui al
n. 17 ben spianato e battuto dello spessore
di cm. 5.
Al metro quadrato lire Trecentosettanta===== mq. £. 370.=
- 30) Mappetta sui muri d'attico con lastre di Cursi,
dello spessore di cm. 4/5 murata con malta ce-
mentizia compresa spalmatura di bitume ai
giunti e con aggetto fino a cm. 6.
Al metro quadrato lire Quattrocento===== mq. £. 4000.=
- 31) Copertura a tenuta d'acqua alle terrazze
eseguita mediante pavimentazione con lastre
di Cursi dello spessore di cm. 4/5 collocate
su letto di malta idraulica con beverone di
di malta cementizia alle connessioni e spalma-
tura di bitume ai giunti.-
Al metro quadrato lire Seicento===== mq. £. 600.=
- 32) Stratificazione di asfalto, composto di 60
parti in peso di mastice naturale, 4 di bitume
naturale e 36 di sabbia vagliata a due strati
incrociati dello spessore complessivo di mm. 16
compreso sottostante gretonato in spessore
tale da ottenere una pendenza di cm. 1,5 per
ml. e camicia di calcio, compreso altresì nel
prezzo il risvolto lungo il muro d'attico
altezza cm. 15.-
Al metro quadrato lire Ottocento===== mq. £. 800.=

- 33) Pavimento di marmette e mosaico alla veneziana a compressione idraulica, con graniglia di marmo, in opera con malta di cemento su letto di malta idraulica, compreso sottostante spianato di malta spessore minimo cm. 1.
Al metro quadrato lire Millecento mq. £1.100
- 34) Provvista e posa in opera di pavimento a tavelloni di cm. 40x40 a grosse scaglie di marmo, lucidato in opera il resto come al numero precedente.
Al metro quadrato lire Tremiladuecento mq. £3.200
- 35) Idem da cm. 30x30 il resto come sopra.
Al metro quadrato lire Duemilacinquecento mq. £2.500
- 36) Pavimentazione di pietrini di cemento a 16 scacchi ad alta compressione idraulica su letto di malta idraulica.
Al metro quadrato lire Settecentoottanta== mq. £. 780.=
- 37) Pavimento in battuto di cemento con uno strato inferiore di CALCESTRUZZO cementizio dosato a Kg. 200 di cemento e strato superiore di intonaco cementizio rullato o lasciato per uno spessore complessivo di cm. 6.
Al metro quadrato lire Seicento===== mq. £. 600
- 38) Rivestimento di pareti interne, rette o curve anche a piccoli tratti con piastrelle maiolicate tipo Sassuolo di prima scelta delle dimensioni di cm. 20x15x15 in opera con malta cementizia, con piastrelle terminali a becco di civetta, compreso la preparazione del sottofondo, la sigillatura dei giunti con cemento bianco ed ogni altro onere.
Al metro quadrato lire Tremiladuecento==== mq. £. 3200
- 39) Ramper e pianerottoli di scale in soletta di c.a. con calcestruzzo di cui al n. 16 calcolato come soletta a sbalzo con un sovraccarico accidentale normale di Kg. 400 al mq. oltre il peso proprio, il peso del parapetto ed il peso dell'ossatura, gradini, ecc. compreso altresì l'ossatura dei gradini in tufi ed in cemento e l'armatura in ferro.
Al metro quadrato lire Duemilasettecento====mq. £. 2700
- 40) Intonaco comune a tre strati spessore cm. 1 a Superficie fratazzata compreso tinteggiatura a due passate di latte di calce.
Al metro quadrato lire Centocinquanta==== mq. £. 150
- 41) Intonaco civile a tre strati spessore cm. 1
Al metro quadrato duecento=====mq. £. 200

- 42) Intonaco esterno a tre strati spessore minimo cm. 1,5 dei quali i primi due di malta idraulica ed il terzo a spruzzo con impasto di terre colorate, cemento bianco e graniglia, compreso ogni onere per perfetta profilatura e sagomatura, cornici, lesene, fascie, riquadri, ecc.
Al metro quadrato lire Trecentocinquanta= mq. &. 350.=
- 43) Intonaco di malta bastarda spessore cm. 1 lisciato e con raccordi curvi.
Al metro quadrato lire. Duecentocinquanta= mq. &. 250.=
- 44) Idem come sopra con adrofugo per isolamento, in pareti verticali ed orizzontali spessore non inferiore acm. 1,5 compreso spalmatura di bitume.
Al metro quadrato lire Quattrocentocinquanta= mq. &. 450.=
- 45) Tinteggiatura a tre passate a latte di calce e terre colorate
Al metro quadrato lire Venti= mq. &. 20.=
- 46) Coloritura ad olio e colori a tre passate con biaccaprevia preparazione accurata delle superficie, scartavetratura, velatura di stucchi ecc.
Al metro quadrato lire Trecentocinquanta= mq. &. 350.=
- 47) Idem con vernici sintetiche ad acqua a tre mani ed a vari colori a scelta della Direzione lavori per esterni.
Al metro quadrato lire Trecentoventi mq. &. 320.=
- 48) Provvista e posa in opera di lastre di cemento armato con graniglia di marmo dello spessore di cm. 3a5 per pedata di gradini e soglie con spigolo smussato e per davanzali con battente fino acm. 1,5 in opera con malta bastarda compreso goggiolatoio e canaletti laterali superiori.
Al metro quadrato lire Duemila= mq. &. 2.000.=
- 49) Idem da cm. 2,50 per soglie e sottogradi.
Al metro quadrato lire Milleseicento= mq. &. 1.600.=
- 50) Idem di pietra di Trani o Gianecchia levigata o travertino romano renato per gradini, soglie e davanzali compreso goggiolatoio e canaletti superiori dello spessore di cm. 3 in opera con malta bastarda.
Al metro quadrato lire Quattromiladuecento= mq. &. 4.200.=
- 51) Idem dello spessore di cm. 2
Al metro quadrato lire Tremilaottocento= mq. &. 3.800.=
- 52) Cordone di pietra calcarea della sezione di 0,20x0,30 della lunghezza minima di cm. 70 compresi i pezzi in curva lavorati alla boggiarda e smussati nello spigolo verso la strada scalpellinati negli assetti per non meno di cm. 5 in opera su letto di calcestruzzo cementizio a Kg. 200 di cemento dello spessore di cm. 10 con malta cementizia per la posa in opera ed a beverone per i giunti.
Al metro lineare lire Novecento= mq. &. 900.=

- 53) Basoli calcari dello spessore minimo di corda cm.15 larghezza uniforme di cm.40 per formazione zanelle lavorati alla martellina, scalpenninati negli assetti per cm.5 a perfetto squadra in opera con abbondante letto di malta idraulica compreso sottostante strato di calcestruzzo cementizio a Kg.200 da cm.10 come sopra e beverone di malta cementizia per i giunti .
Al metro quadrato lire Millecinquecento= mq.£.1.500.=
- 54) Provvista e posa in opera di pietra delle migliori cave di Gianecchia, ovvero di travertino romano in blocchi squadriati lavorati e renata esclusa modanatura, compreso malte, tenute ecc.
Al metro ~~quadrato~~ cubo £. Cinquantamila= mc.£.50.000.=
- 55) Idem di massello, con sagomatura semplice e con gocciolatoio, ecc.
Al metro cubo lire Sessantamila= mc.£.60.000.=
- 56) Idem come sopra lavorata spessore cm.5 con superficie liscia anche levigata.
Al metro quadrato lire Cinquemila mq.£. 5.000=
- 57) Idem come sopra da cm.4;
Al metro quadrato lire Quattromilaseicento = mq.£. 4.600
- 58) Provvista e posa in opera di tubazioni in fibro cemento diametro interno mm? compresi tutti i pezzi speciali occorrenti per curve, derivazioni, riduzioni, innesti, ecc. incastrati per fognatura scarico cessi. ecc.
Al metro quadrato lire Ottocentocinquanta=====ml.£. 850
- 59) Idem diametro interno di mm.150 il resto come sopra.
Al metro quadrato lire Novemiento===== ml.£. 900
- 60) Idem del diametro di cm.6 il resto come sopra.
Al metro lineare lire Seicento ===== ml.£. 600
- 61) Idem da mm.80 il resto come sopra.
Al metro lineare lire Settecento ===== ml. £. 700
- 62) Idem di pluviali da cm.10 compreso vacche di raccolta pure in cemento armato e staffe di ferro collocate ogni due metri. Il resto come sopra .
Al metro lineare lire. Settecentocinquanta = ml.£. 750
- 63) Idem di canne fumarie quadrate da cm.15 compreso magistero per inacasso nella muratura ed il prezzo terminale con cappello, staffe, ecc. in opera.
Al metro lineare lire Ottocentocinquanta=====ml.£. 850
- 64) Idem da cm.10 il resto come sopra.
Al metro lineare lire Settecento=====ml.£. 700

- 65) Idem di tubi di ghisa per pluviali a bicchiere e risolto, diametro interno atto a ricevere il pluviale di cemento armato in opera compreso staffe e coloritura, altezza metri 2 ognuno.
 Uno lire Cinquemila=====uno £. 5.000
- 66) Idem di tubazione di gres ceramico da mm. 120 interno, compresi pezzi speciali occorrenti per curve, derivazioni, innesti ecc. in opera compreso grappe ed ogni materiale e magistero.
 Al metro lineare lire Millecinquecento=====ml. £. 1.500
- 67) Idem di tubazioni in resine sintetiche da 100mm. per scarichi il resto come sopra.
 Al metro lineare lire Mille=====ml. £. 1.000
- 68) Idem come sopra da 80 mm.
 al metro lineare lire ottocento=====ml. £. 800
- 69) Idem come sopra 60 mm.
 Al metro lineare lire Settecento=====ml. £. 700
- 70) Idem di tubazione di ferro zincato sottotraccia per derivazione acqua, diametro variabile dall'1½" a ½" secondo le portate, compreso tutti i pezzi speciali occorrenti, rubinetti di arresto sulle derivazioni di ogni appartamento o rubinetto di ½" per lavandini, di 3/8" per cassetta di cessi e doccia, compreso tracce, fori passanti per le e i solai, grappe disostegno e ripristino ecc.
 Al metro lineare Settecento=====ml. £. 700
- 71) Contatori per acqua tipo Bosco e Siemens da ½ in opera compresa valvola di arresto, sportello in legno e relativo telaio.
 Al metro lineare lire Quattromilacinquecento=====uno £. 4.500
- 72) Provvista e posa in opera di lavandini scolapiatti in cemento granigliato lungo m. 1 con vasca di cm. 50x40x25 e piano laterale scanellato, compreso mensole di sostegno di ferro, tappo con catenella, piletta sifoncino e raccordo con tubo di piombo, per lo scarico.
 Uno lire Tremilacinquecento=====uno £. 3.500=
- 73) Idem di lavapiatti in ghisa porcellanata il resto come al numero precedente.
 Uno lire Quartodicimila=====uno £. 14.000=
- 74) Idem di vasca in cemento granigliato per bucato dimensioni cm. 80x60 profondità cm. 50, completa di piletta in bronzo da mm. 40 con tappo e catenina, sifone di piombo da 3/4, muretti d'appoggio e raccordo con tubi di piombo, a qualsiasi distanza della colonna di scarico.
 Una lire Cinquemila=====uno £. 5.000=

- 75) Idem di vasi per cesso di cm. 35 di diametro altezza mm. 40 di porcelane di forma allungata e a nodo largo compreso coperchio e contro coperchio, tubo di scarico cassetta completa automatica, poul, catenina, raccordo allo scarico.
 Uno lire Novemila===== uno £. 9.000=
- 76) Idem il bidet di porcellana senza doccia dimensioni cm. 56 di lunghezza e 38 di altezza completo di due rubinetti di ottone cromato a colonna da $\frac{1}{2}$ ", valvola e catenina in ottone cromato, un tappo di gomma, sifone di piombo da $\frac{1}{2}$ " e raccordo con tubo di piombo da $\frac{3}{4}$ per scarico.
 Uno lire Novemila===== uno £. 9.000=
- 77) Idem di lavandini in porcellana 40x50 completi di mensole di ghisa, rubinetto a colonna di ottone cromato da $\frac{1}{2}$ " valvola, sifone a bottiglia tappo con catenina e raccordo con tubo di piombo per lo scarico.
 Uno lire Settemila===== uno £. 7.000=
- 78) Idem di vasca da bagno in ghisa porcellanata di cm. 170x65 completa di gruppo semplice c.f. valvola di scarico o troppo pieno, in ottone cromato, tappo e catenina, sifone a bicchiere, raccordo di tubo di piombo per lo scarico.
 Una lire Quarantunomila===== una £. 41.000.=
- 79) Idem di vasca da bagno in ghisa porcellanata a sedile della dimensione di m. 1,13x0,70 completa degli accessori come al numero precedente
 Una lire Trentottomila===== una £. 38.000=
- 80) Idem di doccia a sifone cromata completa di piatto inferiore granigliato di cm. 80x80 chiusino smaltato tondo a pavimento, sifone, rubinetto cromato, e tubo di piombo per raccordo allo scarico, grata di legno.
 Uno lire Cinquemila===== uno £. 5.000=
- 81) Provvista e posa in opera di porte esterne di accesso agli appartamenti in legno a doppio spessore di cui quello esterno formato da un telaio di mm. 35 montato a mortisa e coda di rondine spomiciato, a semplice spigolo tondo augratura, pannelli dello spessore di mm. 23 netti e bugnatura diritta e dentello ovvero in agglomerati di legname, faesite, ecc. di spessore non inferiore rispettivamente da mm. 22 e mm. 6. Fodera interna in legno abete dello spessore di mm. 23 a doghe mascherate, telaio mastro di murali 8x8 ancorati a muro con tenute di ferro robusto in n. 4 per lato, cerniere afilelabili pouelles di 140x55 in n. 4 per lato, paletti robusti incastrati di faccia, serratura tipo yale robusta da infilare a tre mandate con tre chiavi, con maniglie interne ed esterne in ottone cromato.
 Al metro quadrato lire Settemilaottocento===== mq. £. 7.800=

- 82) Idem di portone principale in legno abete a doppio spessore di 60 mm. il resto come sopra con chiusura di sicurezza anche dalla parte interna.
al metro quadrato lire Ottomilaottocento===== mq. £. 8.800=
- 83) Idem di porte interne ad una o due partite tutta in legno abete armata a telaio dello spessore di mm. 45 netto, scorniciatura a sagoma diritta, montaggio a mortisa e coda di rondine con pannelli in agglomerati di legname dello spessore di mm. 20 ovvero in compensato da mm. 6 ovvero con vetri martellati, o stampati, le mostre e le contromostre debbono essere a sagoma liscia con leggera sovrapposta di sicurezza e non devono superare i 10 cm. di larghezza, cornice a poumelles sfilabili della misura di 110x55 in numero di tre per lato, paletti incastrati di faccia, serratura Patert originale tipo grande con maniglie e placche di ottone cromato di circa 400 grammi.
Al metro quadrato lire Cinquemilaottocento mq. £. 5.800=
- 84) Idem di porte come sopra, a semplice telaio senza scorniciatura e senza mostre e contromostre, ad una sola partita, anche scorrevoli e con pannello forato da telaio in ferro, il resto come al numero precedente.
Al metro quadrato lire Cinquemila===== mq. £. 5.000=
- 85) Idem di finestre e balconi in legno abete armati a telaio dello spessore di mm. 56 scorniciati a sagoma diritta e montati a mortisa e ugnatura. Scuretti armati a telaio dello spessore minimo di mm. 28 scorniciati da una faccia, montati a mortisa e coda di rondine e pugnatura da una parte, con pannelli in compensato di mm. 6 o in legno dello spessore minimo di mm. 20 cerniere poumelles sfilabili 110x55 in n. 3 per lato, cremonese a scatto al centro sottocartella, cerniera liscia agli seuri e caracò per chiusura. Vetri semplici a sezione intera da infilare dal lato superiore mediante spacca. Le finestre saranno fissate su telaio di mm. 80 di lunghezza di sezione non inferiore a mm. 60 di larghezza ancorate a muro con tenute di ferro.
Al metro quadrato lire Settemilaottocento == mq. £. 7.800=
- 86) Idem come ~~sep~~ al numero precedente a solo chiaro a vetri semplici interi ovvero a vetri spampati.
Al metro quadrato lire Cinquemiladuecento===== mq. £. 5.200=

- 87) Idem di persiane alla romana in abete di prima scelta ad uno o due partite per finestre, finestroni e balconi, formate con telaio maestro dello spessore di mm. 46 e stecche di mm. 13 compreso la ferramenta di fermo di chiusura e di sostegno e quanto altro occorre per la posa di sostegno e quanto altro occorre per la posa in opera, montato su telaio alla romana (ancasso) spessore mm. 25 da incastrare al telaio delle finestre.
 Al metro quadrato lire Settemila-ottocento== mq. £. 7.800
- 88) Provvista e posa in opera di persiane avvolgibili in legno abete stagionato di prima scelta a listelli distanziabili con ganci cadmati, complete di guide di ferro a U, rulli avvolgitore automatico cassetta di protezione in lamiera zincata da incassare a sfere, cinghie in canapa e ferma cinghie, tavoletta finale in rovere con ferro di rinforzo ed ogni altro magistero misurate come le finestre in opera.
 Al metro quadrato lire Cinquemila== mq. £. 5.000=
- 89) Idem di cassonetto coprirullo montato a telaio, in legno abete, spessore cm. 3 con controtelaio per il pannello apribile, con pannello in compensato da mm. 4 munito di tenute in ferro, compreso ogni materiale e magistero.
 Al metro quadrato lire Duemilacinquecento== mq. £. 2.500=
- 90) Provvista e posa in opera di telai in abete dello spessore di mm. 45 senza scuretti con vetro stampato e protezione esterna in rete zingata a maglie strette.
 Al metro quadrato lire Cinquemila===== mq. £. 5.000=
- 91) Corrimano in plastica colorata in opera fino alla sezione di cm. 7x5.
 Al metro lineare lire Mileduecento===== ml. £. 1.200=
- 92) Costruzione di pozzetti in calcestruzzo di cemento spessore muri cm. 10, platea fino a cm. 15 intonacati a cemento, di sezione interna fino a cm. 60x60 compreso sifone di gres da 125 tipo Firenze, coperchio di ghisa interlaidato del peso di kg. 20 a pavimento con innesto alla fogna in opera.
 Uno lire Seimilacinquecento== Uno £. 6.500=
- 93) Idem di pozzetti d'ispezione a sifone in cemento come sopra con chiusino a cemento compreso il telaio in ferro
 Uno lire Millecinquecento===== uno £. 1.500=
- 94) Banco per cucina economica delle dimensioni minime di 100x60 altezza 0,80 oltre i cassoni per le canne fumarie costruite secondo quanto indicato nelle norme del presente Capitolato, compreso rivestimento completo
 Uno lire Ventiduemila===== uno £. 22.000=

- 95) Parapetto per scale e balconi pieno e con luci in mattoni forati delle spessore di cm.8 e travetti superiori in calcestruzzo armato di cui quello corrimano spogente di cm.1 dal filo al tutto ancorato a mezzo di pilastrini pure in C; a. a tutt'altezza, altezza minima un metro.
Al metro lineare lire Mila===== ml.£. 1.000=
- 96) Costruzione di vaschette portafiori forati da soletta o pareti di cemento armato conforme ai disegni di esecuzione larghezza netta sino a cm.40 altezza netta di meretti fino a cm.40 intonacati a cemento e con tubicino di scarico misurato allo esterno.
Al metro lineare lire Mille===== ml.£. 1.000=
- 97) Costruzione di linea elettrica sottotraccia per illuminazione scalee notturne in tubo Bergam con derivazione in piattina sterlingata ad altissimo isolamento circuito con cavetto sottopiombo, compreso valvole per ogni centro, cassetto pulsante intermittente tipo Ticino nel numero necessario, plafoniere da cm.20, lampada, interruttore a tempo generale per ogni scala, compresa lampadina perpetua, compreso opere murarie e ripristino.
Ogni centro luminoso lire Cinquemila===== £. 5.000=
- 98) Impianto elettrico negli appartamenti costruito sottotraccia in tubo e cavetti di piombo con valvole per ogni centro e valvola generale, cassetta, interruttori incassati e quanto altro occorre comprese opere murarie e ripristino.
Ogni centro luminoso lire Millenovecento===== £. 1.900=
- 99) Idem di impianto interno in piattina sterlingata ad altissimo isolamento sezione 2x1 compreso valvole per ogni centro e interruttori incassati comprese opere murarie e ripristino.
Ogni centro luminoso lire Mille===== £. 1.000=
- 100) Colonna montante luce sottotraccia per allaccio contatori alloggi in tubo Bergmar o di resine sintetiche isolati con tre fili di rame fino a 20/10 e uno fino a 31/10 con valvola e cassetta incassate per ogni derivazione, con scatoletta piombabile e 2 fili isolati di 2x4mmq. in tubi per ogni derivazione compreso traccie, ripristino ed ogni altra opera.
Al metro lineare lire Milleduecento===== ml.£. 1.200=
- 101) Costruzione di linea elettrica per campanelli sottotraccia in tubo Bergman o di resine da mm.16 con filo di rame da 10/10 isolata a 600Volts, compreso cassetto di derivazione per ogni alloggio, suoneria a cicala a 220 Volts pulsante incassato con targhetta.
Al metro lineare lire Novecento===== ml/£. 900=

- 102) Idem come soprab per apriportone elettrico con pulsante da incassi in ogni alloggio, con linea come sopra.
Al metro lineare lire Novecento===== ml.£. 900=
- 103) Impianto elettrico a piattina come al n.99 per prese di corrente da incassare.
Ognuna lire Seicento===== Una £. 600=
- 104) Parete piana di vetro cemento con Dalles di vetro dello spessore di cm.2 compres ogni materiale e mano d'opera in opera.
Al metro quadrato lire Settemila===== mq.£. 7.000=
- 105) Provvista e posa in opera di balaustrata in cemento formata a piè d'opera.
Al metro quadrato lire Millecinquecento===== mq.£. 1.500=
- 106) Provvista e posa in opera di cancello in ferro ~~battuto-completo~~ battuto compreso di chiusura e tenuta, compreso, oltre l'opera da muratore, la verniciatura a due mani previa mano di antiruggine.
Al chilogrammo lire Duecentonovantacinque== kg.£. 295=
- 107) Idem di cancellato e ringhiere in ferro battuto anche a pannelli in rete ondulata da mm.3 e cop corrimano anche in tubo nero in opera compreso le tenute, le opere murarie e la verniciatura come sopra.
Al chilogrammo lire Duecentonovantacinque== kg.£. 295=
- 108) Provvista e posa in opera di tubi di ferro per stendimento biancheria, miniti di ganci, compreso graffo di tenute, verniciature a tre mani compresa mano di minio.
Al chilogrammo lire Duecentonovantacinque== kg.£. 295=
- 109) Idem di griglie di protezione in ferro intelaiati per imbocco ai pluviali delle terrazze, verniciatura come sopra.
Ognuna lire Seicento===== £.Una 600=
- 110) Filo di ferro zingato del diametro di mm.3 a 4 steso tra i paletti stenditoi.
Al chilometro lire Quattrocento===== kg.£. 400=
- 111) Vespio formato esclusivamente con pietrame calcareo ben disposto, costipato e spianato, chiuso con scaglie.
Al metro cubo lire Mille===== mc.£. 1.000=
- 112) Calcestruzzo dosato a kg. 150 di cemento tipo 500 per mc.0,800 di pietrischietto calcareo alla'anello di cm.3 e cm.0,400 di sabbia silicea dolce, in opera compreso casseri, disarmo ecc.-
Al metro cubo lire Cinquemilasettecento===== mc.£. 5.700=

- 113) Spianata di malta cementizia su pareti verticali e orizzontali con idrofuco spesso cm. 1
Al metro quadrato lire Centodieci===== mq. l. 110=
- 114) Strattificazione di asfalto orizzontale e verticale spessore mm. 5/6.-
Al metro quadrato lire Quattrocentocinquanta==mq. l. 450=
- 115) Muratura di tufo e malta comune retta e curva a cassa vuota, spessore da cm. 25 in sopra, costituita da una cortina interna di tufo dello spessore di cm. 10 e da cortina esterna in carpano a faccia vista pure dello spessore di cm. 10 con pezzi di collegamento di punta di carpano, compresa la stilatura di giunti e con tutti gli oneri di cui elenco n. 10 e 12 misurata a metro cubo vuoto per piano con esclusione delle strutture portanti in cemento armato.
Al metro cubo lire Cinquemilasettecento=== mc. l. 5.700=
- 116) Provvista e posa in opera di lastre di piombo per bocchettoni, canne, pluviali e giunti.-
Al chilogrammo lire Quattrocentottanta=== kg. l. 480=
- 117) Idem di tubi di piombo per scarichi.-
Al chilogrammo lire Quattrocentoventi===== kg. l. 420=
- 118) Provvista e posa in opera di lastre di pietra di Trani o Gianecchia levigata o travertino renato per gradini, soglie e davanzali compreso gocciolatoio e canalotto superiori dello spessore di cm. 5 in opera con malta bastarda.-
Al metro quadrato lire Cinquemila===== mq. l. 5.000=
- 119) Provvista e posa in opera di tubazione di resine sintetiche da 120mm. per scarichi, compresi pezzi speciali occorrenti per le curve, derivazioni, innesti, ecc. in opera compreso graffe ed ogni materiale e magistero.-
Al metro lineare lire Milleduecento===== ml. l. 1.200=
- 120) Impianto interno in cordoncino compreso valvole per ogni ventro e interruttori incassati comprese opere murarie e ripristino.-;
Ogni centro luminoso lire Novecento===== uno l. 900=
- 121) Pavimentazione con tappetino bitumato dello spessore finito non inferiore a cm. 1,5 formato da graniglia livida da mm. 5 a 10 impastata con emulsione bitumata al 55% nelle proporzioni di Kg. 80% mc. Previa pulizia, spolveratura e spruzzatura, con la stessa emulsione bituminosa fino a saturazione profilatura e compressione con rullo meccanico, inclusa la fornitura e posa in opera di ossatura di pietrame ordita tipo stradale a riquadri con guide longitudinali e trasversali a n. 3 spessore cm. 15, nonché fornitura e spargimento di pietrisco da 3/5, spessore finito cm. 8, sagomatura e rullatura meccanica con compressore da 10 tonn. compreso altresì la fornitura e spargitura del sabbione di aggreccamento, nonché l'assistenza ed ogni altro onere necessario di mano d'opera e materiale per dare la pavimentazione finita e sago-

mata a perfetta regola d'arte.=

Al metro quadrato lire Novecento===== mq. £. 900=

- 122) Provvista e posa in opera di panchine continue in cemento granigliato armato, spessore cm. 10 levigato, dimensioni 2,00x0,50 con balsametro di muretto in calcestruzzo incassato nel terreno almeno cm. 50, spessore cm. 10, altezza dal piano di marciapiede o pavimento 0,45.-
Ognuna lire Ottomila===== una £. 82000=
- 123) Idem di panchine in legno duro a 11 specchi completi di ferramenta, verniciate ognuna a tre mani ed a vari colori, della lunghezza di ml. 2,00 con pietrini alti cm. 45 spalliera cm. 67 con fissaggio dei piedi in blocchetti di cemento.-
Ognuna lire Ventiduemila===== una £. 22.000=
- 124) Provvista e posa in opera di vasca da bagno in acciaio porcellanato a sedile delle dimensioni di m. 1,13 x 0,70 completa degli accessori come al n. 78.-
Una lire Trentaquattromila===== una £. 34.000=
- 125) Gretonato per fondazione masso a pendio, costituito con materie aride, scorie, ecc. Impastato con calce, in spessore tale da ottenere una pendenza di cm. 1,5 per ml. compreso spianata superiore di malta e asfalto lungo i muri per un'altezza di cm. 15 al di sopra del masso a pendio.
Al metro quadrato lire Duecento===== mq. £. 200=
- 126) Provvista e posa in opera di cancelli estensibili in ferro montati su ferro a V pantografi compreso chiusura a serratura jale per esterni, complete di guide, sostegni e quanto altro occorre per la perfetta funzionalità compreso altresì la verniciatura a tre mani misurata secondo la luce netto del vano.-
Al metro quadrato lire Diecimila===== mq. £. 10.000=
- 127) Provvista e posa in opera di chiusini in ghisa.
Al Kg. lire Duecentoventi===== kg. £. 220=
- 128) Soletta in vetro-cemento luce netta fino a m. 2,00 con diffusore cm. 15,5x15,5x5,5 calcolata per un sovraccarico di Kg. 400mq. oltre i carichi fissi, compreso armatura, disarmo e cordolo in c.a. come al n. 24, con parte in vetro-cemento in proporzione fino al 60%.
Al metro quadrato lire Settemila===== mq. £. 7.000=