

2

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ooooo

LEGGE 5/8/78, N° 457 - 4° Biennio.

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popolari
nel Comune di BRINDISI Lotto A/1 Piazza F. Casorati e Largo
Dal Bon - Pal. A-B-C.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO


Brindisi, li 12/6/86

Il Coordinatore del
Servizio Risanamento e Patrimonio

(Geom. Vito SAVINO)

[Handwritten signature of Vito Savino]

VISTO: L'Ingegnere Capo
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



24,00X2,50	=mq	60,00
24,00X3,40	"	81,60
6,10X0,80	"	4,88
3,70X1,30	"	4,81
6,10X3,40	"	20,74
6,10X2,50	"	15,25
4,30X0,40	"	1,72
6,00X11,00	"	66,00

Copertura ripostigli,
vano scala e locale
motore ascensore

3X3,20X3,20	"	30,72
3X20,20X5,00	"	202,00
3X3,20X1,80	"	17,28
2X3,20X3,10	"	19,84
2X18,90X5,10	"	192,78
2X3,20X1,80	"	11,52
3,70X3,80	"	2,96

8.076.445

Sommano mq 1.242,53 X £ 6.500 £ 8.076.455

2) 25 Demolizione di vecchio
asfalto

Terrazzo, copertura ri
postigli vano scala,

locale motore ascensore: mq 1.242,53 X £ 1.700 £ 2.112.301 ✓

3) 60 Muratura di qualunque
spessore eseguita con
blocchi forati di cal-
cestruzzo vibrocompressi.

Realizzazione nuova mu-
ratura d'attico copertura
ripostigli e vano scala

e locale motore ascen
sore

3X(3,20+2,80+8,50+5,00
+8,50+1,80+3,20+1,80+
8,50+5,00+8,50+2,80)X
0,30X0,50

=mc 26,82

(5,10+5,80+1,70+3,20+
1,80+23,20+1,80+3,20+
1,70+6,10+5,10+6,10+
3,10+3,20+3,10+9,60+
1,40+3,80+1,40+9,60+
3,10+3,20+3,10+5,80)

X0,30X0,50

=mc 17,28

Sommano

=mc 44,10 X £ 95.000 £ 4.189.500 ✓

4) 33 Smontaggio di tubatu
ra di...ferro zincato

Eliminazione dal ter
razzo di...ferro zin
cato.

Eliminazione dal ter
razzo della rete di
aria dell'impianto
di riscaldamento:

=ml 130,00

Eliminazione pluvia
li esistenti:

n°18X16,50

=ml 297,00

2.135.000

Sommano

ml 427,00 X £ 5.000 £ 2.130.000

5) 96 Isolamento termico di
terrazze, coperture e
sotto tetti...con span
dimento di argilla

espansa.

Isolamento terrazza e
copertura ripostigli
vano scala e locale
motore ascensore:

i mq. della voce n°1 mq 1.243,53 X £ 17.200 £ 21.388.716 ✓

- 6) 97 Impermeabilizzazione
superfici piane....
manto impermeabile...
a base di cloruro di
polivinile.



impermeabilizzazione
terrazzo e copertura
ripostigli vano scala
e locale ascensore:

i mq. della voce n°1 mq 1.243,53 X £ 20.500 £ 25.492.365 ✓

- 7) 149 Pavimentazione su la
strici solari eseguita
con lastre di pietra...
di Cursi.

Pavimentazione lastrici
solari e copertura ripo
stigli vano scala e lo
cale motore ascensore:

i mq. della voce n°1 mq 1.243,53 X £ 13.200 £ 16.414.596 ✓

- 8) 150 Lastre di Cursi...per
formazione di mappet
te terminali.

Sui muri d'attico del

la copertura ripostigli,
vano scala e locale
motori ascensore:

i ml della voce

n°3X0,50:

ml 274,00X0,50= =mq 137,00 X £ 15.000 £ 2.055.000 ✓

9)93 Spalmatura con una
mano di vernice bitu
minosa.

Sui lastrici solari
del terrazzo e coper
tura ripostigli, vano
scala e locale moto
re ascensore:

i mq della voce n°1: =mq 1.243,53 X £ 1.800 £ 2.238.354 ✓

10) 122a Rivestimento murale...
su intonaci a finitura
al civile o a fratazzo
fine.

Rifacimento rivestimen
to plastico muratura
d'attico lastrici solari:
(9,90+8,30+0,60+4,40+ 1,50
+1,50+4,50+0,60+8,10+11,00
+21,90+10,10+0,60-0,60+9,90
+6,10+0,80+0,80+11,30-8,90
+3,20+0,30+4,70+1,40+1,40
+4,70+0,40+14,80+0,40+4,70
+1,40+1,40+4,70+0,30+8,10
+11,50+54,20+9,30+13,30+
1,00+6,60+8,70+4,90+6,50
+1,00+11,80+1,10+6,50+4,10)

x(1,50+0,80+1,20) =mq 910,02 X £ 5.500 £ 5.005.110 ✓

11) 119 Intonaco esterno....
lavato a frattazzo la
vato.

Intonaco sulla nuova
armatura d'attico co
pertura ripostigli, va
no scala e locale mo
tore ascensore:

i ml. della voce n°3X2X0,50

ml 274,00X2X0,50 =mq 274,00 X £ 18.000 £ 4.932.000 ✓

12) 171 Fornitura e posa in
opera di piombo.

Bocchettoni per imboc
co pluviali:

28X20,00kg/cad =kg 560,00 X £ 4.200 £ 2.352.000 ✓

13) 168 Fornitura e posa in
opera di terminali.

Nuovi terminali per
pluviali:

=n° 18 X £ 18.800 £ ~~338.499~~
~~338.400~~ ✓

14) 190 Fornitura e posa in
opera di tubazioni
in resina sintetica.

Nuovi pluviali:

18X16,50 =ml 297,00

10X3,00 =ml 20,00

Sommona =ml 327,00 X £ 25.000 £ 8.175.000 ✓

- 15) 302e Fornitura e posa in
opera di tubazioni
in ferro zincato...
3/8".

Per valvole sfiato
impianto di riscaldamento:

10X1,00=ml40,00X0,376 =kg 15,00 X£ 12.650 £ 189.750 ✓

- 16) 303 Fornitura e posa in
opera di valvole di
sfiato.

In corrispondenza del
le montanti dell'im-
pianto di riscaldamen-
to:

=n° 40 X£ 20.000 £ 800.000 ✓

- 17) 304e Fornitura e posa in
opera di coppelle in
materiale coibente..1".

Per sfiati impianto di
riscaldamento:

i ml della voce n.15 =ml 40,00 X£ 6.250 £ 250.000 ✓

- 18) 68 Conglomerato cementizio

Per pilastrini sfiati
impianto di riscaldamento:

40X0,15X0,15X1,20 =mc 1,08 X£ 130.000 £ 140.400 ✓

RIFACIMENTO TERRAZZE
PAL. C - VIA F.CASORATI
CIV.1-2-3-4-5 SOMMANO

£ 104.163.636
=====

B) RIFACIMENTO TERAZ
ZE - PAL. B LARGO DAL
BON CIV. 3-4

19) 24 Svellimento di lastrici
solari.

Terrazzo:

2X13,80X3,10	=mq	85,50
2X6,20X5,40	=mq	66,96
60,00X2,90	=mq	174,00
26,00X3,10	=ml	8°,60

copertura ripostigli,

vano scala, locale

motore ascensore:

2X3,30X2,40	=mq	15,84
-------------	-----	-------

19,50X6,60	=mq	326,70
------------	-----	--------

Sommano	=mq	749,66	X£	6.500	£	4.872.790	✓
---------	-----	--------	----	-------	---	-----------	---

20) 25 Demolizione di vecchio
asfalto.

Terrazzo, copertura

ripostigli,vano scala

e locale motore ascen

sore:

i mq della voce pre-

cedente	=mq	749,66	X£	1.700	£	1.274.422	✓
---------	-----	--------	----	-------	---	-----------	---

- 21) 39 Rimozione di ringhiere
in ferro.

Terrazzo:

2X(60,00+11,50)

=ml 143,00 X £ 2.800 £ 400.400 ✓

- 22) 68 Conglomerato cementi-
zio per strutture in
cemento armato.

Realizzazione nuova
armatura d'attico ter-
razzo:

ml 143,00X0,20X1,20

=mc 34,32 X £ 130.000 £ 4.461.600 ✓

- 22) 72 Fornitura e posa in
opera di ferro omoge-
neo.

Per realizzazione nuova
muratura d'attico terraz-
zo:

i mc. della voce prece-
dente X 80,00kg/mc

mc 34,32X80,00 kg/mc

=kg 2.745,60 X £ 1.200 £ 3.294.720 ✓

- 23) 60 Muratura di qualunque
spessore eseguita con
blocchi forati di cal-
cestruzzo vibrocompres-
si.

Realizzazione nuova mu-
ratura d'attico copertu-
ra ripostigli, vano scala
e locale motore ascensore:

$2(2,50+3,20+2,50) \times 0,30$

$\times 0,50$

=mc 2,46

$2(6,60+49,40) \times 0,30 \times$

$0,50$

=mc 16,80

Sommano

=mc 19,26 $\times \pounds 95.000$ $\pounds 1.829.700$ ✓

24) 33 Smontaggio di tubatu
ra di...ferro zincato.

24a) 310 Baracca di ripristi
no di aggancio.

Per aggancio della nuo
va muratura d'attico in
c.a. alla struttura esi
stente:

ml 143,00 $\times 0,20$

=mq 28,60 $\times \pounds 11.500$ $\pounds 328.900$ ✓

Eliminazione del ter
razzo della rete d'aria
dell'impianto di riscal
damento:

=ml 65,00

eliminazione pluviali

esistenti:

8 $\times 19,80$

=ml 158,40

Sommano

=ml 223,40 $\times \pounds 5.000$ $\pounds 1.117.000$ ✓

25) 96 Isolamento termico di
terrazza, copertura e
sotto tetti con span
dimento di argilla
espena.

Isolamento terrazzo e
copertura ripostigli,

vano scala e locale

motore ascensore:

i mq. della voce n°19

893,49
17.200
15.368.028 ✓
=mq 749,66 X £ 20.500 £ 15.368.030

27) 149

Pavimentazione su la-
strici solari eseguita
con lastre di pietra
...di Cursi.

Pavimentazione lastici
solari e copertura ri-
postigli, vano scala e
locale motore ascensore:

i mq. della voce n°19

13.200
=mq 749,66 X £ 43.200 £ 9.895.512 ✓

28) 150

Lastre di Cursi...per
formazione di mappet-
te terminali.

Sui muri d'attico della
copertura ripostigli, va-
no scala e locale moto-
re ascensore:

i ml della voce n°23:

ml 128,40 X 0,50

=mq 64,20 X £ 15.000 £ 963.000 ✓

29) 93

Spalmatura con una
mano di vernice bi-
tuminosa.

Sui lastrici solari del
terrazzo e copertura ri-
postigli, vano scala e
locale motore ascensore:

i mq della voce n°19

=mq 749,66 X £ 1.800 £ 1.349.388 ✓

30) 119 Intonaco esterno...la
vorato a fratazzo graf
fiato.

Intonaco sulla nuova
muratura d'attico:

2X443,00X1,50 =mq 429,00

2X2X(2,50+3,20+2,50)

X0,50 =mq 16,40

2X2X(6,60+49,40)X0,50 =mq 112,00

Sommano =mq 557,40 X£ 18.000 £ 10.033.200 ✓

31) 118 Fornitura e posa in
opera di rete in vetro
resina.

Per ancoraggio intona
co in corrispondenza
dell'attacco della nuo
va muratura d'attico
con la struttura esi
stente:

i ml. della voce n°21/
ml 143,00X0,40

=mq 57,20 X£ 3.000 £ 171.600 ✓

32) 171 Fornitura e posa in
opera di piombo.

Bocchettoni per imbocco
pluviali:

16X20,00 Kg/cad

=kg 220,00 X£ 4.200 £ 1.344.000 ?

33) 168 Fornitura e posa in
opera di terminali.

Nuovi terminali per
pluviali.

=n° 8 X£ 18.800 £ 150.400 ✓

- 34) 190 Fornitura e posa in
opera di tubazioni
in resina sintetica.
Nuovi pluviali:
8X19,80 =ml 158,40 X £ 25.000 £ 3.960.000 ✓
- 35) 302e Fornitura e posa in
opera di tubazioni in
ferro zincato...3/8".
n.10X1,00=ml 10,00X0,375 =kg 3,75 X £ 12.650 £ 47.438 ✓
- 36) 303 Fornitura e posa in
opera di valvole di
sfiato.
In corrispondenza del
le montanti dell'impianto
di riscaldamento: =n° 10 X £ 20.000 £ 200.000 ✓
- 37) 304e Fornitura e posa in
opera di cappelle in
materiale coibente...1".
Per sfiati impianto di
riscaldamento:
i ml della voce n°35 =ml 10,00 £ 6.250 £ 62.500 ✓
- 38) 68 Conglomerato cementizio.
Per pilastri sfiati
impianto di riscaldamen
to:
10X0,15X0,15X1,20 =mc 0,27 X £ 130.000 £ 35.100 ✓

RIFACIMENTO TERRAZZE
PAL. B LARGO DAL BON
CIV.3-4 SOMMANO

£ 74.053.852
=====

C) RIFACIMENTO TERRAZZE
PAL.A LARGO DAL BON CIV.
1-2.

39) 24 Svellimento di lastrici
solari.

Terrazzo:

2X13,80X3,10	=mq	85,56
2X6,20X5,40	"	66,96
60,00X2,00	"	174,00
26,00X3,10	"	80,60

Copertura ripostigli,
vano scala e locale mo
tore ascensore:

2X3,30X2,40	=mq	15,84
19,50X6,60	"	326,70

Sommano	=mq	749,66	X£	6.500	£	4.872.790	✓
---------	-----	--------	----	-------	---	-----------	---

40) 25 Demolizione di vecchio
asfalto.

Terrazzo, copertura ri
postigli, vano scala e
locale motore ascensore:
i mq della voce prece-
dente:

=mq	749,66	X£	1.700	£	1.274.422	✓
-----	--------	----	-------	---	-----------	---

40a) 39 Rimozione di ringhiere
in ferro.

Terrazzo:

2X(60,00+11,50)	=ml	143,00	X£	2.800	£	400.400	✓
-----------------	-----	--------	----	-------	---	---------	---

40b) 68 Conglomerato cementizio
per strutture in cemento
armato.

Realizzazione nuova mu-
ratura d'attico terrazzo:
i mq della voce prece-
dente

ml 143,00X0,20X1,20 =mc 34,32 X £ 130.000 £ 4.461.600 ✓

41)72 Fornitura e posa in
opera di ferro omoge-
neo.

Per realizzazione nuova
armatura d'attico terraz-
zo:

i mc della voce preceden-
te X 80,00 kg/mc.

mc 34,32X80,00 kg/mc =kg 2.745,60 X£ 1.200 £ 3.294.720 ✓

42)60 Muratura di qualunque
spessore eseguita con
blocchi forati di calce-
struzzo vibrocompressi.

Realizzazione nuova mu-
ratura d'attico copertu-
ra ripostigli,vano scala
e locale motore ascensore:

2(2,50+3,20+2,50)X0,30X0,50=mc 2,46

2(6,60+49,40)X0,30X0,50 =mc 16,80

Sommano =mc 19,26 X£ 95.000 £ 1.829.700 ✓

43) 33 Smontaggio di tubatura
di...ferro zincato.

Eliminazione del terraz
zo sulla rete d'aria del
l'impianto di riscalda-

mento: =ml 65,00

eliminazione pluviali

esistenti:

8X19,80 =ml 158,40

Sommano =ml 223,40 £ 5.000 £ 1.117.000 ✓

43a) 310 Boiacca di ripristino
e di aggancio.

Per aggancio della nuo
va muratura d'attico in
c.a. alla struttura esi
stente:

ml 143,00X0,20 =mq 28,60 X£ 11.500 £ 328.900 ✓

44) 96 isolamento termico di ter
razza, copertura e sotto-
tetti di argilla espansa.

Isolamento terrazzo e co
pertura ripostigli, vano
scala e locale motore
ascensore:

i mq. della voce n°19 =mq 749,66 X£ 17.200 £ 12.894.152 ✓

45) 97 impermeabilizzazioni di
superfici piane...manto
impermeabile a base di
cloruro di polivinile.

Impermeabilizzazione ter
razza e copertura ripo
stigli, vano scala e loca
le motore ascensore.

i mq. della voce n°19 =mq 749,66 X £ 20.500 £ 15.368.030 ✓

46) 149 Pavimentazione su lastri
ci solari eseguita con
lastre di pietra...di Cur
si.

Pavimentazione lastrici
solari e copertura ripo
stigli, vano scala e loca
le motore ascensore.

i mq. della voce N°19 =mq 749,66 X £ ~~43.200~~ £ 9.895.512 ✓

13.200

47) 150 Laste di Cursi...per
formazione di mappet
te terminali.

Sui muri d'attico della
copertura ripostigli, vano
scala e locale motore
ascensore:

i ml. della voce n°23:

ml 128,40X0,50 =mq 64,20 X £ 15.000 £ 963.000 ✓

48) 93 Spalmatura con una ma
no di vernice bitumino
sa.

Sui lastrici solari del
terrazzo e copertura
ripostigli, vano scala

e locale motore ascen
sore:

i mq. della voce n°19 =mq 749,66 X £ 1.800 £ 1.349.388 ✓

49) 119 Intonaco esterno...la
vorato a fratazzo graf
fiato.

Intonaco sulla nuova
muratura d'attico

2X443,00X1,50 =mq 429,00

2X2X(2,50+3,20+2,50)X0,50 =mq 16,40

2X2X(6,60+49,40)X0,50 =mq 112,00

Sommano =mq 557,40 X £ 18.000 £ 10.033.200 ✓

50) 118 Fornitura e posa in
opera di rete in vetro
resina.

Per ancoraggio intonaco
in corrispondenza del-
l'attacco della nuova
muratura d'attico con
la struttura esistente:

i ml della voce n°21

ml 143,00X0,40 =mq 57,20 X £ 3.000 £ 171.600 ✓

51) 171 Fornitura e posa in
opera di piombo.

Bocchetoni per imboc
co pluviali:

16X20,00 kg/cad

=kg 220,00 X £ 4.200 £

1.344.000 ?

24.000

- 52) 168 Fornitura e posa in
opera di terminali.
Nuovi terminali per
pluviali =n° 8 X £ 18.800 £ 150.400 ✓
- 53) 190 Fornitura e posa in
opera di tubazioni in
resina sintetica.
Nuovi pluviali:
8X19,80 =ml 158,40 X £ 25.000 £ 3.960.000 ✓
- 54) 302e Fornitura e posa in
opera di tubazioni in
ferro zincato...3/8"
n°10X1,00=ml 10,00X0,375 =kg 3,75 X £ 12.650 £ 47.438 ✓
- 55) 303 Fornitura e posa in
opera di valvole di
sfiato.
In corrispondenza delle
montanti dell'impianto
di riscaldamento =n° 10 X £ 20.000 £ 200.000 ✓
- 56) 304e Fornitura e posa in
opera di cappelle in
materiale coibente...1"
Per sfiati impianto di
riscaldamento:
i ml della voce n°35 =ml 10,00 X £ 6.250 £ 62.500 ✓
- 57) 68 Conglomerato cementizio.

Per pilastrini sfiati
impianto di riscaldamento:
mento:

10X0,15X0,15X1,20

=mc

0,27

X

£

130.000

£

35.100 ✓

RIFACIMENTO TERRAZZE

PAL.A LARGO DAL BON

CIV.1-2 SOMMANO

£ 74.053.850
=====

D) RIPRISTINO PROSPETTI

PAL. C VIA F. CASORATI

CIV.1-2-3-4-5

58) 102 Chiusura del giunto di
dilatazione

Sistemazione del giunto
di dilatazione:

2X4X16,50

=ml

132,00

X

1

£

19.800

£

2.613.600 ✓

59) 307d Ripristino di spigoli di
strutture in c.a....per
ripresa...fino a cm.15
per lato.

Ripristino spigoli prati
cato:

10,50+4,00+0,50+3,80+0,70

+4,20+0,80+0,80+4,30+0,70

+3,80+0,50+4,20+10,10+4,20

+0,40+5,90+0,50+2,20+1,00

+1,00+2,10+0,50+5,50+2,70

-0,40+3,80+1,00+3,30+1,30

+1,30+3,30+1,00+3,80+0,40

-2,80+3,50+1,00+3,20+1,30

+3,30+1,40+3,30+1,00+3,80
+0,40+3,30+4,50+0,70+0,70
+0,50+3,70+3,80+0,70+4,20
+0,80+0,80+4,30+0,70+3,80
-0,50+7,60+0,50+3,80+0,80
+4,30+0,80+0,80+4,30+0,70
+3,80+0,50+4,00+10,00+4,00
+1,30+2,60+1,80+3,20+0,50
+2,10+1,00+1,00+2,10+0,50
+5,90+0,50+7,50+0,50+5,90
+0,50+2,10+1,00+1,00+2,10
+0,50+5,90+0,50+4,00+8,40
+2,30+0,40+4,70+1,70+1,60
+1,70+4,80+0,40+2,50+1,40
+3,80+3,20+3,20+3,90+1,30
-2,40+0,40+4,80+1,80+1,60
+1,80+4,80+0,30+2,40+1,30
+4,00+3,40+0,50+0,70 =ml 307,90

Ripristino spigoli balco
ni

4X10X(0,90+3,70+0,90) =ml 220,00
4X2,20 " 8,80
5X4X(2,70+0,40) " 74,40
3X4X(1,40+2,50+0,40) " 51,60

Ripristino spigoli coper
tura

0,80+8,80+0,60+4,40+1,50
+1,50+4,40+0,60+8,10+
10,90+21,90+10,10+0,70+
0,70+9,90+6,60+0,80+0,80
+11,30+8,90+3,10+0,30+4,70
+1,40+1,40+4,80+0,40+
14,80+0,40+4,70+1,40+1,40
+4,80+0,40+8,20+11,50+54,20
+9,30+13,30+1,00+6,60+8,70

4,90+6,40+1,10+11,80+1,10

+6,50+4,10

=ml 314,50

11.973.600

Sommano

=ml 997,80 X £ 12.000 £ 11.966.400

60) 317 Montaggio e smontaggio
di impalcatura esterna.

Per intervento sui pro-
spetti:

(10,00+27,50+11,00+22,00

+22,50+20,00+9,00+09,00

+11,50+54,00+9,00+20,00

+9,00+6,00+25,00)X16,00

=mq 1.568,00 X £ ~~1.800~~ £ 21.926.400 ✓

61) 98 Rivestimento termico a
cappotto per esterni di
facciata.

Coibentazione prospetti:

(10,00+4,00+0,50+3,90+1,30

+0,30+0,50+3,60+0,50+0,30

+1,40+1,40+0,30+0,50+3,60

+0,50+0,30+1,40+3,60+0,50

+4,10+10,00+4,10+1,40+2,60

+1,80+3,20+0,50+2,10+1,00

+1,00+2,10+0,50+3,20+1,80

+2,70+1,00+0,60+3,40+0,40

+3,80+0,40+3,80+0,40+0,30

+0,40+0,40+0,30+0,40+3,80

+0,40+3,80+0,30+2,70+3,50

+0,50+3,20+0,40+0,30+0,40

+0,40+0,30+0,40+3,20+0,40

+3,80+0,40+3,40+3,50+0,80

+0,80+0,60+3,70+3,80+1,20

+0,30+0,40+3,50+0,40+0,30

+1,40+1,40+0,30+0,40+3,60
 +0,40+0,30+1,30+3,80+0,50
 +7,60+0,50+3,80+1,30+0,30
 +0,40+3,60+0,40+3,60+0,40
 +0,30+1,30+1,30+0,30+0,40
 +3,60+1,30+3,60+0,50+4,00
 +10,00+4,00+1,40+2,60+1,90
 +3,20+0,50+2,20+1,00+1,00
 +2,20+0,50+3,20+1,80+2,50
 +1,50+7,70+1,40+2,60+1,80
 +3,20+0,50+2,20+1,00+1,00
 +2,20+0,50+3,20+1,90+2,60
 1,40+4,20+10,20+2,20+1,40
 +4,70+1,80+1,80+4,70+1,40
 +0,40+0,50+4,70+3,50+0,50
 +0,70+0,70+3,50+0,70+0,70
 +0,50+3,50+3,80+0,40+2,50
 +1,40+4,80+1,80+1,80+4,80
 +1,40+2,40+0,50+4,00X13,20 =mq

* A detrarre
 Vuoti mq. 232,34

182.235.160

4.444,76 X £ 41.000 £ 183.638.321 ?

61a) 101 Fornitura e posa in ope
 ra di tasselli ad espan
 sione.

I mq. della voce prece
 dente x 5,33 =

mq 4.447,06X5,33

=n° 23.702,83 X £ 1.300. £ 30.813.679 ✓

61b) Fornitura e posa in
 opera di profilato per
 gocciolatoio.

Portitaco:

=ml 327,90 X £ 1.800 £ 590.220 ✓

61c) 135 Fornitura e posa in
opera di segati di Pie
tra di Trani...dello
spessore di cm.3

Controsoglie per finestre:

6X10X4X1,30X0,30 =mq 93,60 X £ 105.000 £ 9.828.000 ✓

62) 122a Rivestimento esterno...
su intonaci a finitura
civile o fratazzo fine.

Pareti-ripostigli-locali
motore ascensore:

3X(8,40+1,80+1,80+8,40
+5,00+8,50+3,10+3,20
+3,10+8,40+5,00+8,40)

X2,20 =mq 429,66

(5,90+1,80+1,80+8,60+0,70
+6,10+0,70+8,60+1,80+1,80
+5,90+5,00+6,00+3,10+3,20
+3,10+9,60+1,40+3,80+1,30
+9,60+3,20+3,20+3,20+5,90

+5,10)X2,20 =mq 242,88

Sommano =mq 672,54 X £ 5.500 £ 3.698.970 ✓

63) 266 Tinteggiatura di pareti
interne e soffitti a tem
pera.

Intradosso banconi:

10X4X3,70X1,40 =mq 207,20

10X4X2,60X1,80 =mq 187,20

Sommano =mq 394,40 X £ 5.000 £ 1.972.000 ✓

RIPRISTINO PROSPETTI
PAL.C - VIA F.CASORATI
CIV.1-2-3-4-5 SOMMANO

£ 267.047.590
=====

E) RIPRISTINO PROSPETTI
PAL.B - LARGO DAL BON
CIV.3-4

70)102 Chiusura del giunto di
dilatazione.

Sistemazione del giunto
di dilatazione:

2X19,80 =ml 39,60 X £ 19.800 £ 784.080 ✓
=====

71) 307d Ripristino di spigoli di
strutture in c.a....per
ripresa...fino a cm.15
per lato.

Ripristino spigoli por
ticato:

7,70+0,60+14,20+0,60+15,00
+0,60+14,20+0,60+7,70 =ml 61,20

ripristino spigoli balconi:

4X5X(0,65+5,70) =ml 127,00

4X5X6,90 =ml 138,00

Ripristino spigoli coper
tura:

2X(60,20+11,40) =ml 143,20

ripristino spigoli coper
tura ripostigli:

6,50+6,60+8,50+26,00+8,50

+6,60+2,80+1,00+1,00+2,80

+23,40+2,80+1,00+1,00+2,80=ml

Sommano =ml 101,30
===== 570,70 X £ 12.000 £ 6.848.400 ✓

2)

72) 317 Montaggio e smontaggio
di impalcatura esterna.

Per intervento sui pro
spetti:

2X(59,00+10,20X19,80 =mq 2.740,32 X £ 4.800 £ 13.153.536 ✓

73) 98 Rivestimento termico a
cappotto per esterni di
facciata.

Coibentazione prospetti:

(7,70+0,70+5,40+1,30+1,30
+5,40+15,00+0,70+5,40+1,30
+1,30+5,40+0,70+7,70+10,20
+4,00+1,20+6,80+1,20+7,50
+1,20+6,80+1,20+8,00+1,20
+6,90+1,20+7,50+1,20+6,90
+1,20+4,20+10,20)X16,50

=mq 2.305,02 X £ 40.000 £ 94.505.820 ?

73a) 101 Fornitura e posa in ope
ra di tasselli ad espan
sione.

I mq. della voce prece
dente X 5,33:

mq 2.305,02X5,33 =n° 12.285 X £ 1.300 £ 16.725.930 ?

73b) Fornitura e posa in ope
ra di profilato per goc
ciolatoio.

Porticato =ml 61,20 X £ 1.800 £ 110.160 ✓

73c) 135 Fornitura e posa in ope
ra di segati di pietra di

Trani...dello spessore di
cm.3

Controsoglie per finestre:

5X4X5X1,30X0,30	=mq	39,00		
2X4X5X1,30X0,30	=mq	15,60		
Sommano	=mq	<u>54,60</u>	X £ 105.000 £	5.733.000 ✓

74) 122a Rivestimento esterno...
su intonaci a finitura
civile o fratazzo fine.

Pareti ripostigli locale
motore ascensore:

(5,40+7,60+2,90+2,90+25,80
+2,90+2,90+7,60+5,40+5,70
+2,70+1,70+0,80+3,20+0,60
+22,00+2,80+1,70+0,80+3,30
+0,60+5,40)X2,20

=mq	<u>252,34</u>	X £ 5.500 £	1.387.870 ✓
-----	---------------	-------------	-------------

75) 266 Tinteggiatura di pareti
interne soffitti a tempe
ra.

Intradosso balconi:

4X5X5,70X1,25	=mq	142,50		
4X5X6,90X1,25	=mq	172,50		
Sommano	=mq	<u>315,00</u>	X £ 5.000 £	1.575.000 ✓

RIPRISTINO PROSPETTI

PAL.B LARGO DAL BON

CIV. 3 - 4 SOMMANO

£ 140.823.796
=====

F)RIPRISTINO PROSPETTI
PAL. A - LARGO DAL
BON CIV. 1-2

76) 102 Chiusura del giunto di
dilatazione.

Sistemazione del giunto
di dilatazione:

2X19,80

=ml 39,60 X £ 19.800 £ 784.080 ✓

77) 307d Ripristino di spigoli
di strutture in c.a...
per ripresa...fino a
cm.15 per lato.

Ripristino spigoli porti
cato:

7,70+0,6+14,20+0,60+15,00

+0,60+14,20+0,60+7,70 =ml 61,20

ripristino spigoli bal
coni:

4X5X(0,65+5,70) =ml 127,00

4X5X6,90 " 138,00

ripristino spigoli coper
tura:

2X(60,20+11,40) " 143,20

ripristino spigoli coper
tura ripostigli:

6,50+6,60+8,50+26,00+8,50

+6,60+2,80+1,00+1,00+2,80

+23,40+2,80+1,00+1,00+2,80 " 101,30

Sommano =ml 570,70 X £ 12.000 £ 6.848.400 ✓

78) 317 Montaggio e smontaggio
di impalcatura esterna.

Per intervento sui pro
spetti:

$2X(59,00+10,20)X19,80 = mq \underline{2.740,32} X \text{ £ } 4.800 \text{ £ } 13.153.536 \checkmark$

79)98 Rivestimento termico a
cappotto per esterni di
facciata.

Coibentazione prostetti.

$(7,70+0,70+5,40+1,30+1,30$
 $+5,40+15,00+0,70+5,40+1,30$
 $+1,30+5,40+0,70+7,70+10,30$
 $+4,00+1,20+6,80+1,20+7,50$
 $+1,20+6,80+1,20+8,00+1,20$
 $+6,90+1,20+7,50+1,20+6,90$
 $+1,20+4,20+10,20)X16,50$

$=mq \underline{2.305,02} X \text{ £ } 41.000 \text{ £ } 94.505.820 \checkmark$

79a) 101 Fornitura e posa in
opera di tasselli ad
espansione.

I mq. della voce prece
dente X 5,33:

$mq \ 2.305,02X5,33 =mq \underline{12.285} X \text{ £ } 1.300 \text{ £ } 16.725.930$ ^{15.940.500 ?}

79b) Fornitura e posa in
opera di profilato per
gocciolato.

Porticato:

$=mq \underline{61,20} X \text{ £ } 1.800 \text{ £ } 110.160 \checkmark$

79c) 135 Fornitura e posa in
opera di segati di pie
tra di Trani... dello

spessore di cm.3.

Controsoglie per finestre:

5X4X5X1,30X0,30	=mq	39,00			
2X4X5X1,30X0,30	=mq	<u>15,60</u>			
Sommano	=mq	<u>54,60</u>	X	£ 105.000	£ 5.733.000 ✓

80) 122a Rivestimento esterno...

su intonaci a finitura civile o fratazzo fine.

Pareti ripostigli locali motore ascensore:

(5,40+7,60+2,90+2,90+25,80					
+2,90+2,90+7,60+5,40+5,70					
+0,80+3,20+0,60+22,00+2,80					
+1,70+0,80+3,30+0,60					
+5,40)X 2,20	=mq	<u>252,34</u>	X	£ 5.500	£ 1.387.870 ✓

81) 266 Tinteggiatura di pareti interne e soffiti a tempera.

Intradosso balconi:

4X5X5,70X1,25	=mq	142,50			
4X5X6,90X1,25	=mq	<u>172,50</u>			
Sommano	=mq	<u>315,00</u>	X	£ 5.000	£ 1.575.000 ✓

RIPRISTINO PROSPETTI

PAL. A LARGO DAL BON

CIV. 1-2 SOMMANO

£ 140.823.796

G) RIPRISTINO IMPIANTI

TECNOLOGICI PAL.C

VIA F. CASORATI

CIV.1-2-3-4-5.

- 82) 297 Smontaggio e rimontaggio di centrale idrica.
Smontaggio e rimontaggio centrale idrica =n° 2 X £ 700.000 £ 1.400.000 ✓
- 83) 301 Smontaggio e rimontaggio di centrale termica
Smontaggio e rimontaggio centrale termica. =n° 1 X £ 2.000.000 £ 2.000.000 ✓
- 84) 192 Fornitura e posa in opera di tubazione in ferro zincato...Ø interno 2".
Nuova rete idrica aerea:
~~31~~ 91,00+8,00+4,00+2,00+21,00
+9,00+8,00+6,00 =ml 89,00 X £ 39.780 £ 3.540.420 ✓
- 85) 192 Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato...Ø interno di 1"
Nuova rete idrica aerea:
8,00+10,00 =ml 18,00 X £ 18.360 £ ~~3.330.480~~
330.480 ✓

86) 198e Fornitura e posa in opera di saracinesche in bronzo...di 2".

nuova rete idrica aerea: =n° 2 X £ 34.000 £ 68.000 ✓

RIPRISTINO IMPIANTI

TECNOLOGICI PAL. C.

VIA F. CASORATI

CIV. 1-2-3-4-5 SOMMANO

£ 7.338.900

H) RIPRISTINO IMPIANTI

TECNOLOGICI PAL. B

LARGO DAL BON CIV.3-4

87) 297 Smontaggio e rimontaggio di centrale idrica.

Smontaggio e rimontaggio

centrale idrica: =n° 1 X £ 700.000 £ 700.000 ✓

88) 301 Smontaggio e rimontaggio di centrale termica.

Smontaggio e rimontaggio

di centrale termica. =n° 1 X £ 2.000.000 £ 2.000.000 ✓

89) 192 Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato...Ø interno di 2"

Nuova rete idrica aerea:

6,00+15,00+15,00 =ml 21,00 X £ 39.780 £ 835.380 ✓

90) 192 Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro

zincato....Ø interno di 1"

Nuova rete idrica aerea:

15,00+15,00 =ml 30,00 X £ 18.360 £ 550.080 ✓

91) 198e Fornitura e posa in opera di saracinesche in bronzo...di 2".

Nuova rete idrica aerea:=n° 2 X £ 34.000 £ 68.000 ✓

RIPRISTINO IMPIANTI

TECNOLOGICI PAL. B

LARGO DAL BON CIV.3-4

SOMMANO

£ 4.153.460

1) RIPRISTINO IMPIANTI

TECNOLOGICI PAL. A

LARGO DAL BON CIV.1-2

92) 297 Smontaggi e rimontaggio di centrale idrica

Smontaggio e rimontaggio di centrale idrica:

=n° 1 X £ 700.000 £ 700.000 ✓

93) 301 Smontaggio e rimontaggio di centrale termica.

Smontaggio e rimontaggio centrale termica:

=n° 1 X £ 2.000.000 £ 2.000.000 ✓

94) 192 Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato...Ø interno di 2".

Nuova rete idrica aerea:=ml 21,00 X £ 39.780 £ 835.380 ✓

- 95) 192 Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato...Ø interno di 1"

Nuova rete idrica aerea:

15,00+15,00 =ml 30,00 X £ 18.360 £ 550.080 ✓

- 96) 198e Fornitura e posa in opera di saracinesca in bronzo...di 2".

Nuova rete idrica aerea:=n° 2 X £ 34.000 £ - 68.000 ✓

RIPRISTINO IMPIANTI

TECNOLOGICI PAL. A

LARGO DAL BON CIV.1-2

SOMMANO

£ 4.153.460

L) RIPRISTINO PIANO TERRA PAL. C VIA F. CASORATI - CIV. 1-2-3-4-5

- 97) 36 Smuratura di infissi.

Rimozione portone scala:

5X1,50X2,20 =mq 16,50

rimozione porta C.I.

2X1,00X2,20 =mq 4,40

rimozione porta C.T.:

1,20X2,20 =mq 2,64

Sommano =mq 23,54 X £ 5.500 £ 129.470 ✓

98) 22a Rimozione di opere in
marmo...per lastrame
fino a cm.5.

Rimozione zoccolo vano
scala:

5X(2,00+4,40+4,90+6,20+
+2,60+3,80+0,30+2,00)

X0,20

=mq 26,20 X £ 5.250 £ 137.550 ✓

99) 23 Demolizione di pavimen
ti di qualsiasi specie.

Demolizione di pavimen
to vano scala:

5X3,30X2,20 =mq 34,65

5X0,30X1,20 =mq 1,80

5X5,40X2,70 =mq 72,90

Demolizione pavimento

C.T.:

5,00X5,00 =mq 25,00

Demolizione pavimento

C.I.:

3,60X3,00 =mq 10,80

4,30X2,30 =mq 9,66

Sommano =mq 154,81 X £ 3.500 £ 541.835 ✓

100) 26 Demolizione di massetto
...in calcestruzzo.

Demolizione di massetto
di sottofondo pavimenti
vano scala, centrale
idrica e centrale termica:

I mq. della voce prece

dente:

=mq 154,81 X £ 4.100 £ 634.724 ✓

634.724

634.724

101) 8 Gettata di pietrame calca
reo. informe.

Vespaio pavimento del va
no scala, della C.T. e C.I.:

I mq della voce n°93X0,20:

mq 154,81X0,20

=mc

30,96 X

£ 23.000 £

712.080 ✓

102) 141 Massetto di conglomer
to cementizio.

Sottofondo pavimento del
vano scala, della C.T.

e C.I.:

I mq. della voce n°93: =mq

154,81 X

£ 6.800 £

~~1.052.708~~

~~1.050.708~~

103) 147 Pavimentazione eseguita
mediante...di piastrelle
di gress rosso.

Pavimentazione C.I. e

C.T.:

=mq

45,46 X

£ 23.300 £

1.059.218 ✓

104) 138 Pavimentazione in lastre
di Trani.

Pavimento vano scala

=mq

109,35 X

£ 71.000 £

7.763.850 ✓

105) 139 Sgrossatura, arrotatura
e lucidatura.

Pavimento vano scala:

i mq. della voce prece

dente:

=mq

109,35 X

£ 8.000 £

874.800 ✓

106) 137 Fornitura e posa in ope
ra di segati di pietra

di Trani.

Zoccolo vano scala:

i mq. della voce n°92: =mq 26,20 X £ 80.500 £ 2.109.100 ✓

107) 163

Tiro in alto e colloca-
mento in opera di in
fissi...ferro.

Montaggio portone sca-
la, porta C.T. e C.I.:

I mq. della voce n.91 =mq 23,54 X £ 12.000 £ 282.480 ✓

108) 116

Risarcitura di lesioni
a qualsiasi altezza.

Ripresa di lesioni nelle
murature del vano sca-
la, C.T. e C.I.

=ml 100,00 X £ 3.800 £ 380.000 ✓

109) 266

Tinteggiatura di pareti
interne e soffitti...con
tempera.

Pitturazione vano scala:
soffitto androne:

5X3,30X2,00 =mq 33,00

pianerottoli:

5X10X2,70X1,35 =mq 182,25

rampe.

5X10X2,70X1,20 =mq 162,00

soffitto torrino:

5X2,70X5,40 =mq 72,90

pareti:

5X2(2,70X5,40)X19,80 =mq 1.603,80 7.206.325

Sommano =mq 2.058,95 X £ 3.500 £ 7.189.825

110) 270 Dipintura di ringhiere
di balconi.

Ringhiere scala:

5X10,00X3,00X1,20 =mq 180,00

infissi in ferro di cui

alla voce n.91X2:

2X23,54 =mq 47,08

Sommano =mq 227,08 X £ 5.000 £ 1.135.400 ✓

RIPRISTINO PIANO TERRA

PAL.C VIA F. CASORATI

CIV. 1-2-3-4-5 SOMMANO

£ 24.003.037
=====

M) RIPRISTINO PIANO

TERRA PAL. B VARGO

DAL BON CIV. 3-4.

111) 36 Smuratura di infissi.

Rimozione portone scala:

2X2,20X2,30 =mq 9,68

rimozione porta C.I.

1,00X2,20 =mq 2,20

rimozione porta C.T.

1,00X2,20 =mq 2,20

Sommano =mq 14,08 X £ 5.500 £ 77.440 ✓

112) 22a Rimozione di opere in
marmo... per lastrame
fino a cm.5

Rimozione zoccolo vano

scala:

2X(5,70+4,60+2,70+3,00

+2,90+2,20)X0,20 =mq 8,44 X £ 5.250 £ 44.310 ✓

113) 23 Demolizione di pavimenti
di qualsiasi specie.

Demolizione pavimento
vano scala:

2X5,70X2,20 =mq 25,08

2X2,70X2,40 =mq 12,96

Demolizione pavimento
C.T.

3,30X4,80 =mq 15,84

Demolizione pavimento
C.I.

4,50X3,80 =mq 17,10

Sommano =mq 70,98 X £ 3.500 £ 248.430 ✓

114) 26 Demolizione di massetto
...in calcestruzzo.

Demolizione massetto di
sottofondo pavimenti va
no scala, centrale idrica
e centrale termica:

i mq. della voce prece
dente:

=mq 70,98 X £ 4.100 £ 291.018 ✓

115) 8 Gettato di pietrame cal
careo informe.

Vespaio pavimento del
vano scala, della C.T. e
C.I.

I mq della voce n.107X0,20:

mq 70,98X0,20 =mc 44,20 X £ 23.000 £ 1.016.600 ✓

- 116) 141 Massetto di conglomerato cementizio.
Sottofondo pavimento del vano scala, della C.T. e C.I.:
i mq. della voce n.107 =mq $\frac{70,98}{\text{=====}} \times \text{£ } 6.800 \text{ £ } 482.664 \checkmark$
- 117) 147 Pavimentazione eseguita mediante...di piastrelle di gress rosso.
Pavimento C.T. e C.I. =mq $\frac{32,94}{\text{=====}} \times \text{£ } 23.000 \text{ £ } 757.620$
~~767.502~~
- 118) 138 Pavimentazione in lastre di Trani.
Pavimento vano scala: =mq $\frac{38,04}{\text{=====}} \times \text{£ } 71.000 \text{ £ } 2.700.840 \checkmark$
- 119) 139 Sgrossatura, arrotatura e lucidatura.
Pavimento vano scala:
i mq. della voce precedente =mq $\frac{38,04}{\text{=====}} \times \text{£ } 8.000 \text{ £ } 304.320 \checkmark$
- 120) 137 Fornitura e posa in opera di segati di pietra di Trani.
Zoccolo vano scala:
i mq della voce n.106 =mq $\frac{8,44}{\text{=====}} \times \text{£ } 80.500 \text{ £ } 679.420 \checkmark$
- 121) 163 Tiro in alto e collocamento in opera di infissi... ferro.

sup. $\frac{14,08}{\text{=====}} \times 12.000 = \text{£ } 168.960 \checkmark$

- 131) 147 Pavimentazione eseguita
mediante...di piastrelle
di gress rosso.
Pavimento C.I. e C.T. =mq 32,94 X £ 23.300 £ 767.502 ✓
- 132) 138 Pavimentazione in la-
stre di Trani.
Pavimento vano scala =mq 38,04 X £ 71.000 £ 2.700.840 ✓
- 133) 139 Sgrossatura, arrotatura
e lucidatura.
Pavimento vano scala:
i mq. della voce prece-
dente =mq 38,04 X £ 8.000 £ 304.320 ✓
- 133b) 137 Zoccolo vano scala:
I mq della voce n.120 =mq 8,44 X £ 80.500 £ 679.420 ✓
- 134) 163 Tiro in alto e colloca-
mento in opera di infis-
si...ferro.
Montaggio portone scala
porta C.T. e C.I.:
I mq della voce n.49 =mq 14,08 X £ 12.000 £ 168.960 ✓
- 135) 116 Risarcitura di lesioni
a qualsiasi altezza.
Ripresa di lesioni delle
murature del vano sca-
la, C.T e C.I. =ml 50,00 X £ 3.800 £ 190.000 ✓

Montaggio parete scala,

porta C.T. e C.I.:

i mq. della voce n.105 =mq 14,08 X £ 12.000 £ 168.960 ✓

122) 116 Risarcitura di lesioni

a qualsiasi altezza.

Ripresa di lesioni nelle

murature del vano sca

la, C.T. e C.I. =ml 50,00 X £ 38,00 £ 190.000 ✓

123) 266 Tinteggiatura di pareti

interne e soffitti...con

tempera.

Pitturazione vano scala:

soffitto androne:

2X5,70X2,20 =mq 25,08

pianerottoli:

12X2,70X1,20 =mq 33,88

rampe:

12X2,70X1,20 =mq 38,88

soffitto torrino

2X5,20X2,70 =mq 28,08

pareti:

2X2X(2,70+5,20)X23,10 =mq 729,96

Sommano mq. =mq 860,88 X £ 3.500 £ 3.013.080 ✓

124) 270 Dipinture di ringhiere

di balconi.

Ringhiera scala:

2X12X3,00X1,20 =mq 86,40

infissi in ferro di cui

alla voce n.105X2:

2X14,08 =mq 28,16

Sommano =mq 114,56 X £ 5.000 £ 572.800 ✓

RIPRISTINO PIANO TERRA
PAL.B LARGO DAL BON
CIV. 3 - 4 SOMMANO

£ 9.867.384
=====

N) RIPRISTINO PIANO
TERRA PAL. A LARGO DAL
BON CIV. 1-2

125) 36 Smuratura di infissi.

Rimozione portone scale

2X2,20X2,20 =mq 9,68

Rimozione porta C.I.

1,00X2,20 =mq 2,20

rimozione porta C.T.:

1,00X2,20 =mq 2,20

Sommano =mq 14,08 X £ 5.500 £ 77.440 ✓

126) 22a Rimozione di opere in
marmo...per lastrame
fino a cm.5.

Rimozione zoccolo vano

scala:

2X(5,70+4,60+2,70+3,00

+2,90+2,20)X0,20 =mq 8,44 X £ 5.250 £ 44.310 ✓

127) 23 Demolizione pavimenti di
qualsiasi specie.

Demolizione pavimento

vano scala:

2X5,70X2,20 =mq 25,08

2X2,70X2,40 =mq 12,96

Demolizione pavimento

C.T.:

3,30X4,80 =mq 15,84

Demolizione pavimento

C.I.:

4,50X3,80 =mq 17,10

Sommano =mq 70,98 X £ 3.500 £ 248.430 ✓

128) 26 Demolizione di massetto..
in calcestruzzo.

Demolizione di massetto
di sottofondo per pavi-
menti vano scala, cen-
trale idrica e centrale
termica.

I mq della voce prece-
dente

=mq 70,98 X £ 4.100 £ 291.018 ✓

129) 8 Gettata di pietrame
calcareo informe.

Vespaio pavimento del
vano scala, della C.T.
e C.I.:

I mq della voce n.121X0,20

mq 70,98X0,20 =mc 14,20 X £ 23.000 £ 326.600 ✓

130) 141 Massetto di conglome-
rato cementizio.

Sottofondo pavimento del
vano scala, della C.T. e
C.I.

I mq della voce n.121 =mq 70,98 X £ 6.800 £ 482.654 ✓

136) 266 Tinteggiatura di pareti
interne e soffitti...con
tempera.

Pittura vano scala:

soffitto androne:

2X5,70X2,20 =mq 25,08

pianerottoli:

12X2,70X1,20 =mq 38,88

rampe:

12X2,70X1,20 =mq 38,88

Soffitto torrino:

2X5,20X2,70 =mq 28,08

pareti:

2X2(2,70+5,20)X23,10 =mq 729,96

Sommano =mq 860,88 X £ 3.500 £ 3.013.080 ✓

137) 270 Dipintura di ringhiere
di balconi.

Ringhiera scala:

2X12X3,00X1,20 =mq 86,40

Infissi in ferro di cui

alla voce n°119X2:

2X14,08 =mq 28,16

Sommano =mq 114,56 X £ 5.000 £ 572.800 ✓

RIPRISTINO PIANO TER

ra PAL.A LARGO DAL BON

CIV. 1-2. SOMMANO

£ 9.867.384

O) RIFACIMENTO RETE
FOGNANTE PAL.C VIA F.
CASORATI CIV. 1-2-3-4-5

- 138) 23 Svellimento di pavimen
tazione in pietrini di
cemento.
Per rifacimento rete fo
gnante:
(28,00+32,00+21,00+10,00)
X1,00 =mq 91,00 X £ 3.500 £ 318.500 ✓
- 139) 26 Demolizione di massetto,
di qualsiasi spessore.
Per rifacimento rete
fognante:
i mq della voce prece
dente =mq 91,00 X £ 4.100 £ 373.100 ✓
- 140) 2b Scavo di terreno...
eseguito a mano.
Per rifacimento rete
fognante;
i mq della voce n.133X1,50
91,00X 1,50 =mq 136,50 X £ 23.900 £ 3.262.350 ✓
- 141) 70 Conglomerato cementizio
magro.
Per camicia rete fognante
i ml della voce n.133X0,40:
91,00X0,40 =mc 36,40 X £ 105.000 £ 3.822.000 ✓

- 142) 189e Fornitura e posa in
opera di tubazioni in
resina sintetica...Ø160.
Nuova rete fognate:
i ml della voce n.133 =ml 91,00 X £ 32.000 £ 2.912.000 ✓
- 143) 182 Pozzetto d'ispezione...
di cm. 60X60.
Per nuova rete fognante:=n° 4 X £ 69.300 £ 277.200 ✓
- 144) 183 Pozzetto d'ispezione...
di cm.80X80.
Per nuova rete fognate; =n° 6 X £ 83.000 £ 498.000 ✓
- 145) 17 Formazione di rilevati
o colmate...fi^u a mt.2
di altezza.
Ripristino scavo rete
fognate:
i mc. della voce n°135 =mc 136,50 X £ 18.000 £ 2.457.000 ✓
- 146) 8 Gettatq di pietrame cal-
careo informe.
Formazione di vespaio per
ripristino pavimentazione:
i mq della voce n.133X0,20:
91,00X0,20 =mc 18,20 X £ 23.000 £ 418.600 ✓

147) 148 Pavimentazione in pietri
ni di cemento.

Per ripristino pavimen-
tazione:

i mq della voce n.133 =mq 91,00 X £ 19.500 £ 1.774.500 ✓

148) 185 Fornitura e posa in ope-
ra di chiusini in ghisa.

Per pozzetti:

4X82,00 =kg 328,00

6X89,00 =kg 534,00

Sommano =kg 862,00 X £ 3.500 £ 3.017.000 ✓

RIFACIMENTO RETE FO-
GNANTE PAL. C VIA F.
CASORATI CIV.1-2-3-4-5

SOMMANO

£ 20.130.250
=====

P) RIFACIMENTO RETE FO-
GNANTE PAL.B LARGO DAL
BON CIV. 3 - 4

149) 123 Svellimento di pavimenta-
zione in pietrini di ce-
mento.

Per rifacimento rete fo-
gnante:

55,00X1,00 =mq 55,00 X £ 3.500 £ 192.500 ✓

150) 26 Demolizione di massetto
di qualsiasi spessore.

Per rifacimento rete fo
gnante:

i mq della voce prece-
dente

=mq $\frac{55,00}{\text{=====}}$ X £ 4.100 £ 222.500 ✓

151) 2b Scavo di terreno esegui
to a mano.

Per rifacimento rete fo
gnante.

I ml della voce
n°144 X 1,50:

55,00X1,50 =mc $\frac{82,50}{\text{=====}}$ X £ 23.900 £ 1.971.750 ✓

152) 70 Conglomerato cementizio
magro.

Per camicia rete fognan
te.

I ml della voce 144X0,40:

55,00X0,40 =mc $\frac{22,00}{\text{=====}}$ X £ 105.000 £ 2.310.000 ✓

153) 189e Fornitura e posa in ope
ra ditubazione in resina
sintetica...Ø 160.

Nuova rete fognante:

I ml della voce 144 =ml $\frac{55,00}{\text{=====}}$ X £ 32.000 £ 1.760.000 ✓

154) 182 Pozzetto di ispezione...
di cm. 60 X 60.

Per nuova rete fognate: =n° $\frac{4}{\text{=====}}$ X £ 69.300 £ 277.200 ✓

155) 183 Pozzetta d'ispezione...di
cm.80X80.

Per nuova rete fognate: =n° 5 X £ 83.000 £ 415.000 ✓

156) 17 Fornitura di rilevati
o colmati...fino a mt.
2 di altezza.

Ripristino scavo rete
fognante:

i mc. della voce n.146 =mc 82,50 X £ 18.000 £ 1.485.000 ✓

157) 8 Gettata di pietrame cal-
careo informe.

Formazione di vespaio
per ripristino pavimen-
tazione.

I mq della voce 144X0,20:

55,00X0,20 =mc 11,00 X £ 23.000 £ 253.000 ✓

158) 148 Pavimentazione in pietri-
ni di cemento.

Per ripristino pavimen-
tazione:

I mq della voce n.144 =mq 55,00 X £ 19.500 £ 1.072.500 ✓

159) 185 Fornitura e posa in ope-
ra di chiusini di ghisa.

Per pozzetti:

4X82,00 =kg 328,00

5X89,00 =kg 445,00

Sommano =kg 773,00 X £ 3.500 £ 2.705.500 ✓

RIFACIMENTO RETE FO-
GNANTE PAL. B LARGO
DAL BON CIV. 3-4

SOMMANO

£ 12.664.950

Q) RIFACIMENTO RETE FO
GNANTE PAL.A LARGO DAL
BON CIV. 1-2

160) 23 Svellimento di pavimen-
tazione in pietrini di
cemento.

Per rifacimento rete fo
gnante:

55,00X1,00

=mq 55,00 X £ 3.500 £ 192.500 ✓

161) 26 Demolizione di massetto,
di qualsiasi spessore.

Per rifacimento rete fo
gnante:

i mq della voce prece-
dente:

=mq 55,00 X £ 4.100 £ ~~225.500~~
~~222.500~~

162) 2b Scavo di terreno esegui-
to a mano.

Per rifacimento rete fo
gnante:

i ml della voce n.155X1,50

55,00X1,50

=mc 82,50 X £ 23.900 £ 1.971.750 ✓

163) 70 Conglomerato cementizio
magro.

Per camicia rete fognan
te:

i ml della voce n.155X0,40:

55,00X0,40 =mc 22,00 X £ 105.000 £ 2.310.000 ✓

164) 189e Fornitura e posa in ope
ra di tubazioni in resi
na sintetica...Ø160.

Nuova rete fognante:

i ml della voce n.155 =ml 55,00 X £ 32.000 £ 1.760.000 ✓

165) 182 Pozzetto d'ispezione...
di cm.60X60.

Per nuova rete fognante.=n. 4 X £ 69.300 £ 277.200 ✓

166) 183 Pozzetto d'ispezione...
di cm.80X80.

Per nuova rete fognante:=n. 5 X £ 83.000 £ 415.000 ✓

167) 17 Fornmazione di rilevati
o calomato...fino a mt.
2 di altezza.

Rivestimento scavo fogna
te.

I mq della voce n.157: =mc 82,50 X £ 18.000 £ 1.485.000 ✓

168) 8 Gettato di pietrame cal
careo informe.

Formazione di vespaio
con ripristino pavimen
tazione:

i mq della voce 155X0,20:

55,00X0,20 =mc 11,00 X £ 23.000 £ 253.000 ✓

169) 148 Pavimentazione in pie
trini di cemento.

Per ripristino pavimen
tazione:

i mq della voce n.155 =mq 55,00 X £ 19.500 £ 1.072.500 ✓

170) 185 Fornitura e posa in
opera di chiusini in
ghisa.

Per pozzetti

4X82,00 =kg 328,00

5X89,00 =kg 445,00

Sommano =kg 773,00 X £ 3.500 £ 2.705.500 ✓

RIFACIMENTO RETE FO
GNANTE PAL. A LARGO
DAL BON CIV.1-2.

SOMMANO

£ 12.664.950
=====

R) CANNA FUMARIA IM-
PIANTO DI RISCALDA-
MENTO PAL.C VIA F.
CASORATI CIV.1-2-3-
4-5.

171) 176 Costruzione di canna fu
maria.

Nuova canna fumaria: =ml 19,80 X £ 250.000 £ 4.950.000 ✓

S) CANNA FUMARIA IM-
PIANTO DI RISCALDA-
MENTO PAL. LARGO
DAL BON CIV.3-4.

172) 176

Costruzione di canna
fumaria.

Nuova canna fumaria: =ml 23,50 X £ 250.000 £ 5.875.000 ✓

T) CANNA FUMARIA IM-
PIANTO DI RISCALDA-
MENTO PAL. A LARGO
DEL BON CIV. 1-2.

173) 176

Costruzione di canna
fumaria.

Nuova canna fumaria. =ml 23,50 X £ 250.000 £ 5.875.000 ✓

RIEPILOGO

A) Rifacimento terrazze pal.C Via F. Casorati civ.1-2-3-4-5. £ 104.163.636

B) Rifacimento terrazza pal.B Largo Dal Bon civ.3-4. £ 74.053.952

C) Rifacimento terrazza pal.A Largo Dal Bon civ. 1-2. £ 74.053.952

D) Ripristino prospetti pal.C Via F. Casorati civ. 1-2-3-4-5. £ 257.047.590

E) Ripristino prospetti pal.B Largo Dal Bon civ.3-4. £ 140.823.796

F) Ripristino prospetti pal.A Largo Dal Bon civ. 1-2. £ 140.823.796

G) Ripristino impianti tecnologici pal.C Via F. Casorati civ. 1-2-3-4-5. £ 7.338.900

H) Ripristino impianti tecnologici pal.B Largo Dal Bon civ.3-4. £ 4.153.460

I) Ripristino impianti tecnologici pal.A Largo Dal Bon civ.1-2. £ 4.153.460

L) Ripristino piano terra pal.C Via F. Casorati civ. 1-2-3-4-5. £ 24.003.037

M) Ripristino piano terra pal.B Largo Dal Bon civ. 3-4. £ 9.867.384

A RIPORTARE

£ 850.482.963

RIPORTO	£ 850.482.963
N) Ripristino piano terra pal.A Largo Dal Bon civ.1-2.	£ 9.867.384
O) Rifacimento rete fognante pal.C Via F. Casorati civ.1-2-3-4-5	£ 20.130.250
P) Rifacimento rete fognante pal.B Lar go Dal Bon civ.3-4.	£ 12.664.950
Q) Rifacimento rete fognante pal.A Lar go Dal Bon civ.1-2.	£ 12.664.950
R) Canna fumaria impianto di riscald <u>a</u> mento pal.C Via F. Casorati civ. 1-2-3-4-5.	£ 4.950.000
S) Canna fumaria impianto di riscald <u>a</u> mento pal.B Largo Dal Bon civ.3-4	£ 5.875.000
T) Canna fumaria impianto di riscald <u>a</u> mento pal.A Largo Dal Bon civ.1-2.	£ 5.875.000

SOMMANO

£ 922.510.497
=====

920.236.651