

Opere

(Legge)


Progetto per la costruzione del H^o lotto
dell' I. N. C. I. S. in
Prinolini
(Rione Cesale)

STIMA DEI LAVORI

Addi 193

Visto: L'Ingegnere Capo Sezione

Redatto dall'Ingegnere



Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	IMPORTARE DEI LAVORI			
					parziale	TOTALE DA APPALTARSI		
						a corpo	a misura	
	CAPO I°							
	Movimenti di terra							
1	Scavo di sbancamento	mc.	4208,4	H2	12 - 50147,68			
2	Scavo a sez. obbligata fino a m. 2	mc.	1481,76	H4	16 - 23708,16			
3	Scavo per profondità oltre i m. 2	mc.						
4	Sondaggi con barramine	ml.	200	H5	H - 800 -			
	Sommano L.				75005,84			
	ed in cifra tonda »							75.000
	CAPO II°							
	Opere murarie							
5	Muratura di fondazione	mc.	1481,76	H6	110 - 162993,60			
6	Vespaio a secco	mc.	316,84	57	35 - 11089,40			
7	Stratificazione orizz.le d'asfalto	mq.	493,92	54a	10 - 4939,20			
8	Stratificazione verticale	mq.	476,-	55	7.003332 -			
9	Muratura in elevazione	mc.	4066,73	H8	90 - 366005,70			
10	Muratura in mattoni	mc.						
	a Riportare L.							

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N° corrispondente delle analisi	PREZZO	IMPORTARE DEI LAVORI			
					parziale	TOTALE DA APPALTARSI		
						a corpo	a misura	
	<i>Riporto L.</i>							
11	Tramezzi da cm/ 15 mq.	266.40	492	20	5.328			
12	Tramezzi da cm/ 8 mq.	3177.87	492	16	50815.92			
13	Solai mq.	5431.72	51	60	325903.20			
14	Copertura completa mq.							
15	Soffitti per cameracanna mq.	994.36	53	18	17898.48			
16	Calcestruzzo per cemento armato mc.	137.86	50	170	23436.20			
17	<i>idem per solette</i> Ferro omogeneo mq.	405.44	80	70	28380.80			
	<i>Sommano L.</i>				1000152.50			
	ed in cifra tonda »							1.000.200, =
	CAPO III°							
	Intonachi e decorazioni							
18	Intonaco rustico mq.	3510.02	58	4	14040.08			
19	Intonaco civile mq.	17.797.56	63	550	115684.14			
20	Intonaco di cemento mq.	756.45	65	8	6051.60			
21	Intonaco e decorazioni esterne <i>(terrazzole)</i> mq.	2578.33	64	16	41253.28			
	<i>a Riportare L.</i>				177029.10			1.075.200 -

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	IMPORTARE DEI LAVORI		
					parziale	TOTALE DA APPALTARSI	
						a corpo	a misura
	Riporto L.				177.029,10		1.075.200,-
22	Pietra artificiale per cornici						
	mc.						
23	Interno del retrofasciello Pietra artificiale per zoccolature						
	mq.	1.208,72	632	6 = 7.252,32			
24	Cigli di marciapiedi						
	ml.						
	Sommano L.				184.281,42		
	ed in cifra tonda »						184.300,-
CAPO IV°							
Pavimenti e rivestimenti							
25	Pavimenti in battuto di cemento	mq.	1056,13	71	14 - 14785,82		
25/26	" " " " " per nicotini	mq.	136,53	72	25 - 3413,25		
26	Pavimenti in marquette		3				
	mq.	3238,43	59	15 - 48576,45			
27	Pavimenti in piastrelli di cemento						
	mq.	1408,43	60	14 - 19718,02			
28	Stratificazione d'asfalto per le terrazze						
	mq.	1408,43	54,27	18	25351,74		
29	Rivestimenti Pavimenti di piastrelle maiolicate	mq.	463,50	66	52 - 24102,-		
29/30	" " " " " smaltate	mq.	59,40	67	48 - 2851,20		
30	Pavimento di pietra di Greinerichia Ardesia in lastre per cornici						
	mq.	163,28	83	50 - 8164,-			
	Sommano L.						
	ed in cifra tonda »				146.922,48		147.000,-
	a Riportare L.						146.500,-

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	IMPORTARE DEI LAVORI		
					parziale	TOTALE DA APPALTARSI	
						a corpo	a misura
	Riporto L.						1.406.500 -
	CAPO V°						
	Lavori da marmista						
31	Soglie in marino ^{travertino} per finestre e balconi . mq.	350.20	73	50 -	17.510 -		
31/b)	„ „ „ „ „ „ „ „ „ mq.	46.70	78	75 -	3.502,50		
32	Travertino in lastre mq.	768.35	81	80 -	61.468 =		
33	Soglie ^{zoccolo} di marmo per porte ^{per finestre nero rubino} mq.	50.40	77	80 -	4.032 =		
34	Soglie battentate per balconi ^{gradini in marmo di G. emmechia} mq.	542.40	70	40 -	21.696 =		
35	Lastre in marmo per gradini mq.						
36	Sottogradi di marmo mq.						
	Sommano L.				108.208,50		
	ed in cifra tonda »						108.200 -
	CAPO VI°						
	Infissi in legno e in ferro						
37	Porte ^{di} a due battenti mq.	460,84	113	120 -	55.300,80		
38	Porte speciali per nicotini antieccesi Idem ad una partita mq.				8000 -		
39	Porte delle cantine e di accesso alle terrazze mq.	99.80	108	110 -	10.978 -		
	a Riportare L.				76.278,80		1.514.700 -

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	IMPORTARE DEI LAVORI		
					parziale	TOTALE DA APPALTARSI	
						a corpo	a misura
	<i>Riporto L.</i>				74278.80	1.514.700	1.514.700
40	Portoncini d'ingresso agli alloggi mq.	74.52	111	260 -	19375.20		
41	Portoncini ^{d'ingresso} delle scale mq.	21.46	110	320 -	6963.20		
42	Infissi in ferro per finestre scale e cantine mq. Kg.	89.68	112/111	145 -	13003.60		
43	Infissi in legno per finestre e balconi mq.	533	112	180 -	95940 -		
44	Persiane avvolgibili mq.	533	114	100 -	53300 -		
45	Sportelli per chiusura di nicchie mq.						
46	Corrimano ml.	149.60		12 -	1795.20		
47	Cassette per la posta N.	26		60 -	1560 -		
48	Stipiti e telai per cucine A.						
49	Telai in legno per divisori docce A.						
	<i>Sommano L.</i>				266216 -		
	ed in cifra tonda »						266200
	CAPO VII° Opere in ferro						
50	Inferriate per finestre <i>scestrinato</i> Kg.	980	87	650	6370 -		
	<i>a Riportare L.</i>				6370 -		1.780.900

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	IMPORTARE DEI LAVORI		
					parziale	TOTALE DA APPALTARSI	
						a corpo	a misura
	<i>Riporto L.</i>						
51	Griglie in ferro per protezione finestre						
	<i>con mano terminale</i>						
52	Ringhiere in ferro per scale <i>sul parapetto delle scale e dei balconi</i>	Kg.					
		Kg.	1008	79	6 - 6048 -		
53	Ringhiere in tubi di ferro						
		Kg.					
54	Rosette per areazione						
		N.	70		4 - 280 -		
55	Cuffie in ferro per bocchettoni						
		N.	20		15 - 300 -		
56	Ganci appendilumi						
		Kg.	230		2 - 460 -		
57	Grosse ferramenta di fabbrica <i>ferro acciaioso per cemento armato</i>						
	<i>in opera: mc. 137.80 x Kg. 80</i>	Kg.	11'028,80	50/mq	250 27572 -		
	<i>Sommano L.</i>				41030 -		
	<i>ed in cifra tonda *</i>						41'000 -
	CAPO VIII°						
	Fognature						
58	Pozzetti di raccolta per pluviali						
		N.					
59	* per acque bianche e nere						
		N.	12 -		375 - 4500 -		
60	Fognature con tubi di cemento di mm. 250						
		ml.	30		25 - 750 -		
	<i>a Riportare L.</i>				5250 -		1'821'900,7

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	IMPORTARE DEI LAVORI		
					parziale	TOTALE DA APPALTARSI	
						a corpo	a misura
	<i>Riporto L.</i>				5250 -		1821900 -
61	Fognature con tubi di cemento di mm. 200 .						
	ml.	160		20 -	3200 -		
62	" " " " 150 .						
	ml.						
	<i>Sommano L.</i>				8450 -		
	ed in cifra tonda »						8500 -
	CAPO IX°						
	Opere da pittore						
63	Tinteggiatura a catce <i>del retroproscenio</i> .						
	mq.	1208.72	104	2 -	2417.44		
64	Tinteggiature a colori e rifinitura degli ambienti						
	<i>e volte</i> mq. <i>mq.</i>	17797.56	105	1 -	17797.56		
65	Verniciatura di opere in ferro esterne .						
	<i>(a corpo) mq.</i>				1000 -		
66	Verniciatura a smalto nelle cucine <i>zoccolli</i> .						
	<i>e sguinci delle finestre porte</i> mq.	2500	106	6 -	15000 -		
67	Verniciatura tubi nell'interno degli alloggi .						
	N.	24		20 -	810 -		
68	Soprapprezzo per verniciatura alla nitrocellulosa						
	mq.						
69	Soprapprezzo verniciatura "aldurit" per ringhiere						
	ml.						
	<i>Sommano L.</i>				37025 -		37000
	ed in cifra tonda »						
	<i>a Riportare L.</i>						1867400

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	IMPORTARE DEI LAVORI		
					parziale	TOTALE DA APPALTARSI	
						a corpo	a misura
	<i>Riporto L.</i>						1867.400 -
	CAPO X°						
	Varie						
70	Cunetto per marciapiedi	mq.					
71	Vetri stampati	mq.					
72	Tinozze in terracotta	N.					
73	Piastrine in bronzo per ringhiera	Kg.					
74	<i>Bancari</i> "Anticorodal" per cucine	Kg.					
		24	91	1200 -	32.400 -		
75	Fornitura e posa in opera contatori idrici	N.	2	200 -	400 -		
76	Chiusini in cemento	N.	12	80 -	960 -		
77	Canne fumarie in eternit	ml.	908	101	17 -	12036 -	
78	Bocchette d'ispezione	N.					
	<i>Sommano L.</i>				45796 -		
	ed in cifra tonda »						45.800
	<i>Sommano i lavori a misura »</i>						1913.200 -
	<i>Compenso a corpo »</i>						17.800 -
	<i>Sommano i lavori a base d'asta »</i>						1.931.000 -
	<i>a Riportare L.</i>						1.931.000 -

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	IMPORTARE DEI LAVORI		
					parziale	TOTALE DA APPALTARSI	
						a corpo	a misura
	<i>Riporto L.</i>						1.931.000 -
	Somme a disposizione dell'Amministrazione Impianti Idrici						
1	Saracinesche in bronzo da 2"						
	N.	24		12	324 -		
2	Rubinetti di passaggio						
	N.						
3	Contatori a turbina da 1/2"						
	N.	24		220	5280 -		
4	Rubinetti d'intercettazione						
	N.						
5	Vasi per cessi						
	N.	38	93	190	4220 -		
6	Vasche da bagno						
	N.	24	97	1000	21000 -		
7	Lavabi in porcellana						
	N.	24	94	250	6750 -		
8	Saracinesche in bronzo						
	mm.						
	<i>Tubi ventilazione</i>						
9	Docce complete						
	ml.						
	<i>ml.</i>	144		8	1152 -		
10	Lavelli in <i>ghisa</i> ferro						
	N.	24	92	55	1485 -		
11	Colonne di scarico						
	ml.	144	100	20	2880 -		
	<i>ghisa laminati</i>						
12	Tubi di ferro per colonne di ventilazione						
	<i>ml.</i>	40	103	40	1600 -		
	<i>a Riportare L.</i>				53811 -		1.931.000

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	IMPORTARE DEI LAVORI		
					parziale	TOTALE DA APPALTARE	
						a corpo	a misura
	<i>Riporto L.</i>				53811 -		1.931.000
13	Piombo per converse e bocchettoni Kg.	300		6 -			
14	Tubi per discendenti <i>cemento armato</i> <i>ml.</i>	220	102	16 -			
15	Pluviali in lamiera Kg.						
16	Cucine economiche N.						
17	Tubi di acciaio "Mannesmann" <i>ml.</i>	675	99	16 -			
18	Cappe in eternit N.	27					
19	Bucatai in muratura N.	4		200 -			
20	Lavatoi in cemento N.	16		200 -			
21	Tubo di piombo Kg.	400		5 -			
22	Cassette di ghisa smaltate N.						
23	Sifoni a scatola per bagni N.						
24	Sifoni in ghisa per scarichi Kg.						
25	Cessi alla turca N.	4	95	130	520 -		
	<i>a Riportare L.</i>				117801 -		1.931.000

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N° corrispondente delle analisi	PREZZO	IMPORTARE DEI LAVORI	
				parziale	TOTALE DA APPALTARSI
					a corpo a misura
<i>Riporto L.</i>				77801 -	1931000 -
Sifoni per lavandini					
N.					
Piombo per piombature					
Kg.					
Cappelli antimalarici					
N.					
Caldaje in rame per bucatari					
Kg.					
Scaldabagni a legna					
N.	24	98	600 -	16200 -	
<i>Sommano L.</i>				94001 -	
ed in cifra tonda »					94000 -
Impianti elettrici completi per ogni alloggio .					
N.	24		600 -	16200 -	
Opere di giardinaggio					
L.				10500 -	
Allacciamenti vari, contributi, ecc.					
L.				8000 -	
<i>Sommano L.</i>				41500 -	41500 -
<i>Totale L.</i>					2066500 =
<i>A cui aggiungesi :</i>					
spese di gestione					
il 6% L.					124000 -
costo dell'area					
L.					106500 -
imprevisti					
il 5% circa L.					103000 -
<i>a Riportare L.</i>					2400000 =

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	IMPORTARE DEI LAVORI		
					parziale	TOTALE DA APPALTARE	
						a corpo	a misura
	Riporto L.						2.400,00
	Sommano L.						2.400,00
	Totale generale »						2.400,00
	Diconsi Lire			duemilioni quattrocento mila			
	