

COMUNE DI BRINDISI

PROPRIETA': I.A.C.P.

LEGGE: n° 818/84

PROGETTO: OPERE DA REALIZZARE PER L'OTTENIMENTO DEL N.O.P. PER LE CENTRALE TERMICHE

CENTRALE TERMICA: VIA TICINO 61° LOTTO

COMPUTO METRICO

DATA: FEB. 1987



LEGENDA DEI SIMBOLI

	QUADRO ELETTRICO
	PORTA METALLICA MUNITA DI AUTOCHIUSURA
	1 SEGNALE DI DIVIETO DI FUMARE O USARE FIAMME LIBERE
	ESTINTORE DI TIPO SPRINKLER
	CENTRO DI PERICOLO
	ZONA AD DI DIVISIONE ZERO
	ZONA AD DI RISPETTO

N. d'ordine	N. di lotto	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ		PREZZO	
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	MMXMXK	Totale	Unitario	Totale
						MMK Parti	Metri	Lire	Lire
		Riparto							
		-Opere Murarie							
1	6	Fornitura e posa in opera di intonaco isolante in vermiculite-gesso, ect.	17,50 4,00	4,50	4,50		78,75 18,00 =====		
		a detrarre infissi	2,70 1,05		0,70 2,00		1,89 2,01 =====		
							92,85	25.000	2.321.250
2	7	Fornitura e posa in opera di dispositivo di autociusura per la porta del locale C.T.				1		150.000	150.000
		-Opere Termiche							
		Totale OPERE Murarie						L.	2.471.250
3	11	Fornitura e posa in opera di cartelli per segnaletica di sicurezza, ect.							
	b	per distanze max di percezione di mT. 16				1		13.000	13.000
4	14	Fornitura e posa in opera dei seguenti dispositivi di sicurezza, ect.							
	b	portello coibente a tenuta e sua collocazione alla base della canna fumaria, ect.				1		120.000	120.000
	d	leva a strappo				1		70.000	70.000
	e	termostati di, esercizio e diblocco, ect.				2		35.000	70.000
		A riportarsi							2.744.250

N° d'ordine	N° di lavoro	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ		PREZZO	
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	XXXX	Totale	Unitario	Totale
						XXXX Parti	Metri	Lire	Lire
		Riparto							2.744.25
5	15	Manutenzione della canna fumaria, ect.				1		300.000	300.000
6	16	Fornitura e posa in opera di estintore a polvere:							
	b	del tipo sprinkler da 12 Kg.				1		240.000	240.000
7	17	Fornitura e posa in opera di tubo "mannesmann"				3		7.000	21.000
Totale Opere Termiche								L.	834.000
<u>- OPERE Elettriche</u>									
8	18	Fornitura e posa in opera di armatura con grado di protezione IP 40, da 40 W				1		80.000	80.000
9	19	Fornitura e posa in opera di interruttore a sganciam- mento termico:							
	c	In = 15 A quadripolare				1		200.000	200.000
	d	In = 15 A Idn = 30 mA differenziale				1		300.000	300.000
10	20	Fornitura e posa in opera di custodia metallica con grado di protezione IP 40 con vetro frangibile, ect.				1		70.000	70.000
11	21	Fornitura e posa in opera di armadio 50x60, IP 40, ect.				1		200.000	200.000
12	22	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico del tipo AD-FT				1		500.000	500.000
Totale Opere Elettriche								L.	1.350.000
A riportarsi								TOTALE L.	4.655.250

A) Lavori a base d'asta

L. 4.655.250

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

-Spese tecniche sui lavori progettati

e N.O.P.: L. 2.100.000

-I.V.A. al 18% sui lavori e spese te-

cniche: L. 1.215.945

-per imprevisti e revisione prezzi:

L. 1.028.805

In uno a disposizione

L. 4.344.750

L. 4.344.750

IMPORTO TOTALE PROGETTO

L. 9.000.000

Brindisi, lì.....

Il Tecnico Incaricato

(Ing. Luigi Giorgino)

