



ARCA NORD SALENTO

già I.A.C.P. per la Provincia di Brindisi

Via Casimiro, 27 – 72100 Brindisi – P.IVA 00061820742

Tel. 0831/225711 – Fax 0831/597852 – pec: info@pec.iacpbrindisi.it

FINANZIAMENTO: Fondi PIRP Determina Dirigenziale
Regione Puglia n. 04/DIR/2010/672 del 29.11.2010.

Lavori di recupero del patrimonio di E.R.P. negli edifici I.A.C.P.
nel Comune di Ostuni (Br) – lotti 26° -29°-30°-31°-32°.

PERIZIA DI VARIANTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
(Geom. Maurizio SPAGNOLO)

DATA:
Novembre 2014

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Rocco CAFORIO)

SCALA

L'IMPRESA:
DeS.Bl. s.r.l. da Guagnano (LE)

ARCHIVIO

ALLEGATO B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARCA NORD SALENTO

Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare

pag. 1

VARIANTE SUPPLETIVA

OGGETTO: Lavori di Recupero del Patrimonio Edilizio di proprietà I.A.C.P. in Ostuni -
Lotti 26-29-30-31-32.
CIG: 2556836FCC
CUP: H12E10000040002

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 24/02/2011

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	<u>LAVORI A MISURA</u>									
	lotto 26 (Cat 1)									
1 / 24 E 02.34a 25/03/2013	Rimozione di pavimenti in ceramica, marmette, pietrini o Corsi di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento . Eseguita a qual ... za di m.50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione senza recupero bagno civ.2 p.p. Sig.ra Ugenti		1,00	1,05	2,50		2,63			
			1,00	1,45	1,25		1,81			
	vano attraversamento servizi		1,00	0,50	1,00		0,50			
	SOMMANO...	mq					4,94	12,00	59,28	0,00
2 / 25 E 02.44a 25/03/2013	Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l' ... presidio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - rimozione senza recupero bagno n.1 civ.2 p.p. Sig.ra Ugenti *(lung.=3,70+1,05+2,5+40+1,25+1,45)		1,00	10,35		1,70	17,60			
	bagno n.2 civ.2 p.p. Sig.ra Ugenti rimozione parte di rivestimento		1,00	1,50		0,25	0,38			
	a detrarre porta		1,00		0,70	1,70	-1,19			
	Sommano positivi...	mq					17,98			
	Sommano negativi...	mq					-1,19			
	SOMMANO...	mq					16,79	11,00	184,69	0,01
3 / 26 E 02.60a 25/03/2013	Rimozione di reti di distribuzione di carico, scarico e terminali di impianti idrico sanitario (apparecchi sanitari o corpi radianti) ricadenti all'interno del singolo ambiente. Es ... opera a perfetta regola d'arte. (valutato per pezzo sanitario). Rimozione di tubazioni e apparecchi igienico sanitari rimozione di tubazioni e apparecchi igienico sanitari rifacimento schermature impianto idrico bagni wc * (par.ug.=2*5)		10,00				10,00			
	SOMMANO...	cad.					10,00	50,00	500,00	0,04
4 / 27 I 01.02a 25/03/2013	Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) ... nere e magistero. per ambienti con o gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5, per apparecchio igienico. rifacimento bagno n.1 rifacimento bagno n.2 rifacimento lavello cucina alimentazione collettore PER RIPARAZIONE TRATTO TUBAZIONE RISCALDAMENTO ALLOGGIO SIG. BAX DI VIA BOVENZI CIV. 10 LOTTO 31, SI UTILIZZA QUESTA VOCE						8,00 7,00 2,00 1,00 3,00			
	SOMMANO...	cad.					21,00	73,35	1'540,35	0,11
5 / 28	Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico									
	A R I P O R T A R E								2'284,32	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'284,32	
I 01.04a 25/03/2013	di apparecchi igienico sanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub-orizzontale eseguito in tubaz ... onere e magistero. per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5, per apparecchio igienico. rifacimento bagno n.1 rifacimento lavello cucina						4,00 1,00			
	SOMMANO...	cad.					5,00	66,50	332,50	0,02
6 / 29 E 08.06 25/03/2013	Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofond ... o, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte bagno civ.2 p.p. Sig.ra Ugenti		1,00 1,00 1,00	1,05 1,45 0,50	2,50 1,25 1,00		2,63 1,81 0,50			
	SOMMANO...	mq					4,94	11,50	56,81	0,00
7 / 30 E 12.23a 25/03/2013	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di monocottura di prima scelta, da cm 20x20, 30x30, 40x40, 20x40 o commerciali posato a cassero su massetto fratazzato a sabbia ... rficie a posa ultimata e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - monocolor bagno civ. 2 p.p. Sig.ra Ugenti		1,00 1,00	1,05 1,45	2,50 1,25		2,63 1,81			
	SOMMANO...	mq					4,44	35,40	157,18	0,01
8 / 31 E 15.01 25/03/2013	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica smaltata monocottura, 1° scelta, pasta rossa con superficie liscia o semilucida poste in oper ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Piastrelle monocottura delle dimensioni cm 20 x 20 o 20 x 25 bagno n.1 civ.2 p.p. Sig.ra Ugenti *(lung.=3,70+1,05+2,5+40+1,25+1,45) bagno n.2 civ.2 p.p. Sig.ra Ugenti a detrarre porta		1,00 1,00 1,00	10,35 1,50		1,80 0,25 1,80	18,63 0,38 -1,26			
	Sommano positivi...	mq					19,01			
	Sommano negativi...	mq					-1,26			
	SOMMANO...	mq					17,75	33,90	601,73	0,04
9 / 32 I 02.01a 25/03/2013	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato ... o della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. - delle dimensioni di cm 70x55 con tolleranza in meno o in più di cm 2. bagno n.1 civ.2 p.p. Sig.ra Ugenti						1,00			
	SOMMANO...	cad.					1,00	200,19	200,19	0,01
10 / 33 I 02.03	Fornitura e posa in opera di colonna in porcellana vetrificata per lavabo.									
	A R I P O R T A R E								3'632,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								3'632,73	
25/03/2013	delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o in più di cm 2. bagno n.1 civ.2 p.p. Sig.ra Ugenti						1,00			
	SOMMANO...	cad.					1,00	95,05	95,05	0,01
11 / 34 I 02.05 25/03/2013	Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua ... 2-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. bagno n.1 civ.2 p.p. Sig.ra Ugenti						1,00			
	SOMMANO...	cad.					1,00	200,19	200,19	0,01
12 / 35 I 02.07 25/03/2013	Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con cassetta appoggiata e scarico a pavimento. Sono compr ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. bagno n.1 civ.2 p.p. Sig.ra Ugenti						1,00			
	SOMMANO...	cad.					1,00	306,61	306,61	0,02
13 / 36 I 02.17a 25/03/2013	Fornitura e posa in opera di piatto per doccia in gres porcellanato bianco, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni di allaccio, con ... ortare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni standard di mercato di circa cm 75x75. bagno n.1 civ.2 p.p. Sig.ra Ugenti						1,00			
	SOMMANO...	cad.					1,00	174,89	174,89	0,01
14 / 37 I 04.04a 25/03/2013	Fornitura e posa in opera di batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 ... fione ed i relativi collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. con braccio a parete per vasca. bagno n.1 civ.2 p.p. Sig.ra Ugenti						1,00			
	SOMMANO...	cad.					1,00	136,90	136,90	0,01
15 / 38 I 04.11 25/03/2013	Fornitura e posa in opera di braccio doccia con soffione rotante per apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. bagno n.1 civ.2 p.p. Sig.ra Ugenti						1,00			
	SOMMANO...	cad.					1,00	57,30	57,30	0,00
16 / 39 I 04.17 25/03/2013	Fornitura e posa in opera di rubinetto da incasso in ottone di tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norm ... /2", con manopola dello stesso tipo della rubinetteria installata. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. bagno n.1 civ.2 p.p. Sig.ra Ugenti						1,00			
	A RIPORTARE						1,00		4'603,67	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						1,00		4'603,67	
	SOMMANO...	cad.					1,00	23,40	23,40	0,00
17 / 40 I 04.06a. 25/03/2013	Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti n ... ipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. bagno n.1 civ.2 p.p. Sig.ra Ugenti bagno n.2 civ.2 p.p. Sig.ra Ugenti						1,00 1,00			
	SOMMANO...	cad.					2,00	110,05	220,10	0,02
18 / 41 NP 03 T 13.08b 26/03/2013	Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A=3/4".Derivazioni laterali:D=1/2" 3+3 bagno n.2 civ.2 p.p. Sig.ra Ugenti						3,00			
	SOMMANO...	cadauno					3,00	51,86	155,58	0,01
19 / 42 NP 04 T 13.10a 26/03/2013	Fornitura e posa in opera di sportello di copertura collettore in lamiera di acciaio, per montaggio a filo muro completo di telaio di fissaggio con zanche a murare e di rifacimento ... aterizi forati e murature leggere con l'esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. (HxLxP=410x325x90.) bagno n.2 civ.2 p.p. Sig.ra Ugenti						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	53,33	53,33	0,00
20 / 73 NP 06 E 11.17a 30/07/2013	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile monostrato costituito da una membrana prefabbrica bitume-polimero-elastomero, armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo c ... lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Impermeabilizzazione con guaina amata con poliestere spessore mm 2 per riparazione guaina sig. Pentassuglia - 27		1,00 1,00	2,25 4,70	1,70 2,00		3,83 9,40			
	SOMMANO...	mq					13,23	12,00	158,76	0,01
21 / 74 R 05.06 12/07/2013	Risanamento dell'intradosso dei solai di copertura dei vani interni agli ambienti, sia degli alloggi che dei vani scala, da eseguire a qualsiasi altezza con malte antiritiro delle ... aforme aere che saranno compensati a parte su ordine scritto della D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento. 27 civ. 3 Sig.ra Taliente AnnaRosa 27 civ. 3 Sig.ra Epifani - per revisione pavimentazione solare Lotto 26 Canale C prospetto C intradosso balcone zona box Canale C prospetto C intradosso balcone Canale C prospetto C intradosso balcone Parziale... Canale B prospetto C intradosso balcone zona box Canale B prospetto C intradosso balcone Parziale... Canale A prospetto C intradosso balcone zona box Canale A prospetto C intradosso balcone		1,00	3,00	2,00		6,00 -7,40 7,99 11,42 3,00 21,01 4,11 8,48 12,59 12,60 36,72			
	A R I P O R T A R E						82,92		5'214,84	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						82,92		5'214,84	
	Lotto 26									
	Canale A prospetto A intradosso balcone zona box *			15,15	1,20		18,18			
	(lung.=4,40+10,75)									
	Canale A prospetto A intradosso balcone		1,00	3,55	1,70	0,60	3,62			
			3,00	3,60	1,70	0,60	11,02			
	Canale A prospetto A intradosso accesso scala		2,00	2,00	1,10	0,50	2,20			
	Canale A intradosso porticato		0,50	11,00	3,70		20,35			
			0,50	10,35	6,50		33,64			
	Parziale...	mq					138,33			
	Canale B prospetto A intradosso balcone zona box			7,75	1,20	0,60	5,58			
	Canale B prospetto A intradosso balcone		7,00	3,70	1,70	0,60	26,42			
	Parziale...	mq					32,00			
	Canale C intradosso porticato		0,50	16,40	10,10		82,82			
	Lotto 26									
	Canale C prospetto D intradosso balcone zona box			4,30	1,20		5,16			
	Canale C prospetto D intradosso balcone		2,00	3,60	1,20	0,60	5,18			
	Parziale...	mq					93,16			
	Canale C prospetto A intradosso accesso scala		2,00	2,00	1,10	0,50	2,20			
	Canale C prospetto A intradosso balcone zona box *			20,15	1,50	0,60	18,14			
	(lung.=2,80+4,45+4,1+4,4+4,4)									
	Canale C prospetto A intradosso balcone		6,00	3,70	1,20	0,60	15,98			
	Parziale...	mq					36,32			
	a detrarre partita provvisoria 4 sal						-203,00			
	partita provvisoria						203,00			
	Parziale...	mq					0,00			
	Sommano positivi...	mq					543,81			
	Sommano negativi...	mq					-210,40			
	SOMMANO...	mq					333,41	52,50	17'504,03	1,24
22 / 75 S 03.13a. 30/07/2013	Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza sino mt. 20 dal piano di campagna, compreso la consegna in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati ed il t ... in proiezione sul piano verticale di facciata, da tenersi in opera durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi. per montaggio ponteggio retro prospetto- Partita Provvisoria per montaggio ponteggio retro prospetto- Partita provvisoria						2'300,00 -2'300,00			
	Parziale...	mq.					0,00			
	Lotto 26									
	Canale C prospetto A (box iacp) *(lung.=3,45+1,2)		1,00	4,65		12,00	55,80			
	Canale C prospetto B (testata box iacp)		1,00	10,00		12,00	120,00			
	Canale C prospetto C *(lung.=6,20+1,50+4,75+ 1,85+4,65+0,90+6,15+3,45+1,50+3,15+3,70)		1,00	37,80		12,00	453,60			
	Canale C prospetti laterali torino scala 1° *									
	(lung.=6,25+6,25+3)		1,00	15,50		2,90	44,95			
	Canale C prospetti laterali torino scala 2° *									
	(lung.=1,2+0,65+1,80+0,33+5,85)		1,00	9,83		2,90	28,51			
	Parziale...	mq.					702,86			
	Canale B prospetto C *(lung.=3,70+3,15+1,60+3,45)		1,00	11,90		12,00	142,80			
	Canale B prospetto C *(lung.=3,4+1,6+1,10+3,10)		1,00	25,20		15,20	383,04			
	Canale B prospetti laterali torino scala 1° *									
	(lung.=6,05+3,65)		1,00	9,70		2,90	28,13			
	testata tra corpo di fabbrica can.B (differenza di quota tra edifici)		1,00	10,85		4,25	46,11			
	Canale B prospetti laterali torino scala 2° *									
	(lung.=6,80+6,80+3)		1,00	16,60		2,90	48,14			
	Parziale...	mq.					648,22			
	A R I P O R T A R E						1'351,08		22'718,87	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						1'351,08		22'718,87	
	Canale A prospetto C *(lung.=5,00+1,50+11,15+1,50+12,25+1,50+11,15+1,50+2,80+4,20+3,45)		1,00	56,00		15,20	851,20			
	Canale A prospetto D (testata)		1,00	6,50		15,20	98,80			
	Canale A prospetto A		1,00	3,45		15,20	52,44			
	Canale A prospetti laterali torrino scala 1° *									
	(lung.=6,5+6,5+3)		1,00	16,00		2,90	46,40			
	Canale A prospetti laterali torrino scala 2° *									
	(lung.=6,6+6,6+3)		1,00	16,20		2,90	46,98			
	Canale A - prospetto A e B - partita provvisoria						1'000,00			
	partita provvisoria						2'150,00			
	Partita provvisoria 3 SAL						-1'000,00			
	Lotto 26									
	Canale A prospetto A *(lung.=3,70+4,40+2,90+2,40+2,90+4,35+1,00+1,40+6,9+1,4+4,45+2,90+2,40+2,90+4,45+1,20+3,50)		1,00	53,15		15,20	807,88			
	Canale A prospetto A maggiore altezza torrini scala		2,00	4,00		2,50	20,00			
	Canale A prospetto B prospetto laterale		1,00	5,10		15,20	77,52			
	Canale A prospetto B testata laterale		1,00	4,90		10,90	53,41			
	Canale A porticato pareti laterali interne *									
	(lung.=1,50+2,00+2,95+1,00+2,50+0,75+3,80+0,55+6,05+0,40+3,85+0,55+5,10+0,45)			31,45		4,00	125,80			
	Canale B prospetto B zona box		1,00	10,30		5,50	56,65			
	Canale B prospetto B zona sopra box		1,00	10,30		10,90	112,27			
	Canale B prospetto A zona box		1,00	4,90		4,45	21,81			
	Canale B prospetto A *(lung.=3,50+1,30+4,10+2,75+3,00+2,65+4,25+1,25+3,40)			26,20		15,20	398,24			
	Canale B prospetto A maggiore altezza torrino scala		1,00	4,00		2,50	10,00			
	Canale C porticato - pareti laterali interni *									
	(lung.=5,15+0,80+4,80+2,40+4,15+16,55+16,55+3,00+3,00+1,20)			57,60		4,00	230,40			
	Partita provvisoria 4 SAL						-2'150,00			
	Parziale...	mq.					3'009,80			
	Lotto 26									
	Canale A prospetto A (sottobalconi zona box) *			22,25		4,10	91,23			
	(lung.=8+10,75+3,50)									
	Canale A prospetto C (sottobalconi zona box) *			21,00		4,10	86,10			
	(lung.=10,5+10,50)									
	Canale B prospetto A (sottobalconi zona box)			4,05		4,10	16,61			
	Canale B prospetto C (sottobalconi zona box)			6,80		4,10	27,88			
	Canale C prospetto A (sottobalconi zona box) *									
	(lung.=4,10+22,20)			26,30		4,10	107,83			
	Canale C prospetto C (sottobalconi zona box) *									
	(lung.=11,2+6)			17,20		4,10	70,52			
	Canale C prospetto A *(lung.=3,4+1,2+4,1+3,6+2,4+2,8+4,4+1,2+6,8+1,2+7,1+1,2+9,45+1,15+4,75)			54,75		13,00	711,75			
	Canale C (testata laterale adiacente corpo scala) *									
	(lung.=3,4+1,5)			4,90		13,00	63,70			
	Canale C prospetto A (maggiore altezza torrino scala)									
	*(lung.=3,00+4,00)			7,00		3,00	21,00			
	Canale C prospetto D (sottobalconi zona box)			4,30		4,00	17,20			
	Canale C prospetto D *(lung.=3,4+1,2+4,3+3)			11,90		13,00	154,70			
	Parziale...	mq.					1'368,52			
	Sommano positivi...	mq.					11'179,40			
	Sommano negativi...	mq.					-5'450,00			
	SOMMANO...	mq.					5'729,40	12,50	71'617,50	5,07
23 / 76 E 22.04b 30/07/2013	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie Rimozione totale de ... one degli agenti atmosferici. - per ogni mq. di superficie ricostruita e uno spessore di cm. 3 Partita provvisoria quantità contabilizzata in partita provvisoria						150,00 -150,00			
	A R I P O R T A R E								94'336,37	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								94'336,37	
	Parziale...	mq					0,00			
	Canale C prospetto A (marcapiano pensilina) *(H/peso=0,30+0,25)		1,00	3,65		0,55	2,01			
	Canale C prospetto A (marcapiano interpiano solaio)		1,00	3,40		0,40	1,36			
	Canale C prospetto A (pilastro verticale)		1,00	0,45		10,55	4,75			
	Canale C prospetto B (marcapiano pensilina) *(H/peso=0,30+0,25)		1,00	10,45		0,55	5,75			
	Canale C prospetto B (marcapiano interpiano solaio)		1,00	10,00		0,40	4,00			
	Canale C prospetto B (pilastro verticale)		1,00	0,45		10,55	4,75			
	Canale C prospetto C (marcapiano pensilina) * (lung.=6,45+1,4+11,70+0,90+6,10+3,25+8,60)*(H/peso=0,30+0,25)		1,00	38,40		0,55	21,12			
	Canale C prospetto C (marcapiano interpiano solaio) *(lung.=6,20+6,10+3,40+3,68)		1,00	19,38		0,40	7,75			
	Canale C prospetto C (balconi-mappetta) * (lung.=4,75+1,5+0,90)		4,00	7,15		0,12	3,43			
	Canale C prospetto C (balconi-mappetta) * (lung.=2,80+1,50)		2,00	4,30		0,12	1,03			
	Canale C prospetto C (balconi a prospetto)		4,00	4,75		0,25	4,75			
	Canale C prospetto C (balconi a prospetto)		2,00	2,80		0,25	1,40			
	Canale C prospetto C (parapetto interno balconi)		4,00	4,40		0,12	2,11			
	Canale C prospetto C (parapetto interno balconi)		2,00	2,45		0,12	0,59			
	Canale C prospetto C (pilastro strutturale)		1,00	0,90		10,55	9,50			
	Canale C prospetto C (marcapiano pensilina) * (lung.=3,70+0,10+3,15+1,5+3,41)*(H/peso=0,30+0,25)		1,00	11,86		0,55	6,52			
	Canale C prospetto C (marcapiano interpiano solaio) *(lung.=3,70+3,40)		1,00	7,10		0,40	2,84			
	Canale C prospetto C (balconi-mappetta) * (lung.=3,10+1,5)		2,00	4,60		0,12	1,10			
	Canale C prospetto C (balconi a prospetto) * (lung.=3,1+0,10+1,5)		2,00	4,70		0,12	1,13			
	Canale C prospetto C (parapetto interno a balconi) * (lung.=2,80+1,50)		2,00	4,30		0,12	1,03			
	Canale C terrazza (marcapiano torrino) 1° * (lung.=7,45+3,5+7,45)*(H/peso=0,30+0,25)		1,00	18,40		0,55	10,12			
	Canale C terrazza (marcapiano torrino) 2° * (lung.=1,2+0,65+1,80+0,3+0,35+6,1+6,55+3,75)*(H/peso=0,30+0,25)		1,00	20,70		0,55	11,39			
	Parziale...	mq					108,43			
	Canale B prospetto C (marcapiano pensilina) *(H/peso=0,30+0,25)		1,00	29,15		0,55	16,03			
	Canale B prospetto C (marcapiano interpiano solaio) *(lung.=3,40+7,80+3,1)		2,00	14,30		0,40	11,44			
	Canale B prospetto C (balconi mappetta) * (lung.=2,5+1,60)		3,00	4,10		0,12	1,48			
	Canale B prospetto C (balconi mappetta)		3,00	5,25		0,12	1,89			
	Canale B prospetto C (balconi mappetta)		1,00	2,40		0,12	0,29			
	Canale B prospetto C (balconi a prospetto)		3,00	2,80		0,25	2,10			
	Canale B prospetto C (balconi a prospetto)		3,00	5,75		0,25	4,31			
	Canale B prospetto C (balconi a prospetto)		1,00	2,65		0,25	0,66			
	Canale B prospetto C (parapetto interno balconi)		3,00	2,50		0,12	0,90			
	Canale B prospetto C (parapetto interno balconi)		3,00	5,05		0,12	1,82			
	Canale B prospetto C (parapetto interno balconi)		1,00	2,30		0,12	0,28			
	Canale B prospetto C (pilastro strutturale zona box)		1,00	0,45		4,00	1,80			
	Canale B prospetto C (marcapiano torrino) * (lung.=7,05+3,5+7,05)*(H/peso=0,3+0,25)		1,00	17,60		0,55	9,68			
	Parziale...	mq					52,68			
	Canale A prospetto C (marcapiano pensilina) * (lung.=5,25+1,5+11,70+1,5+11,90+1,5+11,65+1,5+3,05+4,2+3,7)*(H/peso=0,3+0,25)		1,00	57,45		0,55	31,60			
	Canale A prospetto C (marcapiano interpiano solaio) *(lung.=5+12,25+2,80+4,2+3,45)		2,00	27,70		0,40	22,16			
	Canale A prospetto C (balconi mappetta) * (lung.=5,20+1,1)		6,00	6,30		0,12	4,54			
	Canale A prospetto C (balconi mappetta) * (lung.=4,90+1,1)		6,00	6,00		0,12	4,32			
	Canale A prospetto C (balconi a prospetto)		6,00	5,50		0,25	8,25			
	A R I P O R T A R E						231,98		94'336,37	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						231,98		94'336,37	
	Canale A prospetto C (balconi a prospetto)		6,00	5,00		0,25	7,50			
	Canale A prospetto C (parapetto interno balconi)		12,00	5,10		0,12	7,34			
	Canale A prospetto D (marcapiano pensilina) *(H/peso=0,30+0,25)		1,00	6,50		0,55	3,58			
	Canale A prospetto D (marcapiano interpiano)		2,00	6,10		0,40	4,88			
	Canale A prospetto D (pilastro strutturale zona box)		2,00	0,45		14,20	12,78			
	Canale A prospetto C (marcapiano torino) 1° *									
	(lung.=6,65+3,5+6,65)*(H/peso=0,30+0,25)		1,00	16,80		0,55	9,24			
	Canale A prospetto C (marcapiano torino) 2° *									
	(lung.=6,85+3,5+6,85)*(H/peso=0,30+0,25)		1,00	17,20		0,55	9,46			
	Canale A - prospetto A e B - partita provvisoria						100,00			
	partita provvisoria						250,00			
	quantità contabilizzata in partita provvisoria						-100,00			
	Parziale...	mq					375,65			
	Canale A prospetto A (marcapiano pensilina) *									
	(lung.=3,65+1,20+4,40+0,15+2,90+0,30+0,30+2,90+0,15+4,35+1,40+6,50+1,40+4,45+0,15+2,90+0,30+0,30+2,90+0,15+4,20+1,40+3,50)*(H/peso=0,30+0,25)		1,00	49,85		0,55	27,42			
	Canale A prospetto A (marcapiano interpiano solaio)									
	*(lung.=4,40+1,20+0,15)		3,00	5,75		0,40	6,90			
	(lung.=4,35+0,15+1,25)		3,00	5,75		0,40	6,90			
	(lung.=4,45+1,25+0,15)		3,00	5,85		0,40	7,02			
	(lung.=4,45+0,15+1,20)		3,00	5,80		0,40	6,96			
	Canale A prospetto A (marcapiano pensilina accesso scala) *(lung.=3,00+1,1+1,1)		2,00	5,20		0,20	2,08			
	Canale A prospetto A (marcapiano interpiano solaio)									
	*(lung.=3,50+3,50+2,90+2,90+6,90+6,90+2,90+2,90+2,90+2,90+3,50+3,50)		1,00	45,20		0,40	18,08			
	Canale A prospetto A (balconi-mappetta)		6,00	4,20		0,12	3,02			
			6,00	4,25		0,12	3,06			
	Canale A prospetto A (balconi a prospetto) *									
	(lung.=4,20+1,2+0,15)		6,00	5,55		0,25	8,33			
	(lung.=4,25+1,25+0,15)		6,00	5,65		0,25	8,48			
	Canale A prospetto A (parapetto interno balconi)		2,00	3,55		0,12	0,85			
			2,00	3,60		0,12	0,86			
	Canale A prospetto A (marcapiano torino scala) *									
	(H/peso=0,30+0,50)		2,00	4,00		0,80	6,40			
	Canale A prospetto A (marcapiano interpiano solaio corpo scala)		8,00	2,35		0,40	7,52			
	Canale A prospetto B (marcapiano pensilina) *(H/peso=0,30+0,25)		1,00	10,20		0,55	5,61			
	Canale A prospetto B (marcapiano interpiano solaio)		2,00	10,20		0,40	8,16			
	Parziale...	mq					127,65			
	Canale B prospetto B (marcapiano pensilina) *(H/peso=0,30+0,25)		1,00	10,25		0,55	5,64			
	Canale B prospetto B (marcapiano interpiano solaio)		2,00	10,25		0,40	8,20			
	Canale B prospetto B (zona box)		1,00	4,85		0,40	1,94			
	Canale B prospetto A (marcapiano pensilina) *									
	(lung.=3,45+1,30+4,10+0,15+2,75+2,65+0,15+4,2+1,30+3,40)*(H/peso=0,30+0,25)		1,00	23,45		0,55	12,90			
	Canale B prospetto A (marcapiano interpiano solaio)									
	*(lung.=3,40+3,40+2,85+2,85+2,85+2,75+2,75+3,40+3,40+3,40)		1,00	31,05		0,40	12,42			
	Canale B prospetto A (balconi mappetta)		7,00	4,35		0,12	3,65			
	Canale B prospetto A (balconi a prospetto)		7,00	4,35		0,25	7,61			
	Canale B prospetto A (parapetto interno balconi)		7,00	3,70		0,12	3,11			
	Canale B prospetto A (marcapiano torino scala) *(H/peso=0,3+0,50)		1,00	4,00		0,80	3,20			
	Canale B prospetto A (marcapiano interpiano solaio corpo scala)		4,00	2,35		0,40	3,76			
	Canale B prospetto A (marcapiano pensilina accesso scala) *(lung.=3,00+1,1+1,1)		1,00	5,20		0,20	1,04			
	Parziale...	mq					63,47			
	partita provvisoria 4° sal.						-250,00			
	A R I P O R T A R E						477,88		94'336,37	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						477,88		94'336,37	
	Parziale...	mq					-250,00			
	Lotto 26									
	Canale C prospetto D (marcapiano pensilina) *									
	(lung.=3,2+1,2+4,3+0,2+2,8)		1,00	11,70		0,55	6,44			
	Canale C prospetto D (marcapiano zona box) *									
	(lung.=3,2+2,8)		1,00	6,00		0,55	3,30			
	Canale C prospetto D (marcapiano interpiano solaio)									
	*(lung.=3,4+2,8)		2,00	6,20		0,40	4,96			
	Canale C prospetto D (balconi-mappetta)		2,00	4,30		0,12	1,03			
	Canale C prospetto D (balconi a prospetto) *									
	(lung.=1,2+4,3+0,2)		2,00	5,70		0,25	2,85			
	Canale C prospetto D (parapetto interno balconi)		2,00	3,60		0,12	0,86			
	Canale C prospetto D (zona box)		2,00	0,40		4,10	3,28			
	Parziale...	mq					22,72			
	Canale C prospetto A (marcapiano pensilina) *									
	(lung.=4,75+1,15+9,45+1,2+4,9+2,8+0,1+4,3+1,2+6,8+1,2+4,35+0,1+2,45+0,55+2,9+3,1+4,45+1,2+3,4)		1,00	60,35		0,55	33,19			
	Canale C prospetto A (marcapiano zonja box) *									
	(lung.=2,8+6,80+2,80+3,10+3,40)		1,00	18,90		0,55	10,40			
	Canale C prospetto A (marcapiano interpiano solaio)									
	*(lung.=1,15+1,15+9,45+9,45+1,2+1,2+3,4+3,4+2,8+2,8+6,8+6,8+2,8+2,8+2,4+2,4+4,3+1,3+1+3,4+3,4)		1,00	75,40		0,40	30,16			
	Canale C prospetto A (balconi-mappetta)		6,00	4,45		0,12	3,20			
	Canale C prospetto A (balconi a prospetto) *									
	(lung.=4,45+4,45+4,4+4,4+4,4+4,4)		1,00	26,50		0,25	6,63			
	Canale C prospetto A (parapetto interno balconi) *									
	(lung.=3,85+1,2+3,8+1,2+3,8+1,2)		1,00	15,05		0,12	1,81			
	Canale C prospetto A (marcapiano torrino scala) *									
	(lung.=4,5+4)		1,00	8,50		0,55	4,68			
	Canale C prospetto A (marcapiano pensilina accesso scala) *(lung.=1,1+1,1+3)		2,00	5,20		0,20	2,08			
	canale C prospetto A (zona box)		3,00	0,40		4,10	4,92			
	Parziale...	mq					97,07			
	Sommano positivi...	mq					1'097,67			
	Sommano negativi...	mq					-500,00			
	SOMMANO...	mq					597,67	85,05	50'831,83	3,60
24 / 78 E 02.49iacp 02/10/2013	Spicconatura di intonaco interno od esterno da eguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso il taglio di eventuali materiali metallici con fiamma o con ... l'accatastamento dei materiali e quant'altro per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.Con l'esclusione dei ponteggi.									
	Lotto 26									
	Canale C prospetto A (parapetto d'attico lato prospetto)		1,00	3,65		1,65	6,02			
	Canale C prospetto A (avancorpo laterale parapetto d'attico lato prospetto)		1,00	1,20		1,65	1,98			
	Canale C prospetto A (avancorpo laterale balconi)		1,00	1,20		6,95	8,34			
	Canale C prospetto A (zona box)		1,00	7,50		4,00	30,00			
	Canale C prospetto A (zona box trave scalata) *									
	(lung.=1,2+0,35)		1,00	1,55		0,35	0,54			
	Canale C prospetto A (zona box) a detrarre porte		1,00	2,00		2,40	-4,80			
	Canale C prospetto A (zona box) a detrarre porte		1,00	0,70		2,00	-1,40			
	Parziale...	mq.					40,68			
	Canale C prospetto B (parapetto d'attico lato prospetto)		1,00	10,40		1,65	17,16			
	Canale C prospetto B (zona box)		1,00	10,00		4,00	40,00			
	Canale C prospetto B (a detrarre finestre)		2,00	0,70		1,60	-2,24			
	Parziale...	mq.					54,92			
	Canale C prospetto C (parapetto d'attico lato									
	A R I P O R T A R E						95,60		145'168,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						95,60		145'168,20	
	prospetto) *(lung.=6,2+1,5+11,65+1,50+5,95+3,2+1,5+3,1+0,1+3,7)		1,00	38,40		1,65	63,36			
	Canale C prospetto C (zona box) *(lung.=6,20+11,25)		1,00	17,45		4,00	69,80			
	Canale C prospetto C (zona box trave scalata) * (lung.=1,50+0,35)		2,00	1,85		0,35	1,30			
	Canale C prospetto C (zona box) a detrarre aperture box		4,00	2,00		2,40	-19,20			
	Canale C prospetto C (zona box pilastri) * (lung.=0,40*4)		5,00	1,60		4,00	32,00			
	Canale C prospetto C (avancorpo laterale balcone) * (lung.=0,60+0,90)		1,00	1,50		6,95	10,43			
	Canale C prospetto C (avancorpo laterale balcone)		4,00	0,90		1,65	5,94			
	Canale C prospetto C (avancorpo laterale balcone)		4,00	0,35		1,70	2,38			
	Canale C prospetto C (travi scalate balconi) * (lung.=0,90+0,35)		4,00	1,25		0,35	1,75			
	Canale C prospetto C (prospetto balcone) * (lung.=4,75+1,85+4,65)		2,00	11,25		1,30	29,25			
	Canale C prospetto C (prospetto balcone)		2,00	1,85		2,00	7,40			
	Canale C prospetto C (lato interno balconi)		4,00	1,40		1,00	5,60			
	Canale C prospetto C (lato interno balconi)		4,00	0,60		1,70	4,08			
	Canale C prospetto C (lato interno balconi)		4,00	1,40		0,35	1,96			
	Canale C prospetto C (lato interno balconi)		4,00	1,40		3,00	16,80			
	Canale C prospetto C (lato interno balconi)		4,00	0,75		3,00	9,00			
	Canale C prospetto C (lato interno balconi)		4,00	4,40		1,00	17,60			
	Canale C prospetto C (avancorpo laterale balconi) * (lung.=0,60+0,10)		1,00	0,70		6,95	4,87			
	Canale C prospetto C (avancorpo laterale balconi)		2,00	0,90		1,65	2,97			
	Canale C prospetto C (prospetto balconi)		2,00	3,15		1,30	8,19			
	Canale C prospetto C (travi scalate balconi) * (lung.=0,90+0,35)		2,00	1,25		0,35	0,88			
	Canale C prospetto C (setto verticale tra balconi a prospetto)		2,00	0,35		2,00	1,40			
	Canale C prospetto C (lato interno balconi)		2,00	1,40		1,00	2,80			
	Canale C prospetto C (lato interno balconi)		2,00	0,60		0,90	1,08			
	Canale C prospetto C (lato interno balconi)		2,00	1,40		0,35	0,98			
	Canale C prospetto C (lato interno balconi)		2,00	2,50		1,00	5,00			
	Canale C (parapetto d'attico lato terrazza) * (lung.=2,45+0,1+4,35+1,2+3,4+10,25+6,2+1,5+11,13+1,55+5,95+10,25+3,2+1,2+4,35+0,1+2,45+0,52)		1,00	70,15		1,00	70,15			
	Canale C (prospetti laterali torrino scala) * (lung.=6,95+3+6,95)		1,00	16,90		2,30	38,87			
	Canale C (prospetti laterali torrino scala) * (lung.=6,95+3+6,95)		1,00	16,90		1,00	16,90			
	Canale C (canne fumarie terrazza) *(lung.=0,55+0,70)		2,00	1,25		3,00	7,50			
	Canale C (parapetti d'attico lato terrazza) * (lung.=2,80+1,2+4,8+2,8+0,1+4,3+1,2+3,25+10,2+3,2+1,55+3,1+0,1+3,7)		1,00	42,30		1,00	42,30			
	Canale C (prospetti laterali torrino scala) * (lung.=1,20+0,65+1,8+0,3+0,35+5,85)		1,00	10,15		2,30	23,35			
	Canale C (prospetti laterali torrino scala) * (lung.=1,20+0,65+1,8+0,3+0,35+5,85)		1,00	10,15		1,00	10,15			
	a detrarre porta accesso scala terrazza		2,00	0,90		2,00	-3,60			
	Canale C prospetto C (parapetto d'attico lato prospetto) *(lung.=3,70+0,1+3,1+1,5+3,4)		1,00	11,80		1,65	19,47			
	Canale C prospetto C (zona box)		1,00	10,25		4,00	41,00			
	Canale C prospetto C (zona box trave scalata) * (lung.=1,5+0,35)		2,00	1,85		0,35	1,30			
	Canale C prospetto C (zona box) a detrarre aperture box		3,00	2,00		2,40	-14,40			
	Canale C prospetto C (avancorpo laterale balcone) * (lung.=0,1+0,60)		1,00	0,70		6,95	4,87			
	Canale C prospetto C (avancorpo laterale balcone)		2,00	0,90		1,65	2,97			
	Canale C prospetto C (travi scalate balcone) * (lung.=0,90+0,35)		2,00	1,25		0,35	0,88			
	Canale C prospetto C (prospetto balcone)		2,00	3,15		1,30	8,19			
	Canale C prospetto C (lato interno balcone)		2,00	2,50		1,00	5,00			
	Canale C prospetto C (lato interno balcone)		2,00	1,40		1,00	2,80			
	Canale C prospetto C (lato interno balcone)		2,00	0,60		2,00	2,40			
	A R I P O R T A R E						663,32		145'168,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						663,32		145'168,20	
	Canale C prospetto C (lato interno balcone)		2,00	1,40		0,35	0,98			
	Canale C prospetto C (setto verticale tra balconi a prospetto)		2,00	0,35		2,00	1,40			
	Canale C (parapetto d'attico lato terrazza) * (lung.=2,75+1,2+4,8+2,8+0,1+4,3+1,2+3,2+10,2+3,2+1,5+3,1+0,1+3,7)		1,00	42,15		1,00	42,15			
	Canale C (prospetti laterali torrino scala) * (lung.=6,05+3,65)		1,00	9,70		2,30	22,31			
	Canale C (prospetti laterali torrino scala) * (lung.=6,05+3,65)		1,00	9,70		1,00	9,70			
	a detrarre porta accesso scala terrazza		1,00	0,90		2,00	-1,80			
	Parziale...	mq.					642,46			
	Canale B prospetto C (parapetto d'attico lato prospetto) *(lung.=10,50+26,20)		1,00	36,70		1,65	60,56			
	Canale B prospetto C (zona box) *(lung.=10,25+1,50)		1,00	11,75		4,00	47,00			
	Canale B prospetto C (travi scalate zona box) * (lung.=1,5+1,5+0,35)		2,00	3,35		0,35	2,35			
	Canale B prospetto C (zona box)		2,00	1,50		0,75	2,25			
	Canale B prospetto C (zona box)		1,00	12,60		0,75	9,45			
	Canale B prospetto C (travi scalate zona box) * (lung.=1,5+1,5+1,5)		2,00	4,50		0,35	3,15			
	Canale B prospetto C (zona box) a detrarre aperture box		3,00	2,00		2,40	-14,40			
	Canale B prospetto C (prospetto balconi)		4,00	5,75		1,30	29,90			
	Canale B prospetto C (avancorpo laterale balconi) * (lung.=0,10+0,50)		1,00	0,60		14,05	8,43			
	Canale B prospetto C (setto verticale tra balcone)		8,00	0,35		2,00	5,60			
	Canale B prospetto C (lato interno balcone)		3,00	5,05		1,00	15,15			
	Canale B prospetto C (lato interno balcone)		1,00	2,50		1,00	2,50			
	Canale B prospetto C (lato interno balcone a 1° piano)		1,00	1,50		3,00	4,50			
	Canale B prospetto C (veranda coperta a 1° piano)		1,00	5,50		3,50	19,25			
	a detrarre porta		1,00	1,10		2,50	-2,75			
	Canale B (parapetto d'attico lato terrazza) * (lung.=2,65+0,1+4,15+1,25+3,4+10,2+3,4+1,6+2,90+0,1+8,25+0,10+5,45+0,50+3,50+11,30+3,45+1,30+4,10+0,1+2,75)		1,00	70,55		1,00	70,55			
	Canale B (prospetti laterali torrino scala) * (lung.=6,8+3,00+6,80)		1,00	16,60		2,30	38,18			
	Canale B (prospetti laterali torrino scala) * (lung.=6,8+3,00+6,80)		1,00	16,60		1,00	16,60			
	a detrarre porta accesso scala terrazza		1,00	0,90		2,00	-1,80			
	Parziale...	mq.					316,47			
	Canale A prospetto C (parapetto d'attico lato prospetto) *(lung.=5+1,5+11,70+1,5+11,90+1,5+11,65+2,80+1,5+3,70+4,2)		1,00	56,95		1,65	93,97			
	Canale A prospetto C (zona box) pilastri		3,00	0,40		4,00	4,80			
	Canale A prospetto C (zona box)		3,00	45,05		4,00	540,60			
	Canale A prospetto C (zona box) a detrarre aperture box		10,00	2,00		2,40	-48,00			
	Canale A prospetto C (travi scalate zona box)		12,00	1,50		0,35	6,30			
	Canale A prospetto C (prospetti balcone)		6,00	11,15		1,30	86,97			
	Canale A prospetto C (prospetti balcone)		6,00	1,80		2,00	21,60			
	Canale A prospetto C (avancorpo laterale balcone)		4,00	0,60		9,80	23,52			
	Canale A prospetto C (avancorpo laterale balconi)		4,00	0,60		14,05	33,72			
	Canale A prospetto C (avancorpo laterale balconi)		12,00	0,90		1,65	17,82			
	Canale A prospetto C (avancorpo laterale balcone)		12,00	0,90		1,65	17,82			
	Canale A prospetto C (setto verticale tra balcone)		12,00	0,35		1,70	7,14			
	Canale A prospetto C (setto verticale tra balcone)		6,00	1,80		2,00	21,60			
	Canale A prospetto C (lato interno balcone)		12,00	5,10		1,00	61,20			
	Canale A prospetto C (lato interno balcone)		12,00	0,80		2,00	19,20			
	Canale A prospetto C (lato interno balcone)		12,00	1,40		3,00	50,40			
	Canale A prospetto C (lato interno balcone)		12,00	1,40		1,00	16,80			
	Canale A prospetto C (lato interno balcone)		12,00	0,60		1,70	12,24			
	Canale A prospetto C (lato interno balcone)		12,00	1,40		0,35	5,88			
	Canale A prospetto D (parapetto d'attico lato prospetto) testata laterale		1,00	6,50		1,65	10,73			
	Canale A prospetto D (zona box testata laterale)		1,00	6,10		4,00	24,40			
	Canale A prospetto A (parapetto d'attico lato									
	A R I P O R T A R E						2'083,24		145'168,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						2'083,24		145'168,20	
	prospetto) *(lung.=3,70+1,5)		1,00	5,20		1,65	8,58			
	Canale A (parapetto d'attico lato terrazza 1°) *									
	(lung.=2,8+0,1+4+1,2+3,5+10+1,25+0,25+4,80+1,50+11,10+1,5+5,10+11,2+3,25+1,2+4,00+0,1+2,00)		1,00	68,85		1,00	68,85			
	Canale A (prospetti laterali torrino scala 1°) *									
	(lung.=0,70+0,80+5,70+3+6,40)		1,00	16,60		2,30	38,18			
	Canale A (prospetti laterali torrino scala 1°) *									
	(lung.=0,70+0,80+5,70+3+6,40)		1,00	16,60		1,00	16,60			
	Canale A (parapetto d'attico lato terrazza 2°) *									
	(lung.=2,8+0,1+3,9+1,2+3,25+10,2+6+1,5+11,05+1,5+2,75+4,2+3,45+6+3,45+1,2+3,95+0,1+2,80)		1,00	69,40		1,00	69,40			
	Canale A (prospetti laterali torrino scala 2°) *									
	(lung.=0,75+0,65+6,6+3+6,6)		1,00	17,60		2,30	40,48			
	Canale A (prospetti laterali torrino scala 2°) *									
	(lung.=0,75+0,65+6,6+3+6,6)		1,00	17,60		1,00	17,60			
	Parziale...	mq.					1'288,40			
	partita provvisoria						972,00			
	a detrarre partita provvisoria						-972,00			
	Parziale...	mq.					0,00			
	Lotto 26									
	Canale A prospetto A (parapetto d'attico lato									
	prospetto) *(lung.=3,65+1,20+4,40+0,15+2,90+0,30+0,30+2,90+0,15+4,35+1,40+6,90+1,40+4,45+0,15+2,90+0,30+0,15+2,90+0,15+4,45+1,40+3,75)		1,00	50,60		1,65	83,49			
	Canale A prospetto A (fronte torrino)		2,00	4,00		2,50	20,00			
	Canale A prospetto A (avancorpo laterale balconi) *									
	(lung.=1,20+0,15+0,15+1,25+1,25+0,15+0,15+1,2)		1,00	5,50		10,00	55,00			
	Canale A prospetto A (avancorpo laterale balcone zona box)		2,00	0,15		4,00	1,20			
	Canale A prospetto A (prospetto balcone)		12,00	4,40		1,30	68,64			
	Canale A prospetto A (setto murario interpiano balconi)		24,00	0,35		2,00	16,80			
	Canale A prospetto A (travi scalate balconi) *									
	(lung.=0,90+0,35)		14,00	1,25		0,35	6,13			
	Canale A prospetto A (avancorpi corpo scala) *									
	(lung.=0,15+0,15+0,15+0,15)		1,00	0,60		16,70	10,02			
	Canale A prospetto A (marcapiano a prospetto torrino scala)		2,00	4,00		0,75	6,00			
	Canale A prospetto A (corpo scala)		2,00	2,40		16,80	80,64			
	Canale A prospetto A (a detrarre finestre corpo scala)		8,00	1,50		0,90	-10,80			
	Canale A prospetto A (a detrarre accesso scala)		2,00	2,00		2,50	-10,00			
	Canale A prospetto A (zona box) *(lung.=3,50+4,40+0,15+2,90+0,15+2,90+0,35+1,50+1,90+2,70+10,75+2,70+2,00+1,50+2,90+2,90+0,35+1,50+2,00+2,95+1,00+2,50+0,75+3,80+0,55+0,40+3,85+0,55+5,10+0,45+6,05)		1,00	75,00		4,10	307,50			
	Canale A prospetto A (a detrarre aperture porticato) *									
	(lung.=2,30+3,00)		1,00	5,30		3,70	-19,61			
	Canale A prospetto A (a detrarre aperture cavedio)		6,00	0,75		2,00	-9,00			
	Canale A prospetto A (a detrarre aperture accesso box)		4,00	2,00		2,40	-19,20			
	Canale A prospetto A (a detrarre finestre cavedio)		2,00	0,65		0,75	-0,98			
	Canale A prospetto A (fronte pensilina accesso portoni) *(lung.=2,40+1,10+1,10)		2,00	4,60		0,25	2,30			
	Canale A prospetto A (pilastri) *(lung.=0,35+0,45+0,35+0,45)		7,00	1,60		4,10	45,92			
	Canale A prospetto A (trave scalata porticato)		1,00	6,05		0,40	2,42			
	Canale A prospetto B (parapetto d'attico lato prospetto)		1,00	10,20		1,65	16,83			
	Canale A prospetto B (zona box)		1,00	5,10		4,10	20,91			
	Parziale...	mq.					674,21			
	Parziale...	mq.					0,00			
	Canale B prospetto B (testata)		1,00	10,30		1,65	17,00			
	Canale B prospetto B (zona box)		1,00	10,30		5,45	56,14			
	A R I P O R T A R E						3'090,28		145'168,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						3'090,28		145'168,20	
	Canale B prospetto B (a detrarre aperture box)		3,00	2,00		2,40	-14,40			
	Canale B prospetto A (parapetto d'attico lato prospetto) *(lung.=3,40+1,60+4,35+0,15+2,85+2,75+4,35+1,60+3,50)		1,00	24,55		1,65	40,51			
	Canale B prospetto A (fronte torrino)		1,00	4,00	2,50		10,00			
	Canale B prospetto A (avancorpo laterale balconi) * (lung.=1,2+0,15)		1,00	1,35		13,60	18,36			
			1,00	0,15		14,10	2,12			
			1,00	1,20		9,50	11,40			
	Canale B prospetto A (prospetto balcone)		7,00	4,40		1,30	40,04			
	Canale B prospetto A (setto murario interpiano balconi)		14,00	0,35		2,00	9,80			
	Canale B prospetto A (travi scalate balconi) * (lung.=0,90+0,35)		7,00	1,25		0,35	3,06			
	Canale B prospetto A (avancorpi corpo scala) * (lung.=0,15+0,15)		1,00	0,30		14,10	4,23			
	Canale B prospetto A (marcapiano a prospetto toorrino scala)		1,00	4,00		0,75	3,00			
	Canale B prospetto A (corpo scala)		1,00	2,40		14,10	33,84			
	Canale B prospetto A (a detrarre finestre corpo scala)		4,00	1,50		0,90	-5,40			
	Canale B prospetto A (a detrarre accesso scala)		1,00	2,00		2,50	-5,00			
	Canale B prospetto A (zona box)		1,00	4,85		5,45	26,43			
			1,00	1,50		0,75	1,13			
			1,00	10,65		0,75	7,99			
			1,00	2,75		4,10	11,28			
	(lung.=0,35+1,50+4,35+2,75)		1,00	8,95		4,10	36,70			
	Canale B prospetto A (a detrarre aperture cavedio)		3,00	0,75		2,00	-4,50			
	Canale B prospetto A (a detrarre aperture accesso box)		1,00	2,00		2,40	-4,80			
	Canale B prospetto A (a detrarre finestre cavedio)		3,00	0,75		0,75	-1,69			
	Canale B prospetto A (fronte pensilina accesso portone) *(lung.=2,4+1,1+1,1)		1,00	4,60		0,25	1,15			
	Lotto 26									
	Canale C prospetto D (parapetto d'attico lato prospetto) *(lung.=3,2+1,2+4,3+0,10+2,80)		1,00	11,60		1,65	19,14			
	Canale C prospetto D (avancorpo laterale balcone) * (lung.=1,2+0,1)		1,00	1,30		6,95	9,04			
	Canale C prospetto D (prospetto balcone)		2,00	4,40		1,30	11,44			
	Canale C prospetto D (setto murario interpiano balconi)		4,00	0,35		2,00	2,80			
	Canale C parapetto D (interno balcone)		2,00	3,70		1,00	7,40			
	Canale C prospetto D (parete laterale interna balcone lato sx)		2,00	1,50		3,00	9,00			
	Canale C prospetto D (travi scalate balconi) * (lung.=0,9+0,35)		2,00	1,25		0,35	0,88			
	Canale C prospetto D (zona box)		1,00	10,30		4,10	42,23			
	Canale C prospetto D (a detrarre aperture cavedio)		1,00	0,75		2,00	-1,50			
	Canale C prospetto D (a detrarre aperture accesso box)		2,00	2,00		2,40	-9,60			
	Parziale...	mq.					389,22			
	Canale C prospetto A (parapetto d'attico corpo scala) *(lung.=4,75+1,15+9,45+1,2+4,9+2,8+0,1+4,3+1,2+6,8+1,2+4,35+0,1+2,45+0,55+2,9+3,1+4,45+1,2+3,4)		1,00	60,35		1,65	99,58			
	Canale C prospetto A (zona box)			4,75		4,10	19,48			
	Canale C prospetto A (pareti laterali e corpo scala) * (lung.=1,15+9,45+1,20)			11,80		10,60	125,08			
	Canale C prospetto A (a detrarre finestre corpo scala)		4,00	1,20		1,20	-5,76			
	Canale C prospetto A (a detrarre apertura accesso scala)		1,00	1,10		2,40	-2,64			
	Canale C prospetto A (corpo scala)		1,00	4,00		3,00	12,00			
	Canale C prospetto A (fronte pensilina accesso portone) *(lung.=2,4+1,1+1,1)		1,00	4,60		0,25	1,15			
	Canale C prospetto A (avancorpi laterale balcone) * (lung.=1,5+0,2+1,2+1,2+0,2+0,4+0,15+1,2)		1,00	6,05		6,95	42,05			
	Canale C prospetto A (prospetto balcone) * (lung.=4,45+4,4+4,4)		2,00	13,25		1,30	34,45			
	Canale C prospetto C (setto murario interpiano)									
	A R I P O R T A R E						3'731,75		145'168,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						3'731,75		145'168,20	
	balconi)		12,00	0,40		2,00	9,60			
	Canale C prospetto A (interno balcone) *(lung.=4,45+4,4+4,4)		1,00	13,25		1,00	13,25			
	Canale C prospetto A (parete laterale interna balcone) *(lung.=1,2+1,2+1,2)		1,00	3,60		3,00	10,80			
	Canale C prospetto A (travi scalate balconi) * (lung.=0,9+0,35)		4,00	1,25		0,35	1,75			
	Canale C prospetto A (zona box) *(lung.=1,2+3+3+1,2+2,15+1,5+2,8+3,1+0,3+1,5+7,50)		1,00	27,25		4,10	111,73			
	Canale C prospetto A (a detrarre aperture cavedio)		4,00	0,75		2,00	-6,00			
	Canale C prospetto A (corpo scala)		1,00	2,40		15,00	36,00			
	Canale C prospetto A (a detrarre aperture accesso box)		1,00	2,00		2,40	-4,80			
	Canale C prospetto A (a detrarre apertura corpo scala)		1,00	1,50		2,30	-3,45			
	Canale C prospetto A (a detrarre finestre corpo scala)		3,00	1,40		0,80	-3,36			
	Parziale...	mq.					490,91			
	lotto 27 Sig.ra Caliendo Rosa									
	nicchie termosifone		2,00	1,15		1,00	2,30			
	muratura d'attico terrazza		1,00	11,00		1,20	13,20			
	Parziale...	mq.					15,50			
	Sommano positivi...	mq.					5'141,65			
	Sommano negativi...	mq.					-1'228,88			
	SOMMANO...	mq.					3'912,77	3,55	13'890,33	0,98
25 / 79 NP 10 - E02.43a 25/11/2014	Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa la rimozione della sottostante malta di allettamento. Sono compresi il calo a terra del materiale, l'accatastament ... pulizia che può essere riutilizzato, è inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro: -rimozione senza recupero									
	Lotto 26									
	Canale C prospetto C (balconi) 1° scala		4,00	5,05			20,20			
	a detrarre porte		4,00	1,10			-4,40			
	Canale C prospetto C (balconi) 2° scala *									
	(lung.=2,80+1,5)		4,00	4,30			17,20			
	a detrarre porte *(lung.=1,10+0,70)		2,00	1,80			-3,60			
	a detrarre porte		2,00	0,70			-1,40			
	Canale B prospetto C (balconi) 1° scala *									
	(lung.=2,50+1,5)		3,00	4,00			12,00			
	a detrarre porte *(lung.=1,10+0,7)		3,00	1,80			-5,40			
	Canale B prospetto C (balconi) 2° scala *									
	(lung.=5,05+1,50)		3,00	6,55			19,65			
	a detrarre porte *(lung.=1,1+1,10+0,70)		3,00	2,90			-8,70			
	Canale B prospetto C (balconi) 2° scala *(lung.=2,3+1,5)		1,00	3,80			3,80			
	a detrarre porte *(lung.=1,1+0,70)		1,00	1,80			-1,80			
	Canale A prospetto C (balconi) 1° scala		6,00	5,05			30,30			
	a detrarre porte		6,00	1,10			-6,60			
	Canale A prospetto C (balconi) 2° scala		6,00	5,10			30,60			
	a detrarre porte		6,00	1,10			-6,60			
	partita provvisoria						32,00			
	a detrarre partita provvisoria						-32,00			
	Lotto 26									
	Canale A prospetto A (balconi)		1,00	3,55			3,55			
			3,00	3,60			10,80			
	a detrarre porte		4,00	0,75			-3,00			
	Parziale...	ml					106,60			
	Canale B prospetto A (balconi)		7,00	3,70			25,90			
	a detrarre porte		7,00	0,75			-5,25			
	Lotto 26									
	Canale C prospetto D (balconi) *(lung.=3,60+1,2)		2,00	4,80			9,60			
	a detrarre porte		2,00	0,75			-1,50			
	A R I P O R T A R E						135,35		159'058,53	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						135,35		159'058,53	
26 / 80 E 16 IACP 02/10/2013	Parziale...	ml					28,75			
	Canale C prospetto A (balconi) *(lung.=3,70+1,2)		6,00	4,90			29,40			
	a detrarre porte		6,00	0,75			-4,50			
	Parziale...	ml					24,90			
	Sommano positivi...	ml					245,00			
	Sommano negativi...	ml					-84,75			
	SOMMANO...	ml					160,25	3,00	480,75	0,03
	Malta cementizia monocomponente a presa normale per rasatura dei vecchi intonaci cementizi e rivestimenti plastici, per la lisciatura di parti interne ed esterne lievemente irregol ... ello spessore di mm 3 ognuno. Il prodotto, dopo l'applicazione dovrà essere rifinito con fratazzino di spugna inumidito.						2'342,93			
	quantità pari a voce spicconatura E 02.49 iacp partita provvisoria						2'150,00			
	quantità pari a voce spicconatura E 02.49 iacp						582,34			
	CANALE C porticato									
	pilastrini 0.40x0.40 *(lung.=0,40*4)		10,00	1,60		4,00	64,00			
	pilastrini 0.75x0.40 *(lung.=0,75+0,75+0,40+0,40)		3,00	2,30		4,00	27,60			
	pilastrini addossati al corpo scala *(lung.=0,40+0,05+0,05)		2,00	0,50		4,00	4,00			
	trave scalata *(lung.=(2,4+3,05+3,05+1,5)*2)		1,00	20,00		0,40	8,00			
	Parziale...	mq.					5'178,87			
	CANALE A porticato									
	pilastrini 0.45x0.35 *(lung.=0,45+0,45+0,35+0,35)		7,00	1,60		4,00	44,80			
	trave scalata *(lung.=1,70+6,05)		1,00	7,75		1,20	9,30			
	partita provvisoria 4° sal.						-2'150,00			
	Parziale...	mq.					-2'095,90			
	lotto 27 Sig.ra Caliendo Rosa									
	muratura d'attico terrazza		1,00	11,00		1,20	13,20			
	Parziale...	mq.					13,20			
	Sommano positivi...	mq.					5'246,17			
	Sommano negativi...	mq.					-2'150,00			
	SOMMANO...	mq.					3'096,17	7,00	21'673,19	1,53
27 / 81 E 11.36biacp 02/10/2013	Rivestimento termico a "cappotto" per esterni di facciata e per soffitti di porticati o avancorpi di fabbricati in aggetto, con sistema certificato e fornito da aziende delle migl ... esecutrice ed oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, ad esclusione dei ponteggi che saranno compensati a parte.									
	Lotto 26									
	Canale C prospetto A muratura di prospetto		1,00	3,40		6,60	22,44			
	a detrarre finestre		2,00	1,10		1,60	-3,52			
	Canale C prospetto B testata muratura di prospetto		1,00	10,00		6,60	66,00			
	a detrarre finestre		2,00	0,70		1,60	-2,24			
	Canale C prospetto C muratura di prospetto		1,00	6,20		6,60	40,92			
	a detrarre finestre		4,00	1,10		1,60	-7,04			
	Canale C prospetto C prospetti balconi		2,00	5,05		3,00	30,30			
	a detrarre porte		2,00	1,10		2,60	-5,72			
	Canale C prospetto C muratura di prospetto		1,00	6,10		6,60	40,26			
	a detrarre finestre		4,00	1,10		1,60	-7,04			
	Canale C prospetto C prospetti balconi		2,00	5,05		3,00	30,30			
	a detrarre porte		2,00	1,10		2,60	-5,72			
	Canale C prospetto C muratura di prospetto		1,00	3,40		6,60	22,44			
	a detrarre finestre		2,00	1,10		1,60	-3,52			
	A R I P O R T A R E						217,86		181'212,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						217,86		181'212,47	
	Canale C prospetto C prospetti balconi *(lung.=2,8+1,5)		2,00	4,30		3,00	25,80			
	a detrarre porte		2,00	0,70		2,60	-3,64			
	a detrarre finestre		2,00	1,10		1,60	-3,52			
	Canale C prospetto C muratura di prospetto		1,00	3,70		6,60	24,42			
	a detrarre finestre		2,00	1,10		1,60	-3,52			
	Canale C prospetto C muratura di prospetto		1,00	3,70		6,60	24,42			
	a detrarre finestre		2,00	1,10		1,60	-3,52			
	Canale C prospetto C prospetti balconi *(lung.=2,8+1,5)		2,00	4,30		3,00	25,80			
	a detrarre porte *(lung.=1,1+0,7)		2,00	1,80		2,60	-9,36			
	Canale C prospetto C muratura di prospetto		1,00	3,40		6,60	22,44			
	a detrarre finestre		2,00	1,10		1,60	-3,52			
	Parziale...	mq					313,66			
	Canale B prospetto B muratura di prospetto in comune con Canale C (differenza di altezza tra corpi di fabbrica)		1,00	10,20		1,90	19,38			
	Canale B prospetto C muratura di prospetto		1,00	3,65		10,10	36,87			
	Canale B prospetto C prospetti balcone *(lung.=2,5+1,5)		3,00	4,00		3,00	36,00			
	a detrarre porte *(lung.=1,1+0,70)		3,00	1,80		2,60	-14,04			
	Canale B prospetto C muratura di prospetto		1,00	7,85		10,10	79,29			
	a detrarre finestre		6,00	1,10		1,60	-10,56			
	Canale B prospetto C muratura di prospetto (zona box)		1,00	4,10		3,30	13,53			
	a detrarre finestra		1,00	1,10		1,60	-1,76			
	Canale B prospetto C prospetti balcone *(lung.=5,05+1,6)		3,00	6,65		3,00	59,85			
	a detrarre porte *(lung.=1,1+1,1+0,70)		3,00	2,90		2,60	-22,62			
	Canale B prospetto C prospetti balcone *(lung.=2,3+1,6)		1,00	3,90		3,00	11,70			
	a detrarre porte *(lung.=1,1+0,70)		1,00	1,80		2,60	-4,68			
	Canale B prospetto C muratura di prospetto		1,00	3,30		13,50	44,55			
	a detrarre finestre		4,00	1,10		1,60	-7,04			
	Parziale...	mq					240,47			
	Canale A prospetto C muratura di prospetto		1,00	5,00		9,90	49,50			
	a detrarre finestre		6,00	1,10		1,60	-10,56			
	Canale A prospetto C prospetti balcone		6,00	5,05		3,00	90,90			
	a detrarre porte		6,00	1,10		2,65	-17,49			
	Canale A prospetto C muratura di prospetto		1,00	12,25		9,90	121,28			
	a detrarre finestre		12,00	1,10		1,60	-21,12			
	Canale A prospetto C prospetti balcone		6,00	5,10		3,00	91,80			
	a detrarre porte		6,00	1,10		2,60	-17,16			
	Canale A prospetto C muratura di prospetto * (lung.=2,8+4,2+3,45)		1,00	10,45		9,90	103,46			
	a detrarre finestre		3,00	1,10		1,60	-5,28			
	Canale A prospetto D testata muratura di prospetto		1,00	6,10		9,90	60,39			
	Parziale...	mq					445,72			
	partita provvisoria						930,00			
	Lotto 26									
	Canale A prospetto A muratura di prospetto * (lung.=3,50+2,90+2,90+6,90+2,90+2,90+3,50)		1,00	25,50		9,95	253,73			
	a detrarre finestre		24,00	1,10		1,60	-42,24			
	Canale A prospetto A prospetti interno balcone * (lung.=3,55+1,40+1,40)		1,00	6,35		3,00	19,05			
	a detrarre porte		1,00	0,75		2,00	-1,50			
			1,00	0,75		2,60	-1,95			
			2,00	0,75		1,60	-2,40			
	Canale A prospetto A prospetti interno balcone * (lung.=3,60+1,40+1,40)		3,00	6,40		3,00	57,60			
	a detrarre porte		1,00	0,75		2,00	-1,50			
			1,00	0,75		2,60	-1,95			
			2,00	0,75		1,60	-2,40			
	Canale A prospetto B testata		1,00	10,20		10,00	102,00			
	Canale B prospetto B testata		1,00	10,30		10,00	103,00			
	Canale B prospetto A muratura di prospetto *									
	A R I P O R T A R E						2'411,29		181'212,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO						2'411,29		181'212,47	
	(lung.=3,45+2,85)		1,00	6,30		13,35	84,11			
	(lung.=2,75+3,45)		1,00	6,20		10,00	62,00			
	a detrarre finestre		14,00	1,10		1,60	-24,64			
	Canale B prospetto A prospetti interno balcone *									
	(lung.=3,70+1,40+1,40)		7,00	6,50		3,00	136,50			
	a detrarre porte		1,00	0,75		2,60	-1,95			
			1,00	0,75		2,00	-1,50			
			2,00	0,75		1,60	-2,40			
	Lotto 26									
	partita provvisoria 4° sal.						-930,00			
	Parziale...	mq					733,56			
	Canale C prospetto D muratura di prospetto *									
	(lung.=3,4+2,8+4,8)		1,00	11,00		6,55	72,05			
	a detrarre finestre		4,00	1,10		1,60	-7,04			
	Canale C prospetto D prospetti interno balcone *									
	(lung.=3,60+1,20)		2,00	4,80		3,00	28,80			
	a detrarre porte		1,00	0,75		2,00	-1,50			
			1,00	0,75		2,60	-1,95			
			2,00	0,75		1,60	-2,40			
	Parziale...	mq					87,96			
	Canale C prospetto A testata laterale		1,00	3,40		6,55	22,27			
	Canale C prospetto A muratura di prospetto *									
	(lung.=2,8+6,80+2,8+2,8+3,45)		1,00	18,65		6,55	122,16			
	a detrarre finestre		12,00	1,10		1,60	-21,12			
	Canale C prospetto A prospetti interno balcone *									
	(lung.=3,70+1,20)		6,00	4,90		3,00	88,20			
	a detrarre porte		1,00	0,75		2,60	-1,95			
			1,00	0,75		2,00	-1,50			
			2,00	0,75		1,60	-2,40			
	Parziale...	mq					205,66			
	lotto 27 Sig.ra Caliendo Rosa									
	nicchie termosifone		2,00	1,15		1,00	2,30			
	Parziale...	mq					2,30			
	Sommano positivi...	mq					3'277,81			
	Sommano negativi...	mq					-1'248,48			
	SOMMANO...	mq					2'029,33	58,00	117'701,14	8,34
28 / 82 E 16.29 02/10/2013	Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. quantità pari alla spicconatura partita provvisoria quantità pari a voce spicconatura E 02.49 iacp CANALE C porticato pilastri 0.40x0.40 *(lung.=0,40*4) pilastri 0.75x0.40 *(lung.=0,75+0,75+0,40+0,40) pilastri addossati al corpo scala *(lung.=0,40+0,05+ 0,05) trave scalata *(lung.=(2,4+3,05+3,05+1,5)*2)		10,00	1,60		4,00	64,00			
			3,00	2,30		4,00	27,60			
			2,00	0,50		4,00	4,00			
			1,00	20,00		0,40	8,00			
	Parziale...	mq					4'378,87			
	CANALE A porticato pilastri 0.45x0.35 *(lung.=0,45+0,45+0,35+0,35) trave scalata *(lung.=1,70+6,05) partita provvisoria 4° sal. quantità pari alla voce E 16 iacp		7,00	1,60		4,00	44,80			
			1,00	7,75		1,20	9,30			
							-1'350,00			
							986,32			
	A RIPORTARE						4'069,29		298'913,61	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						4'069,29		298'913,61	
29 / 83 E 09.03p 02/10/2013	Parziale...	mq					-309,58			
	lotto 27 Sig.ra Caliandro Rosa muratura d'attico terrazza		1,00	11,00		1,20	13,20			
	Parziale...	mq					13,20			
	Sommano positivi...	mq					5'432,49			
	Sommano negativi...	mq					-1'350,00			
	SOMMANO...	mq					4'082,49	13,80	56'338,36	3,99
	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi speciali, di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate alle pareti, ed assemb ... occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte - pluviale in lamiera di alluminio diametro 100 mm									
	Lotto 26									
	Canale A prospetto A		1,00	10,60			10,60			
	Canale C prospetto C		3,00	10,60			31,80			
	Canale B prospetto C		2,00	14,05			28,10			
	Canale A prospetto C		4,00	13,80			55,20			
	Parziale...	ml					125,70			
	partita provvisoria						127,00			
	Lotto 26									
	Canale A prospetto A		4,00	14,10			56,40			
	Canale A prospetto B		2,00	14,10			28,20			
	Canale B prospetto B		1,00	14,10			14,10			
	Canale B prospetto A		2,00	14,10			28,20			
	Lotto 26									
	partita provvisoria 4° sal.						-127,00			
	Parziale...	ml					126,90			
	Canale C prospetto D		1,00	14,10			14,10			
	Canale C prospetto A		3,00	14,10			42,30			
	Parziale...	ml					56,40			
	Sommano positivi...	ml					436,00			
	Sommano negativi...	ml					-127,00			
	SOMMANO...	ml					309,00	18,00	5'562,00	0,39
30 / 84 E 19.05d 02/10/2013	Fornitura e posa in opera di coprigiunto verticale con profilo portante in lamiera di ferro zincato preverniciato leggero e alette di ancoraggio perforate, su strutture in C.A.per ... enti pari minimo a m 2.00 - coprigiunto per esterni in lamiera di ferro zincato, spessore 8/10 di mm, sviluppo cm 33									
	Lotto 26									
	Canale C prospetto C		1,00	12,00			12,00			
	Canale C/B prospetto C		1,00	12,00			12,00			
	Canale B/A prospetto C		1,00	15,20			15,20			
	Canale A prospetto C		1,00	15,20			15,20			
	partita provvisoria						70,00			
	partita provvisoria 4° sal.						-70,00			
	Lotto 26									
	Canale C prospetto D		1,00	12,00			12,00			
	Canale C prospetto A		1,00	12,00			12,00			
	Canale C intradosso solaio porticato		1,00	9,95			9,95			
	Parziale...	ml					88,35			
	Lotto 26									
	Canale A prospetto A		1,00	15,60			15,60			
	Canale A prospetto B		1,00	15,60			15,60			
	Canale B prospetto A		1,00	15,20			15,20			
	Canale C pilastri porticato		6,00	4,00			24,00			
	A R I P O R T A R E						158,75		360'813,97	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						158,75		360'813,97	
31 / 85 E 16.19iacp 02/10/2013	Parziale...	ml					70,40			
	Parziale...	ml					0,00			
	Sommano positivi...	ml					228,75			
	Sommano negativi...	ml					-70,00			
	SOMMANO...	ml					158,75	23,40	3'714,75	0,26
	Fornitura e posa in opera di rete in vetro resina "FERFLEX" per armatura di intonaci da applicare tra la prima e la seconda mano di intonaco. Compresa la fornitura e posa in opera ... one o chiodi sparati con idonea pistola, compreso ogni altro onere per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte. come voce E 22.04iacp (malta premiscellata con fibre)						286,76			
	Parziale...	mq.					286,76			
	Canale B prospetto B muratura d'attico a prospetto in comune con Canale C (differenza di altezza tra corpi di fabbrica)		1,00	10,20		1,35	13,77			
	Parziale...	mq.					13,77			
	partita provvisoria						205,00			
	Canale B prospetto B (muratura parapetto zona box) come voce E 22.04iacp (malta premiscellata con fibre)		1,00	10,30		1,35	13,91			
	a detrarre partita provvisoria 4 sal						39,09			
	ad aggiungere partita provvisoria detratta in voce E22.04iacp						-205,00			
	lotto 27 Sig.ra Caliandro Rosa						350,00			
	muratura d'attico terrazza		1,00	11,00		1,20	13,20			
	Parziale...	mq.					416,20			
	Sommano positivi...	mq.					921,73			
	Sommano negativi...	mq.					-205,00			
	SOMMANO...	mq.					716,73	2,50	1'791,83	0,13
32 / 86 R 05.06 02/10/2013	Risanamento dell'intradosso dei solai di copertura dei vani interni agli ambienti, sia degli alloggi che dei vani scala, da eseguire a qualsiasi altezza con malte antiritiro delle ... aforme aere che saranno compensati a parte su ordine scritto della D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento. 27 civ. 3 Sig.ra Epifani - per revisione pavimentazione solare						7,40			
	SOMMANO...	mq					7,40	52,50	388,50	0,03
33 / 87 E 16.39 02/10/2013	Fornitura e posa in opera di idropittura tempera di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura f ... occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Applicazione su superfici già preparate , di tinta Lotto 26									
	Canale C prospetto C intradosso balconi 1° scala		4,00	5,05		1,50	30,30			
	Canale C prospetto C intradosso balconi 2° scala		4,00	2,50		1,50	15,00			
	Canale C prospetto C intradosso balcone zona box * (lung.=11,25+6,5+3,7+6,55)		1,00	28,00		1,50	42,00			
	Parziale...	mq					87,30			
	Canale B prospetto C intradosso balconi		3,00	2,50		1,50	11,25			
	A R I P O R T A R E						98,55		366'709,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						98,55		366'709,05	
	Canale B prospetto C intradosso balconi		3,00	5,05		1,50	22,73			
	Canale B prospetto C intradosso balconi		1,00	2,30		1,50	3,45			
	Canale B prospetto C intradosso balcone zona box		1,00	6,50		1,50	9,75			
	Canale B prospetto C intradosso veranda a piano terra		1,00	9,70		1,50	14,55			
	Parziale...	mq					61,73			
	Canale A prospetto C intradosso balconi		6,00	5,05		1,50	45,45			
	Canale A prospetto C intradosso balconi		6,00	5,10		1,50	45,90			
	Canale A prospetto C intradosso balcone zona box		1,00	10,50		1,50	15,75			
	Canale A prospetto C intradosso balcone zona box		1,00	10,45		1,50	15,68			
	partita provvisoria						106,00			
	Lotto 26									
	Canale A intradosso avancorpi		4,00	3,00	0,50		6,00			
	Canale A prospetto A intradosso balcone zona box *									
	(lung.=4,40+10,75)			15,15	1,20		18,18			
	Canale A prospetto A intradosso balcone		1,00	3,55	1,70		6,04			
			3,00	3,60	1,70		18,36			
	Canale A prospetto A intradosso accesso scala		2,00	2,00	1,10		4,40			
	Parziale...	mq					281,76			
	Canale B prospetto A intradosso balcone zona box			7,75	1,20		9,30			
	Canale B prospetto A intradosso balcone		7,00	3,70	1,70		44,03			
	Lotto 26									
	Canale C prospetto D intradosso balcone zona box			4,30	1,20		5,16			
	Canale C prospetto D intradosso balcone		2,00	3,60	1,20		8,64			
	Parziale...	mq					67,13			
	Canale C prospetto A intradosso accesso scala		2,00	2,00	1,10		4,40			
	Canale C prospetto A intradosso balcone zona box *									
	(lung.=2,80+4,45+4,1+4,4+4,4)			20,15	1,50		30,23			
	Canale C prospetto A intradosso balcone		6,00	3,70	1,20		26,64			
	Parziale...	mq					61,27			
	a detrarre partita provvisoria 4 sal						-106,00			
	Parziale...	mq					-106,00			
	Sommano positivi...	mq					559,19			
	Sommano negativi...	mq					-106,00			
	SOMMANO...	mq					453,19	5,50	2'492,55	0,18
34 / 88 E 16.40 02/10/2013	Sovrapprezzo alle tinteggiature per applicazione di primer fissativo ad aggiungere detrazioni della voce E 16.39		5,50			453,19	2'492,55			
	SOMMANO...	%					2'492,55	15,00	373,88	0,03
35 / 89 E 16.42 02/10/2013	Compenso per una mano in più di tinta lavabile quantità pari alla voce E 16.39 partita provvisoria quantità pari alla voce E 16.39					271,81	271,81 106,00 75,38			
	SOMMANO...	mq					453,19	2,90	1'314,25	0,09
36 / 90 E 02.04a 02/10/2013	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, ... perfetta regola d'arte. Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite eseguito con l'uso di mezzi meccanici Lotto 26 Canale C mappetta muratura d'attico 1° scala * (lung.=2,45+0,1+1,2+3,4+10,25+6,2+1,5+11,15+1,55+5,95+3,2+1,2+4,35+0,1+2,45+0,55) Canale C mappetta muratura d'attico 2° scala *		1,00	55,60	0,22	0,12	1,47			
	A R I P O R T A R E						1,47		370'889,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO						1,47		370'889,73	
	(lung.=2,80+1,2+4,8+0,1+4,3+1,2+3,25+3,2+1,55+3,1+1,55+3,1+0,1+3,7+3,7+0,1+3,1+1,5+3,2+3,2+1,2+4,3+0,1+2,8+4,8+1,2+2,75)		1,00	65,90	0,22	0,12	1,74			
	Parziale...	mc					3,21			
	Canale B mappetta muratura d'attico *(lung.=2,65+0,10+4,15+1,25+3,4+10,2+3,4+1,60+2,9+0,1+8,25+0,1+5,45+0,50+3,50+11,30+3,4+1,3+4,2+2,75)		1,00	70,50	0,22	0,12	1,86			
	Parziale...	mc					1,86			
	Canale A lastricato solare 1° scala *(lung.=2,8+0,1+4+3,5+10+1,25+0,25+4,8+1,5+11,1+1,5+5,1+10,2+3,25+1,2+4+0,1+2,8+0,7+5,7+3+5,7+0,7)		1,00	83,25	0,22	0,12	2,20			
	Canale A lastricato solare 2° scala *(lung.=2,8+3,9+1,2+3,25+10,2+6+1,5+11,05+1,5+1+1,75+4,2+3,45+6,05+3,45+1,2+3,95+0,1+2,8+6,65+3+6,65+0,65)		1,00	86,30	0,22	0,12	2,28			
	Parziale...	mc					4,48			
	partita provvisoria						0,40			
	Canale B prospetto B demolizione di mappetta parapetto zona box *(lung.=10,30+4,90)		1,00	15,20	0,22	0,12	0,40			
	a detrarre partita provvisoria 4° sal						-0,40			
	Parziale...	mc					0,40			
	Sommano positivi...	mc					10,35			
	Sommano negativi...	mc					-0,40			
	SOMMANO...	mc					9,95	150,00	1'492,50	0,11
37 / 91 E 04.42iacp 02/10/2013	Copertina in calcestruzzo della classe Rck 250 dello spes ... opera compreso casseforme ed ogni altro onere e magistero. Copertina in calcestruzzo della classe Rck 250 dello spesso ... esterni, bitume ossidato e malta di cemento espansivo, in opera compreso casseforme ed ogni altro onere e magistero. Lotto 26 Canale C mappetta muratura d'attico 1° scala *(lung.=2,45+0,1+1,2+3,4+10,25+6,2+1,5+11,15+1,55+5,95+3,2+1,2+4,35+0,1+2,45+0,55)		1,00	55,60	0,22		12,23			
	Canale C mappetta muratura d'attico 2° scala *(lung.=2,80+1,2+4,8+0,1+4,3+1,2+3,25+3,2+1,55+3,1+1,55+3,1+0,1+3,7+3,7+0,1+3,1+1,5+3,2+3,2+1,2+4,3+0,1+2,8+4,8+1,2+2,75)		1,00	65,90	0,22		14,50			
	Parziale...	mq					26,73			
	Canale B mappetta muratura d'attico *(lung.=2,65+0,10+4,15+1,25+3,4+10,2+3,4+1,60+2,9+0,1+8,25+0,1+5,45+0,50+3,50+11,30+3,4+1,3+4,2+2,75)		1,00	70,50	0,22		15,51			
	Parziale...	mq					15,51			
	Canale A lastricato solare 1° scala *(lung.=2,8+0,1+4+3,5+10+1,25+0,25+4,8+1,5+11,1+1,5+5,1+10,2+3,25+1,2+4+0,1+2,8+0,7+5,7+3+5,7+0,7)		1,00	83,25	0,22		18,32			
	Canale A lastricato solare 2° scala *(lung.=2,8+3,9+1,2+3,25+10,2+6+1,5+11,05+1,5+1+1,75+4,2+3,45+6,05+3,45+1,2+3,95+0,1+2,8+6,65+3+6,65+0,65)		1,00	86,30	0,22		18,99			
	Parziale...	mq					37,31			
	partita provvisoria						3,35			
	Canale B prospetto B demolizione di mappetta parapetto zona box *(lung.=10,30+4,90)		1,00	15,20	0,22		3,34			
	a detrarre partita provvisoria 4° sal						-3,35			
	Parziale...	mq					3,34			
	Sommano positivi...	mq					86,24			
	Sommano negativi...	mq					-3,35			
	A RIPORTARE						82,89		372'382,23	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O						82,89		372'382,23		
	SOMMANO...	mq					82,89	43,50	3'605,72	0,26	
38 / 92 NP 11 - E02.52b 02/10/2013	Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano ... fine di rimuovere i depositi di sporco da eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.(su paramenti e superfici civili) quantità come da voce E 02.49iacp (spicconatura) partita provvisoria quantità pari a voce spicconatura E 02.49 iacp						2'342,93 2'100,00 972,60				
	CANALE C porticato pilastrini 0.40x0.40 *(lung.=0,40*4) pilastrini 0.75x0.40 *(lung.=0,75+0,75+0,40+0,40) pilastrini addossati al corpo scala *(lung.=0,40+0,05+0,05) trave scalata *(lung.=(2,4+3,05+3,05+1,5)*2)		10,00 3,00 2,00 1,00	1,60 2,30 0,50 20,00		4,00 4,00 4,00 0,40	64,00 27,60 4,00 8,00				
	Parziale...	mq					5'519,13				
	CANALE A porticato pilastrini 0.45x0.35 *(lung.=0,45+0,45+0,35+0,35) trave scalata *(lung.=1,70+6,05)		7,00 1,00	1,60 7,75		4,00 1,20	44,80 9,30				
	Parziale...	mq					54,10 2'872,66 -2'100,00				
	Parziale...	mq					772,66				
	Sommano positivi...	mq					8'445,89				
	Sommano negativi...	mq					-2'100,00				
	SOMMANO...	mq					6'345,89	2,50	15'864,73	1,12	
	39 / 93 E 16.51 02/10/2013	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine, di pittura oleosintetica (smalto sintetico) in colori correnti, data a pennello fino a coprire in modo unif ... o dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lotto 26 Canale C prospetto A (finestre a prospetto) Canale C prospetto B (finestre a prospetto di testata) Canale C prospetto C (finestre a prospetto) Canale C prospetto C (porte a prospetto) Canale C prospetto C (porte a prospetto)		2,00 2,00 18,00 6,00 4,00			1,35 0,65 1,35 1,75 1,35	2,70 1,30 24,30 10,50 5,40			
		Parziale...	mq					44,20			
		Canale B prospetto C (finestre a prospetto) Canale B prospetto C (porte a prospetto) Canale B prospetto C (porte a prospetto)		14,00 11,00 4,00			1,35 1,75 1,35	18,90 19,25 5,40			
		Parziale...	mq					43,55			
		Canale A prospetto C (finestre a prospetto) Canale A prospetto C (porte a prospetto) partita provvisoria Lotto 26 Canale A prospetto C (finestre a prospetto) Canale A prospetto C porte interne balcone Canale A prospetto C (serrande box) Canale A prospetto A (finestre a prospetto) Canale A prospetto A (porte interne balcone) Canale A prospetto A (porte interne balcone) Canale A prospetto A (finestre interne balcone * (par.ug.=4*2) Canale A serranda box Canale A porte cavedio		21,00 12,00 21,00 12,00 10,00 24,00 4,00 4,00 8,00 4,00 6,00		1,15 1,15 1,15 0,75 0,75 0,75 2,00 0,75	1,65 1,75 1,65 2,65 2,40 1,65 2,60 2,00 1,65 2,40 2,00	39,85 28,35 21,00 378,00 39,85 36,57 48,00 45,54 7,80 6,00 9,90 19,20 9,00			
		A R I P O R T A R E						736,96		391'852,68	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						736,96		391'852,68	
	Parziale...	mq					649,21			
	Canale B prospetto B serranda box		3,00		2,00	2,40	14,40			
	Canale B prospetto C (finestre a prospetto)		14,00		1,15	1,65	26,57			
	Canale B prospetto C porte interne balcone		11,00		1,15	2,65	33,52			
	Canale B prospetto c (porte interne a balcone)		11,00		0,75	2,65	21,86			
	Canale B prospetto C serranda box		3,00		2,00	2,40	14,40			
	Parziale...	mq					110,75			
	Canale B prospetto A (finestre a prospetto)		14,00		1,15	1,65	26,57			
	Canale B prospetto A (porte interne balcone)		7,00		0,75	2,65	13,91			
	Canale B prospetto A (porte interne balcone)		7,00		0,75	2,00	10,50			
	Canale B prospetto A (finestre interne balcone)		14,00		0,75	1,65	17,33			
	Canale B prospetto A serranda box		1,00		2,00	2,40	4,80			
	porte cavedio		3,00		0,75	2,00	4,50			
	Parziale...	mq					77,61			
	Canale C prospetto A (serranda box)		1,00		2,00	2,40	4,80			
	Canale C prospetto A (finestre a prospetto)		2,00		1,15	1,65	3,80			
	Canale C prospetto A (porta cavedio)		1,00		0,75	2,00	1,50			
	Parziale...	mq					10,10			
	Canale C prospetto B (finestre testata a prospetto)		2,00		0,75	1,65	2,48			
	Parziale...	mq					2,48			
	Canale C prospetto C (finestre a prospetto)		16,00		1,15	1,65	30,36			
	Canale C prospetto C (porte interne balcone)		4,00		1,15	2,65	12,19			
	Canale C prospetto C (porte interne balcone)		4,00		0,75	2,65	7,95			
	Canale C prospetto C (finestre interne balcone)		4,00		1,15	1,65	7,59			
	Canale C prospetto C serranda box		7,00		2,00	2,40	33,60			
	Parziale...	mq					91,69			
	a detrarre x errata contabilità sal.n.3						-137,10			
	Lotto 26									
	Canale C prospetto D (finestre a prospetto)		4,00		1,15	1,65	7,59			
	Canale C prospetto D (porte interne balcone)		2,00		0,80	2,65	4,24			
	Canale C prospetto D (finestre interne balcone)		4,00		0,75	1,65	4,95			
	Canale C prospetto C (serrande box)		2,00		2,00	2,40	9,60			
	Canale C prospetto A (porte interne balcone)		2,00		0,75	2,00	3,00			
	Canale C prospetto D (porta cavedio)		1,00		0,75	2,00	1,50			
	Parziale...	mq					-106,22			
	Canale C prospetto A (finestre a prospetto)		12,00		1,15	1,65	22,77			
	Canale C prospetto A (finestre interne balcone)		12,00		0,75	1,65	14,85			
	Canale C prospetto A (porte interne balcone)		6,00		0,80	2,65	12,72			
	Canale C prospetto A (porte interne balcone)		6,00		0,75	2,00	9,00			
	Canale C prospetto A (serranda box)		2,00		2,00	2,40	9,60			
	Canale C prospetto A (porte cavedio)		4,00		0,75	2,00	6,00			
	Parziale...	mq					74,94			
	a detrarre partita provvisoria 4 sal						-378,00			
	A detrarre per errata contabilizzazione									
	Lotto 26									
	Canale A serranda box		4,00		2,00	2,40	-19,20			
	Canale A porte cavedio		6,00		0,75	2,00	-9,00			
	Canale B prospetto B serranda box		3,00		2,00	2,40	-14,40			
	Canale B prospetto C serranda box		3,00		2,00	2,40	-14,40			
	Canale B prospetto A serranda box		1,00		2,00	2,40	-4,80			
	porte cavedio		3,00		0,75	2,00	-4,50			
	Canale C prospetto A (serranda box)		1,00		2,00	2,40	-4,80			
	Canale C prospetto A (porta cavedio)		1,00		0,75	2,00	-1,50			
	Canale C prospetto C serranda box		7,00		2,00	2,40	-33,60			
	Canale C prospetto C (serrande box)		2,00		2,00	2,40	-9,60			
	Canale C prospetto D (porta cavedio)		1,00		0,75	2,00	-1,50			
	Canale C prospetto A (serranda box)		2,00		2,00	2,40	-9,60			
	Canale C prospetto A (porte cavedio)		4,00		0,75	2,00	-6,00			
	Parziale...	mq					-510,90			
	A R I P O R T A R E						487,41		391'852,68	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						487,41		391'852,68	
40 / 94 NP 13- E11.39 02/10/2013	Sommano positivi...	mq					1'135,41			
	Sommano negativi...	mq					-648,00			
	SOMMANO...	mq					487,41	12,50	6'092,63	0,43
	Arrotondamento di angoli del lastricato solare a piè dei muri delle terrazze (ingarzi di muri d'attico), dell'altezza di cm 4-6, eseguito con malta cementizia, perfettamente liscia ... crostamento dell'intonaco esistente fessurato e/o staccato nonché il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere. Lotto 26 Canale C lastricato solare 1° scala *(lung.=2,45+0,10+4,35+1,2+3,40+10,25+6,20+1,50+11,15+1,55+5,95+10,25+3,20+1,20+4,35+0,10+2,45+0,55+6,95+3+6,95) Canale C lastricato solare 2° scala *(lung.=2,8+1,2+4,8+2,8+0,1+4,3+1,2+3,25+10,2+3,2+1,55+3,1+0,1+3,7+5,85+0,35+0,30+1,8+0,65+3,7+3,2+1,5+3,2+10,2+3,2+1,2+4,3+2,9+4,8+1,2+2,75+0,4+3,25+6,06) Canale B lastricato solare *(lung.=2,65+4,25+1,25+3,4+10,2+3,4+1,6+2,9+0,1+8,25+5,55+0,5+3,5+11,30+3,45+1,3+4,2+2,75+6,8+3+6,8) Canale A lastricato solare 1° scala *(lung.=2,8+0,1+4+3,5+10+1,25+0,25+4,8+1,5+11,1+1,5+5,1+10,2+3,25+1,2+4+0,1+2,8+0,7+5,7+3+5,7+0,7) Canale A lastricato solare 2° scala *(lung.=2,8+3,9+1,2+3,25+10,2+6+1,5+11,05+1,5+1+1,75+4,2+3,45+6,05+3,45+1,2+3,95+0,1+2,8+6,65+3+6,65+0,65)		1,00	87,10			87,10			
	SOMMANO...	ml					446,91	9,50	4'245,65	0,30
41 / 95 E 02.49a 05/12/2013	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature esterne a qualsiasi piano e per altezza fino a m.3,50 dal piano di spiccato,, ... finio a m.50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rimozione di intonaco partita provvisoria porticato lotto 27 a detrarre partita provvisoria		3,00		2,00		200,00 6,00 -200,00			
	Sommano positivi...	mq					206,00			
	Sommano negativi...	mq					-200,00			
	SOMMANO...	mq					6,00	8,00	48,00	0,00
42 / 96 E 16.04biacp 05/12/2013	Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette o centinate, orizzontali e inclinate con malta comune. Realizzato con un primo strato di rinz ... avoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio su superfici piane esterne , con finitura a tonachino partita provvisoria porticato lotto 27 a detrarre partita provvisoria		3,00		2,00		200,00 6,00 -200,00			
	Sommano positivi...	mq					206,00			
	Sommano negativi...	mq					-200,00			
	SOMMANO...	mq					6,00	17,15	102,90	0,01
43 / 97	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque									
	A R I P O R T A R E								402'341,86	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								402'341,86	
E 02.57b 05/12/2013	forma e specie, incluse mostre,telai, controtelai ecc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il ... oro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rimozione di infisso senza recupero con fatturazione minima di mq. 1,00 partita provvisoria lotto 26 infissi esterni vano scala porta terrazzo Parziale... a detrarre partita provvisoria 4 sal porte vano cavedio Parziale... Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...	mq	15,00 4,00 5,00	1,60 1,20 1,00		0,90 1,20 2,00	37,00 21,60 5,76 10,00 74,36 -37,00 5,28 -31,72 79,64 -37,00 42,64			
44 / 98 E 02.58b 05/12/2013	Rimozione di cristalli o vetri composti o di grosso spessore, completi di pezzi speciali, compresi telai o controtelai ancorati alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dim ... e il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. XCon fatturazione minima di mq. 1,00. Rimozione di vetri semplici partita provvisoria lotto 26 infissi esterni vano scala porta terrazzo Parziale... a detrarre partita provvisoria 4 sal da detrarre per errata detrazione in contabilità (messo sgno positivo) Parziale... Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...	mq	15,00 4,00 5,00	1,60 1,20 1,00		0,90 1,20 2,00	37,00 21,60 5,76 10,00 74,36 -37,00 -37,00 -74,00 74,36 -74,00 0,36			
45 / 99 E 17.06 05/12/2013	Fornitura e posa in opera di infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso per finestre e balconi ad uno o due battenti apribili ovvero per finestre a due battenti ... lini, scrocco ed ogni altro accessorio, compreso la cremonese in alluminio esclusa la sola fornitura in opera dei vetri. partita provvisoria idem voce E 02.57b (tutto Incluso) a detrarre partita provvisoria Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...	mq					37,00 5,64 -37,00 42,64 -37,00 5,64			
46 / 100 E 18.21 05/12/2013	Fornitura e posa in opera di vetro retinato, di spessore mm 5+6,su telaio di ferro con regoletti e mastice, in opera compreso, ferramenta, a qualsiasi altezza, compreso il tagli ... quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.Valutati									
	A R I P O R T A R E								404'652,98	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								404'652,98	
47 / 101 NP 01- E 21.01a03 05/12/2013	in base alle misure effettive. partita provvisoria lotto 26 infissi esterni vano scala		15,00	1,60		0,90	27,00			
	a detrarre partita provvisoria 4 sal		4,00	1,20		1,20	21,60			
							5,76			
							-27,00			
	Sommano positivi...	mq					54,36			
	Sommano negativi...	mq					-27,00			
	SOMMANO...	mq					27,36	24,80	678,53	0,05
	Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari, con faccia vista levigata, con coste rifilate a filo di sega, per soglie, davanzali, imbotti , copertine e scale, compreso la for ... e e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte: Spessore cm. 2 - pietra di Travertino scuro Rapolato o Romano.									
	partita provvisoria Lotto 26						70,00			
	Canale A prospetto A		6,00	3,55		0,18	3,83			
			6,00	3,60		0,18	3,89			
	Canale B prospetto A		7,00	3,70		0,18	4,66			
	imbotti prospetto		8,00	3,70		0,16	4,74			
	battiscopa zona box		1,00	27,00		0,16	4,32			
	imbotti e architrave		3,00	3,10		0,16	1,49			
			1,00	2,35		0,16	0,38			
	imbotti finestre corpi scala *(lung.=1,50+1,50+0,90+ 0,90)		15,00	4,80		0,40	28,80			
	(lung.=1,20+1,20+1,20+1,20)		4,00	4,80		0,40	7,68			
	Lotto 26 partita provvisoria 4° sal.						-70,00			
	Parziale...	mq					59,79			
	Lotto 26 Canale A prospetto A (imbotti zona box)		6,00	2,40		0,25	3,60			
			3,00	2,00		0,25	1,50			
	Canale A prospetto A (zoccolatura perimetrale)		1,00	36,00		0,17	6,12			
	Canale B prospetto B (zoccolatura perimetrale)		1,00	10,00		0,17	1,70			
	Canale C prospetto D		2,00	3,70		0,18	1,33			
	Canale C prospetto A		6,00	3,80		0,18	4,10			
	canale C prospetto A (architrave accesso scala)		2,00	1,16		0,25	0,58			
	Canale C prospetto A (imbotti zona box)		4,00	2,40		0,25	2,40			
	Lotto 26 Canale C prospetto C		4,00	4,80		0,18	3,46			
	Canale C prospetto C		4,00	0,90		0,40	1,44			
	Canale C prospetto C		4,00	2,85		0,18	2,05			
	Canale C prospetto C		4,00	0,90		0,40	1,44			
	Canale C prospetto C zona box *(lung.=2,50+2,5+ 2,06)		1,00	7,06		0,25	1,77			
	Parziale...	mq					31,49			
	Canale B prospetto C		3,00	2,90		0,18	1,57			
	Canale B prospetto C		3,00	5,45		0,18	2,94			
	Canale B prospetto C		3,00	0,90		0,40	1,08			
	Canale B prospetto C		1,00	2,30		0,18	0,41			
	Parziale...	mq					6,00			
	Canale A prospetto C		6,00	5,10		0,18	5,51			
	Canale A prospetto C		6,00	0,90		0,40	2,16			
	Canale A prospetto C		6,00	4,75		0,18	5,13			
	Canale A prospetto C		6,00	0,90		0,40	2,16			
	Canale A prospetto C zona box *(lung.=2,5+2,5+2)		2,00	7,00		0,25	3,50			
	Parziale...	mq					18,46			
	Parziale...	mq					0,00			
	Sommano positivi...	mq					185,74			
	A R I P O R T A R E						115,74		405'331,51	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO						115,74		405'331,51	
48 / 102 NP 02- E 13.08a 02/04/2014	Sommano negativi...	mq					-70,00			
	SOMMANO...	mq					115,74	103,00	11'921,22	0,84
	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pietra naturale o marmo, spessore 10 mm. e altezza 8 cm con superfici a vista lucidate e poste rifilate o semplicemente smussat ... l'intonaco sul bordo superiore e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. (in pietra di Trani) Lotto 26 Canale A prospetto A (balconi) *(lung.=3,55+1,40+ 1,40+3,55) a detrarre porte Canale A prospetto C (balconi) 2° scala * (lung.=3,60+3,60+1,40+1,40) a detrarre porte *(par.ug.=3*2)		1,00 2,00 3,00 6,00	9,90 0,75 10,00 0,75			9,90 -1,50 30,00 -4,50			
	Parziale...	ml					33,90			
	Canale B prospetto A (balconi) *(lung.=3,70+3,70+ 1,40+1,40) a detrarre porte *(par.ug.=7*2) Lotto 26 partita provvisoria 4° sal. Canale C prospetto D (balconi) *(lung.=3,6+3,5+ 1,2+1,2) a detrarre porte Canale C prospetto A (balconi) *(lung.=3,7+3,7+ 1,2+1,2) a detrarre porte *(par.ug.=3*2) Lotto 26 Canale C prospetto C (balconi) 1° scala * (lung.=5,05+1,4+1,4+5,05) a detrarre porte Canale C prospetto C (balconi) 2° scala * (lung.=2,80+1,4+1,4+2,5) a detrarre porte *(lung.=1,10+0,70) a detrarre porte		7,00 14,00 2,00 2,00 6,00 6,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00	10,20 0,75 9,50 0,75 9,80 0,75 12,90 1,10 8,10 1,80 0,70			71,40 -10,50 -95,00 19,00 -1,50 58,80 -4,50 51,60 -4,40 32,40 -3,60 -1,40			
	Parziale...	ml					112,30			
	Canale B prospetto C (balconi) 1° scala * (lung.=2,50+1,5+2,5+1,5) a detrarre porte *(lung.=1,10+0,7) Canale B prospetto C (balconi) 2° scala * (lung.=5,05+1,50+5,05+1,5) a detrarre porte *(lung.=1,1+1,10+0,70) Canale B prospetto C (balconi) 2° scala *(lung.=2,3+ 1,5+2,3+1,5) a detrarre porte *(lung.=1,1+0,70)		3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00	8,00 1,80 13,10 2,90 7,60 1,80			24,00 -5,40 39,30 -8,70 7,60 -1,80			
	Parziale...	ml					55,00			
	Canale A prospetto C (balconi) 1° scala * (lung.=5,05+1,4+5,05+1,4) a detrarre porte Canale A prospetto C (balconi) 2° scala * (lung.=5,10+1,4+5,1+1,4) a detrarre porte Partita provvisoria		6,00 6,00 6,00 6,00	12,90 1,10 13,00 1,10			77,40 -6,60 78,00 -6,60 95,00			
	Parziale...	ml					237,20			
	Parziale...	ml					0,00			
	Sommano positivi...	ml					594,40			
	Sommano negativi...	ml					-156,00			
	SOMMANO...	ml					438,40	11,00	4'822,40	0,34
	A RIPORTARE								422'075,13	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								422'075,13	
49 / 103 NP 08 - E 09.01d 02/04/2014	Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura dei parapetti, in lamiera zincata da 15/10 di mm. Compresi gli oneri per il tagli, la sagomatura, la giunzione rivettata, ... ro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: scossalina in lamiera zincata da 8/10 di sviluppo cm 38 Lotto 26 Canale A 1° scala su muratura d'attic spessre cm. 23 *(lung.=3+3+5,7+5,7+2,8+0,1+4+1,4+3,6+10,5+1,5+0,5+4,8+0,5+1,75+11,6+1,75+5,6+10,70+27) Canale A 2° scala su muratura d'attic spessre cm. 23 *(lung.=3+3+7+7+3,05+0,35+4,4+1,7+3,75+10,65+6,5+2+11,60+1,75+3,25+4,7+4+5,6+4+1,7+4,55+3,05+9,95+7+6,7) Canale B su muratura d'attic spessre cm. 23 *(lung.=6,8+6,8+3+3+3,15+0,35+4,65+1,7+3,9+10+3,9+1,7+3,4+9+5,9+1+4,05+11,9+3,9+1,8+4,6+3,3+25) Canale C 1° scala su muratura d'attic spessre cm. 23 *(lung.=3+3+7+7+3+0,35+4,85+1,45+3,65+10,75+6,45+1,75+11,65+1,8+6,15+10,80+3,45+1,45+4,85+0,35+3,15+25) Canale C 2° scala su muratura d'attic spessre cm. 23 *(lung.=0,35+0,30+1,80+1+1,45+2,8+1,4+5,1+3,05+0,35+4,8+1,45+3,5+3,5+2,05+3,6+4+5,85+6,05+3,25+1+3,7+0,35+3,6+2+3,45+10,70+3,45+1,45+4,8+3,3+5,2+1,65+3,3+3,25+4,3+2,8+3,7+3,1+3,2) SOMMANO...	ml.					105,50 <			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								433'430,49	
	lotto 29 (Cat 2)									
53 / 125 S 03.13a. 28/07/2014	Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza sino mt. 20 dal piano di campagna, compreso la consegna in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati ed il t ... in proiezione sul piano verticale di facciata, da tenersi in opera durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi. Lotto 29 Prospetto A Muratura di prospetto *(lung.=3,70+1,40+3,00+1,40+2,75)*(H/peso=10,80+2,25+3,10) corpo scala *(H/peso=14,90+3,20) Muratura di prospetto *(lung.=2,40+1,75+3,00+1,45+3,55) testata laterale muratura di prospetto *(lung.=3,70+1,40+3,00+1,40+2,70) corpo scala *(H/peso=14,95+3,10) muratura di prospetto *(lung.=2,70+1,75+3,00+1,45+3,65) muratura di prospetto *(lung.=3,65+1,40+3,00+1,40+2,70)*(H/peso=7,70+2,25+3,10) corpo scala *(H/peso=11,90+3,1) muratura di prospetto *(lung.=2,80+1,75+3,00+1,40+3,60)*(H/peso=7,70+3,10+2,20) Prospetto D (testata laterale adiacente altro lotto) *(H/peso=7,90+2,25) prospetto B muratura di prospetto *(lung.=3,60+1,65+2,95+0,90+7,80+0,90+2,95+1,65+3,60)*(H/peso=7,90+2,25) muratura di prospetto *(lung.=3,60+1,65+2,95+0,90+7,75+0,90+2,95+1,65+3,60+3,65+1,65+2,95+0,90+8,40+0,90+3,00+1,65+3,60)*(H/peso=10,95+2,25) prospetto B parete laterale *(H/peso=10,95+2,25) Terrazza Muratura laterale (differenza di quota fabbricati del lotto 29) Pareti laterali torino scala 1 *(lung.=6,2+3,00+6,20) Pareti laterali torino scala 2 *(lung.=6,10+3,00+6,10) Pareti laterali torino scala 3 *(lung.=6,10+3,00+6,10) solaio porticato civico n.5-7-9									
			1,00	12,25		16,15	197,84			
			1,00	3,20		18,10	57,92			
			1,00	12,15		15,15	184,07			
			1,00	2,50		15,15	37,88			
			1,00	12,20		15,15	184,83			
			1,00	2,95		18,05	53,25			
			1,00	12,55		15,15	190,13			
			1,00	12,15		13,05	158,56			
			1,00	2,95		15,00	44,25			
			1,00	12,55	10,80	13,00	163,15			
			1,00	6,30		10,15	63,95			
			1,00	26,00		10,15	263,90			
			1,00	52,65		13,20	694,98			
			1,00	2,55		13,20	33,66			
			1,00	10,50		4,20	44,10			
			1,00	15,40		3,20	49,28			
			1,00	15,20		3,20	48,64			
			1,00	15,20		3,20	48,64			
			3,00	15,20	10,50	0,25	119,70			
	Parziale...	mq.					2'638,73			
	SOMMANO...	mq.					2'638,73	12,50	32'984,13	2,34
54 / 126 E 02.49iacp 28/07/2014	Spicconatura di intonaco interno od esterno da eguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso il taglio di eventuali materiali metallici con fiamma o con ... l'accatastamento dei materiali e quant'altro per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.Con l'esclusione dei ponteggi. Lotto 29 Prospetto A zona box *(lung.=3,70+3,00+2,75)*(H/peso=2,25+3,10) a detrarre vuoti porticato a detrarre aperture zona box balcone a prospetto *(lung.=1,40+1,40+3,00) interno balcone *(lung.=0,20+1,30+2,70+1,30+0,20) mazzette finestre a prospetto *(lung.=1,35+1,65+1,65) mazzette finestra zona box *(lung.=2,30+0,90+0,90) corpo scala *(H/peso=14,90+3,10)									
			1,00	9,45		5,35	50,56			
			1,00	5,80		2,25	-13,05			
			3,00	2,20		2,20	-14,52			
			1,00	2,30		0,90	-2,07			
			4,00	5,80		1,30	30,16			
			3,00	5,70		1,10	18,81			
			6,00	4,65		0,15	4,19			
			1,00	4,10		0,30	1,23			
			1,00	3,20		18,00	57,60			
	A RIPORTARE						132,91		466'414,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RI PORTO						132,91		466'414,62	
	a detrarre finestre corpo scala		2,00	0,60		10,75	-12,90	-		
	a detrarre apertura zona box		1,00	2,20		2,20	-4,84	-		
	zona box *(lung.=2,70+3,00+3,55+3,70+3,00+2,70)* (H/peso=2,25+3,10)		1,00	18,65		5,35	99,78	-		
	zona box testata laterale		1,00	2,50		5,35	13,38	-		
	a detrarre vuoti porticato		1,00	13,50		2,25	-30,38	-		
	a detrarre aperture cavedi		1,00	1,00		2,10	-2,10	-		
			1,00	0,70		1,00	-0,70	-		
	a detrarre aperture zona box		5,00	2,20		2,20	-24,20	-		
			1,00	2,30		0,90	-2,07	-		
	balcone a prospetto *(lung.=1,40+1,40+3,00)		8,00	5,80		1,30	60,32	-		
	interno balcone *(lung.=0,20+1,30+2,70+1,30+0,20)		6,00	5,70		1,10	37,62	-		
	mazzette finestre a prospetto *(lung.=1,35+1,65+ 1,65)		12,00	4,65		0,15	8,37	-		
	mazzette finestra zona box *(lung.=2,30+0,90+0,90)		1,00	4,10		0,30	1,23	-		
	(lung.=1,00+0,70+1,00)		1,00	2,70		0,30	0,81	-		
	canna fumaria *(lung.=0,30+0,30)		1,00	0,60		15,05	9,03	-		
	corpo scala *(H/peso=14,95+3,10)		1,00	2,95		18,05	53,25	-		
	a detrarre finestre corpo scala		2,00	0,60		10,75	-12,90	-		
	a detrarre apertura zona box		1,00	2,20		2,20	-4,84	-		
	zona box *(lung.=2,70+3,00+3,65)		1,00	9,35		5,35	50,02	-		
	a detrarre aperture cavedi		1,00	1,00		2,10	-2,10	-		
			1,00	0,70		1,00	-0,70	-		
	a detrarre vuoti porticato		1,00	5,60		2,25	-12,60	-		
	a detrarre aperture zona box		3,00	2,20		2,20	-14,52	-		
	balcone a prospetto *(lung.=1,40+1,40+3,00)		4,00	5,80		1,30	30,16	-		
	interno balcone *(lung.=0,20+1,30+2,70+1,30+0,20)		3,00	5,70		1,10	18,81	-		
	mazzette finestre a prospetto *(lung.=1,35+1,65+ 1,65)		6,00	4,65		0,15	4,19	-		
	mazzette finestra cavedio *(lung.=0,70+1,00+1)		1,00	2,70		0,30	0,81	-		
	canna fumaria *(lung.=0,30+0,35)		1,00	0,65		15,00	9,75	-		
	zona box *(lung.=3,65+3,00+2,70+2,80+3,00+3,60)* (H/peso=2,25+3,10)		1,00	18,75		5,35	100,31	-		
	a detrarre vuoti porticato		1,00	8,15		2,25	-18,34	-		
	a detrarre aperture zona box		6,00	2,20		2,20	-29,04	-		
	a detrarre finestra cavedio		1,00	2,30		0,90	-2,07	-		
	a detrarre aperture cavedi		1,00	1,00		2,10	-2,10	-		
			1,00	0,70		1,00	-0,70	-		
	balcone a prospetto *(lung.=1,40+1,40+3,00)		6,00	5,80		1,30	45,24	-		
	interno balcone *(lung.=0,20+1,30+2,70+1,30+0,20)		4,00	5,70		1,10	25,08	-		
	mazzette finestre a prospetto *(lung.=1,35+1,65+ 1,65)		8,00	4,65		0,15	5,58	-		
	mazzette finestra cavedio *(lung.=2,30+0,90+0,90)		1,00	4,10		0,30	1,23	-		
	(lung.=0,70+1,00+1)		1,00	2,70		0,30	0,81	-		
	corpo scala *(H/peso=11,90+3,10)		1,00	2,95		15,00	44,25	-		
	canna fumaria *(lung.=0,35+0,35)		1,00	0,70		11,95	8,37	-		
	a detrarre finestre corpo scala		2,00	0,60		8,05	-9,66	-		
	a detrarre apertura zona box		1,00	2,20		2,20	-4,84	-		
	Parziale... mq.						569,71			
	Prospetto D (testata laterale adiacente altro lotto)		1,00	6,30		2,25	14,18			
	a detrarre vuoti porticato		1,00	5,25		2,25	-11,81			
	prospetto B									
	zona box solo fronte pilastri		7,00	0,35		2,25	5,51			
	balconi a prospetto *(lung.=0,90+2,95+0,90)		6,00	4,75		1,30	37,05			
	interno balconi *(lung.=0,20+1,30+2,70+0,2+1,30)		4,00	5,70		1,10	25,08			
			4,00	0,90		2,70	9,72			
	setto murario tra balconi		4,00	0,35		2,00	2,80			
	parete laterale avancorpo balconi		2,00	0,75		7,90	11,85			
	mazzette finestre a prospetto *(lung.=1,65+1,65+ 1,35)		8,00	4,65		0,15	5,58			
	Zona box testata laterale solo fronte pilastri		2,00	0,35		2,20	1,54			
	zona box solo fronte pilastri		7,00	0,35		2,25	5,51			
	balconi a prospetto *(lung.=0,90+2,95+0,90)		8,00	4,75		1,30	49,40			
	interno balconi *(lung.=0,20+1,30+2,70+0,2+1,30)		6,00	5,70		1,10	37,62			
			6,00	0,90		2,70	14,58			
	setto murario tra balconi		6,00	0,35		2,00	4,20			
	parete laterale avancorpo balconi		2,00	0,75		10,95	16,43			
	mazzette finestre a prospetto *(lung.=1,65+1,65+ 1,35)		12,00	4,65		0,15	8,37			
	A RI PORTARE						807,32		466'414,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						807,32		466'414,62	
	Zona box testata laterale solo fronte pilastri		2,00	0,35		2,20	1,54			
	zona box solo fronte pilastri		7,00	0,35		2,20	5,39			
	balconi a prospetto *(lung.=1,65+2,95+0,90)		4,00	5,50		1,30	28,60			
	(lung.=0,90+3,00+1,65)		4,00	5,55		1,30	28,86			
	interno balconi *(lung.=0,20+0,80+2,70+0,80+0,20)		4,00	4,70		1,15	21,62			
	(lung.=0,20+0,80+2,75+0,80+0,20)		4,00	4,75		1,10	20,90			
	setto murario tra balconi		6,00	0,35		1,70	3,57			
	parete laterale avancorpo balconi		6,00	0,75		10,95	49,28			
	mazzette finestre a prospetto *(lung.=1,65+1,35+1,65)		12,00	4,65		0,15	8,37			
	zona box civico 5 solo fronte pilastri		7,00	0,35		2,20	5,39			
	zona box civ. 5 setto murario alloggio contatore aqp		4,00	1,00		1,20	4,80			
	balconi a prospetto *(lung.=1,65+3,00+0,90)		4,00	5,55		1,30	28,86			
	(lung.=0,90+2,95+1,65)		4,00	5,50		1,30	28,60			
	interno balconi *(lung.=0,20+0,80+2,70+0,80+0,20)		6,00	4,70		1,10	31,02			
	setto murario tra balconi		6,00	0,35		1,70	3,57			
	parete laterale avancorpo balconi		6,00	0,75		10,95	49,28			
	mazzette finestre a prospetto *(lung.=1,65+1,35+1,65)		12,00	4,65		0,15	8,37			
	Parziale...	mq.					565,63			
	lotto 20 porticato									
	civico n. 5									
	murature interne al porticato *(lung.=1,10+3,95+5,50+1,00+1,00+1,20+2,55+3,60+2,60+3,00+2,60+3,75+2,60+1,20+1,00)		1,00	36,65		2,25	82,46			
	a detrarre aperture cavedio		3,00	0,90		2,00	-5,40			
	a detrarre accesso scala		1,00	1,20		2,10	-2,52			
	pilastri centrali al porticato 35x35 *(lung.=0,35*4)		5,00	1,40		2,25	15,75			
	pilastri solo lato interno al porticato 35x35 *									
	(lung.=0,35+0,35+0,35)		10,00	1,05		2,25	23,63			
	pilastri solo lato interno al porticato 110x35 *									
	(lung.=1,10+0,35+1,10)		2,00	2,55		2,25	11,48			
	civico n. 7									
	murature interne al porticato *(lung.=1,10+4,70+5,50+1,00+1,00+1,20+2,50+3,65+2,60+3,05+2,60+3,65+2,50+1,20+1,00)		1,00	37,25		2,25	83,81			
	a detrarre aperture cavedio		3,00	0,90		2,00	-5,40			
	a detrarre accesso scala		1,00	1,20		2,10	-2,52			
	pilastri centrali al porticato 35x35 *(lung.=0,35*4)		5,00	1,40		2,25	15,75			
	pilastri solo lato interno al porticato 35x35 *									
	(lung.=0,35+0,35+0,35)		10,00	1,05		2,25	23,63			
	pilastri solo lato interno al porticato 110x35 *									
	(lung.=1,10+0,35+1,10)		2,00	2,55		2,25	11,48			
	civico n. 9									
	murature interne al porticato *(lung.=1,10+3,90+5,80+1,00+1,00+1,25+2,50+3,80+2,60+3,00+2,60+3,80+2,50+1,25+1,00)		1,00	37,10		2,25	83,48			
	a detrarre aperture cavedio		3,00	0,90		2,00	-5,40			
	a detrarre accesso scala		1,00	1,20		2,10	-2,52			
	pilastri centrali al porticato 35x35 *(lung.=0,35*4)		5,00	1,40		2,25	15,75			
	pilastri solo lato interno al porticato 35x35 *									
	(lung.=0,35+0,35+0,35)		10,00	1,05		2,25	23,63			
	pilastri solo lato interno al porticato 110x35 *									
	(lung.=1,10+0,35+1,10)		2,00	2,55		2,25	11,48			
	Parziale...	mq.					378,57			
	(lung.=1,10+0,35+1,10)		1,00	2,55		2,25	5,74			
	Lotto 29 terrazza									
	murature d'attico terrazza *(lung.=10,60+3,60+1,4+2,60+1,40+2,60+2,60+1,40+2,60+1,40+3,60+10,15+3,60+1,60+2,60+0,90+8,15+0,90+2,60+1,60+3,60)		1,00	69,50		1,30	90,35			
	torrino scala *(lung.=6,20+3,00+6,20)		1,00	15,40		3,20	49,28			
	muratura d'attico terrazza *(lung.=10,10+3,60+1,40+2,60+1,40+2,60+2,60+1,40+2,60+1,40+3,60+10,15+3,60+1,60+2,60+0,90+8,10+0,90+2,60+1,60+3,60)		1,00	68,95		1,20	82,74			
	murature interne torrino *(lung.=2,50+2,50+5,60+5,60)		1,00	16,20		0,25	4,05			
	torrino scala		1,00	15,40		3,20	49,28			
	A R I P O R T A R E						1'795,35		466'414,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						1'795,35		466'414,62	
55 / 127 E 22.04b 28/07/2014	muratura d'attico terrazza *(lung.=10,10+3,60+1,60+2,60+0,90+8,10+0,90+2,60+1,60+3,60+10,10+3,60+1,40+2,60+1,4+2,60+2,60+1,40+2,60+1,40+3,60)		1,00	68,90		1,30	89,57			
	murature interne torrino *(lung.=2,50+2,50+5,60+5,60)		1,00	16,20		0,25	4,05			
	torrino scala *(lung.=6,10+3,00+6,10)		1,00	15,20		3,20	48,64			
	murature interne torrino *(lung.=2,50+2,50+5,60+5,60)		1,00	16,20		0,25	4,05			
	Parziale...	mq.					427,75			
	Parziale...	mq.					0,00			
	Sommano positivi...	mq.					2'198,47			
	Sommano negativi...	mq.					-256,81			
	SOMMANO...	mq.					1'941,66	3,55	6'892,89	0,49
								6K		
	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie Rimozione totale de ... one degli agenti atmosferici. - per ogni mq. di superficie ricostruita e uno spessore di cm. 3									
	partita provvisoria lotto 29-30						-150,00			
	Parziale...	mq					-150,00			
	Lotto 29									
	Prospetto A									
	marcapiano interpiano solaio *(lung.=3,70+3,05+2,4+3,85)		4,00	13,00		0,40	20,80			
	balconi - mappetta *(lung.=1,40+3,00+1,4)		6,00	5,80		0,12	4,18			
	balconi a prospetto *(lung.=1,4+3,00+1,4)		8,00	5,80		0,25	11,60			
	parapetto interno balconi *(lung.=1,3+2,70+1,3)		6,00	5,30		0,12	3,82			
	marcapiano interpiano solaio corpo scala		5,00	3,20		0,40	6,40			
	torrino scala parte terminale		1,00	4,00		0,50	2,00			
	marcapiano testata laterale		4,00	2,50		0,40	4,00			
	Parziale...	mq					52,80			
	marcapiano interpiano solaio *(lung.=4,00+3,00+2,70+3,95)		4,00	13,65		0,40	21,84			
	balconi - mappetta *(lung.=1,45+3,00+1,4)		6,00	5,85		0,12	4,21			
	balconi a prospetto *(lung.=1,45+3,00+1,4)		8,00	5,85		0,25	11,70			
	parapetto interno balconi *(lung.=1,3+2,70+1,3)		6,00	5,30		0,12	3,82			
	marcapiano interpiano solaio corpo scala		5,00	2,95		0,40	5,90			
	torrino scala parte terminale		1,00	4,00		0,50	2,00			
	Parziale...	mq					49,47			
	marcapiano interpiano solaio *(lung.=3,95+3,00+2,80+3,90)		3,00	13,65		0,40	16,38			
	balconi - mappetta *(lung.=1,45+3,00+1,4)		4,00	5,85		0,12	2,81			
	balconi a prospetto *(lung.=1,45+3,00+1,4)		6,00	5,85		0,25	8,78			
	parapetto interno balconi *(lung.=1,3+2,70+1,3)		4,00	5,30		0,12	2,54			
	marcapiano interpiano solaio corpo scala		4,00	2,95		0,40	4,72			
	torrino scala parte terminale		1,00	4,00		0,50	2,00			
	Parziale...	mq					37,23			
	Prospetto D (testata laterale adiacente altro lotto)									
	marcapiano interpiano solaio		3,00	6,30		0,40	7,56			
	A R I P O R T A R E						-2,94		473'307,51	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						-2,94		473'307,51	
	Parziale...	mq					7,56			
	Prospetto B									
	marcapiano interpiano solaio									
	*(lung.=3,6+7,80+0,30+3,60)		3,00	15,30		0,40	18,36			
	balconi - mappetta									
	*(lung.=1,45+3,00+1,4)		4,00	5,85		0,12	2,81			
	balconi a prospetto									
	*(lung.=1,45+3,00+1,4)		6,00	5,85		0,25	8,78			
	parapetto interno balconi									
	*(lung.=1,3+2,70+1,3)		4,00	5,30		0,12	2,54			
	Parziale...	mq					32,49			
	marcapiano interpiano solaio									
	*(lung.=3,60+7,75+0,30+3,60)		4,00	15,25		0,40	24,40			
	balconi - mappetta									
	*(lung.=1,45+3,00+1,4)		6,00	5,85		0,12	4,21			
	balconi a prospetto									
	*(lung.=1,45+3,00+1,4)		8,00	5,85		0,25	11,70			
	parapetto interno balconi		6,00	5,30		0,12	3,82			
	Parziale...	mq					44,13			
	marcapiano interpiano solaio testata laterale		4,00	2,55		0,40	4,08			
	Parziale...	mq					4,08			
	marcapiano interpiano solaio									
	*(lung.=3,65+8,40+3,60)		4,00	15,65		0,40	25,04			
	balconi - mappetta									
	*(lung.=1,65+3,00+0,90)		6,00	5,55		0,12	4,00			
	balconi a prospetto									
	*(lung.=1,65+3,00+0,90)		8,00	5,55		0,25	11,10			
	parapetto interno balconi *(lung.=1,00+2,70+1,00)		6,00	4,70		0,12	3,38			
	Parziale...	mq					43,52			
	Terrazza differenza di quote tra fabbricato									
	differenza tra civ. 9 e civ. 7									
	marcapiano interpiano solaio		1,00	10,50		0,40	4,20			
	Parziale...	mq					4,20			
	Parziale...	mq					0,00			
	Sommano positivi...	mq					275,48			
	Sommano negativi...	mq					-150,00			
	SOMMANO...	mq					125,48	85,05	10'672,07	0,76
56 / 128 E 16 IACP 28/07/2014	Malta cementizia monocomponente a presa normale per rasatura dei vecchi intonaci cementizi e rivestimenti plastici, per la lisciatura di parti interne ed esterne lievemente irregol ... ello spessore di mm 3 ognuno. Il prodotto, dopo l'applicazione dovrà essere rifinito con fratazzino di spugna inumidito. quantità pari a voce spicconatura E 02.49 iacp						1961,65			
	SOMMANO...	mq.					2'562,57			
							2'562,57	7,00	17'937,99	1,27
57 / 129 NP 01- E 21.01a03 28/07/2014	Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari, con faccia vista levigata, con coste rifilate a filo di sega, per soglie, davanzali, imbotti, copertine e scale, compreso la for ... e e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte: Spessore cm. 2 - pietra di Travertino scuro Rapolato o Romano. Lotto 29 prospetto A mappetta balconi *(lung.=0,20+1,3+2,70+1,3+0,2) davanzali in marmo scale accesso zona box *	OK	16,00	5,70		0,18	16,42			
	A R I P O R T A R E						16,42		501'917,57	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						16,42		501'917,57	
58 / 130 NP 10 - E02.43a 28/07/2014	(lung.=1,20+0,40+0,20+0,90+0,90+0,90+0,20+1,70) prospetto B mappetta balconi *(lung.=0,90+2,95+0,90)		1,00	6,40		0,18	1,15			
			16,00	4,75		0,18	13,68			
	Parziale...	mq					31,25			
	Parziale...	mq					0,00			
	SOMMANO...	mq					31,25	103,00	3'218,75	0,23
	Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa la rimozione della sottostante malta di allettamento.Sono compresi il calo a terra del materiale, l'accatastament ... pulizia che può essere riutilizzato, è inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro:-rimozione senza recupero									
	Lotto 29 Prospetto A balconi *(lung.=0,20+1,30+2,70+1,3+0,20+1,10+ 2,30+1,65)		16,00	10,75			172,00			
	Prospetto B balconi *(lung.=0,90+2,75+0,90+2,70+0,75+1,65)		16,00	9,65			154,40			
	Parziale...	ml					326,40			
	Parziale...	ml					0,00			
	SOMMANO...	ml					326,40	3,00	979,20	0,07
59 / 131 NP 02- E 13.08a 28/07/2014	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pietra naturale o marmo, spessore 10 mm. e altezza 8 cm con superfici a vista lucidate e poste rifilate o semplicemente smussat ... l'intonaco sul bordo superiore e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. (in pietra di Trani)									
	Lotto 29 Prospetto A balconi *(lung.=0,20+1,30+2,70+1,3+0,20+1,10+ 2,30+1,65)		16,00	10,75			172,00			
	Prospetto B balconi *(lung.=0,90+2,75+0,90+2,70+0,75+1,65)		16,00	9,65			154,40			
	Parziale...	ml					326,40			
	Parziale...	ml					0,00			
	SOMMANO...	ml					326,40	11,00	3'590,40	0,25
	Rivestimento termico a "cappotto" per esterni di facciata e per soffitti di porticati o avancorpi di fabbricati in aggetto, con sistema certificato e fornito da aziende delle migl ... esecutrice ed oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, ad esclusione dei ponteggi che saranno compensati a parte. partita provvisoria lotto 29 e 30						-700,00			
	Parziale...	mq					-700,00			
	Lotto 29 Prospetto A muratura a prospetto *(lung.=4,00+3,05+2,40+3,85)		1,00	13,30		10,80	143,64			
	a detrarre finestre		12,00	1,35		1,65	-26,73			
60 / 132 E 11.36biacp 28/07/2014	setto corpo scala		2,00	0,40		14,90	11,92			
	interno balcone *(lung.=2,3+1,1+0,75)		1,00	4,15		2,70	11,21			
	a detrarre aperture balcone		1,00	0,70		2,15	-1,51			
	a detrarre aperture balcone		1,00	0,75		1,65	-1,24			
	a detrarre aperture balcone		1,00	0,75		2,55	-1,91			
	A R I P O R T A R E						-564,62		509'705,92	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						-564,62		509'705,92	
	Parziale...	mq					135,38			
	Testata laterale muratura a prospetto		1,00	2,50		10,80	27,00			
	Parziale...	mq					27,00			
	Prospetto A muratura a prospetto *(lung.=4,00+3,00+2,40+3,95)		1,00	13,35		10,80	144,18			
	a detrarre finestre		12,00	1,35		1,65	-26,73			
	setto corpo scala		2,00	0,30		14,95	8,97			
	interno balcone *(lung.=2,3+1,1+0,75)		6,00	4,15		2,70	67,23			
	a detrarre aperture balcone		6,00	0,70		2,15	-9,03			
	a detrarre aperture balcone		6,00	0,75		1,65	-7,43			
	a detrarre aperture balcone		6,00	0,75		2,55	-11,48			
	Parziale...	mq					165,71			
	Prospetto A muratura a prospetto *(lung.=3,95+3,00+2,45+3,90)		1,00	13,30		7,70	102,41			
	a detrarre finestre		8,00	1,35		1,65	-17,82			
	setto corpo scala		2,00	0,30		11,90	7,14			
	interno balcone *(lung.=2,3+1,1+0,75)		4,00	4,15		2,70	44,82			
	a detrarre aperture balcone		4,00	0,70		2,15	-6,02			
	a detrarre aperture balcone		4,00	0,75		1,65	-4,95			
	a detrarre aperture balcone		4,00	0,75		2,55	-7,65			
	Parziale...	mq					117,93			
	Prospetto D Testata laterale muratura a prospetto		1,00	6,30		7,90	49,77			
	Parziale...	mq					49,77			
	Prospetto B muratura a prospetto *(lung.=3,60+7,80+0,30+3,60)		1,00	15,30		7,90	120,87			
	a detrarre finestre		8,00	1,35		1,65	-17,82			
	interno balcone *(lung.=2,7+1,1+0,75)		4,00	4,55		2,70	49,14			
	a detrarre aperture balcone		4,00	1,35		1,65	-8,91			
	a detrarre aperture balcone		4,00	0,75		2,55	-7,65			
	Parziale...	mq					135,63			
	muratura a prospetto *(lung.=3,60+7,75+0,30+3,60)		1,00	15,25		10,95	166,99			
	a detrarre finestre		12,00	1,35		1,65	-26,73			
	interno balcone *(lung.=2,7+1,1+0,75)		6,00	4,55		2,70	73,71			
	a detrarre aperture balcone		6,00	1,35		1,65	-13,37			
	a detrarre aperture balcone		6,00	0,75		2,55	-11,48			
	Parziale...	mq					189,12			
	muratura testata laterale		1,00	2,55		10,95	27,92			
	Parziale...	mq					27,92			
	muratura a prospetto *(lung.=3,65+8,40+0,30+3,60)		1,00	15,95		10,95	174,65			
	a detrarre finestre		12,00	1,35		1,65	-26,73			
	interno balcone *(lung.=2,3+1,60+1,60)		6,00	5,50		2,70	89,10			
	a detrarre aperture balcone		6,00	1,35		1,65	-13,37			
	a detrarre aperture balcone		6,00	0,75		2,60	-11,70			
	Parziale...	mq					211,95			
	Terrazza muratura differenza di quota tra fabbricato		2,00	10,60		3,10	65,72			
	Parziale...	mq					65,72			
	Sommano positivi...	mq					1'386,39			
	Sommano negativi...	mq					-960,26			
	SOMMANO...	mq					426,13	58,00	24'715,54	1,75
61 / 133 E 09.03p 28/07/2014	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi speciali, di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate									
	A R I P O R T A R E								534'421,46	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								534'421,46	
	alle pareti, ed assemb ... occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte - pluviale in lamiera di alluminio diametro 100 mm Lotto 29 prospetto A	OK	4,00 2,00	16,10 13,00			64,40 26,00			
	Parziale...	ml					90,40			
	SOMMANO...	ml					90,40	18,00	1'627,20	0,12
62 / 134 E 16.39 28/07/2014	Fornitura e posa in opera di idropittura tempera di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura f ... occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Applicazione su superfici già preparate , di tinta Lotto 29 prospetto A intradosso balcone zona box intradosso porticato zona box per fissaggio profilo di partenza cappotto *(lung.=3,70+3,55+3,70+3,65+ 3,65+3,60) intradosso solai balcone	OK	6,00 1,00 11,00	3,00 21,85 3,00	1,40 1,10 2,40		25,20 24,04 79,20			
	Parziale...	mq					128,44			
	testata laterale intradosso porticato zona box per fissaggio profilo di partenza cappotto		1,00	6,30	0,80		5,04			
	Parziale...	mq					5,04			
	prospetto B intradosso balcone zona box intradosso porticato zona box per fissaggio profilo di partenza cappotto *(lung.=3,60+7,80+3,60+3,60+ 7,75+3,60+3,70+8,40+3,60) intradosso solai balcone		6,00 1,00 16,00	2,95 45,65 3,00	1,65 0,60 2,40		29,21 27,39 115,20			
	Parziale...	mq					171,80			
	testata laterale intradosso porticato zona box per fissaggio profilo di partenza cappotto		1,00	2,55	0,80		2,04			
	Parziale...	mq					2,04			
	solaio porticato solaio porticato		1,00 1,00	5,50 5,50	1,70 10,95		9,35 60,23			
	Parziale...	mq					69,58			
	SOMMANO...	mq					376,90	5,50	2'072,95	0,15
63 / 135 E 16.40 28/07/2014	Sovrapprezzo alle tinteggiatureper applicazione di primer fissativo	OK	5,50			376,90	2'072,95			
	SOMMANO...	%					2'072,95	15,00	310,94	0,02
64 / 136 E 16.42 28/07/2014	Compenso per una mano in più di tinta lavabile idem voce E 16.39	OK					376,90			
	SOMMANO...	mq					376,90	2,90	1'093,01	0,08
65 / 140 E 16.51 28/07/2014	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine, di pittura oleosintetica (smalto sintetico) in colori correnti, data a pennello fino a coprire in modo unif ... o dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro	S.F								
	A R I P O R T A R E								539'525,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								539'525,56	
	finito a perfetta regola d'arte. Lotto 29 prospetto A finestre a prospetto porte interne balcone finestre interne balcone serrande box porte cavedio finestre cavedio finestre zona box finestre corpi scala		32,00 11,00 11,00 11,00 20,00 7,00 3,00 3,00 4,00 2,00	1,35 0,75 0,70 0,75 2,20 1,00 0,70 2,30 0,60 0,60		1,65 2,15 2,55 1,65 2,55 2,10 1,00 0,90 1,75 0,85	71,28 17,74 19,64 13,61 112,20 14,70 2,10 6,21 4,20 1,02			
	Parziale...	mq					262,70			
	prospetto B finestre a prospetto porte interne balcone finestre interne balcone porte cavedio		32,00 16,00 16,00 11,00	1,35 0,80 1,35 1,00		1,65 2,15 1,65 2,15	71,28 27,52 35,64 23,65			
	Parziale...	mq					158,09			
	SOMMANO...	mq					420,79	12,50	5'259,88	0,37
66 / 141 NP 07 - E 09.01c 28/07/2014	Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura dei parapetti, in lamiera zincata da 15/10 di mm. Compresi gli oneri per il tagli, la sagomatura, la giunzione rivettata, ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: (scossalina in lamiera zincata da 15/10 mm di sviluppo cm 33) Lotto 29/30 terrazze su muratura d'attico *(lung.=40,00+4,60+10,15+14,10)		1,00	68,85			68,85			
	SOMMANO...	ml.					68,85	14,00	963,90	0,07
67 / 142 NP 08 - E 09.01d 28/07/2014	Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura dei parapetti, in lamiera zincata da 15/10 di mm. Compresi gli oneri per il tagli, la sagomatura, la giunzione rivettata, ... ro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: scossalina in lamiera zincata da 8/10 di sviluppo cm 38 su murature d'attico *(lung.=110,00+120,00+96,15+7,80+62,00)		1,00	395,95			395,95			
	SOMMANO...	ml.					395,95	16,00	6'335,20	0,45
68 / 143 NP 09 - E 09.01i 28/07/2014	Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura dei parapetti, in lamiera zincata da 15/10 di mm. Compresi gli oneri per il tagli, la sagomatura, la giunzione rivettata, ... avoro compiuto a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo scossalina (tipo standard) preverniciate in fabbrica su ambo i lati Lotto 29/30 terrazze scossalina sviluppo cm. 25 scossalina sviluppo cm. 30 scossalina sviluppo cm. 33 *(lung.=40,00+14,10) scossalina sviluppo cm. 40 *(lung.=110,00+120,00+96,15+62,00) scossalina sviluppo cm. 50			10,15 4,60 54,10 388,15 7,80	0,25 0,30 0,33 0,40 0,50		2,54 1,38 17,85 155,26 3,90			
	Parziale...	mq					180,93			
	SOMMANO...	mq					180,93	5,50	995,12	0,07
	A RIPORTARE								553'079,66	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O								553'079,66		
69 / 144 R 05.06 17/11/2014	Risanamento dell'intradosso dei solai di copertura dei vani interni agli ambienti, sia degli alloggi che dei vani scala, da eseguire a qualsiasi altezza con malte antiritiro delle ... a forme aere che saranno compensati a parte su ordine scritto della D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento. lotto 29 dette misurazione si considerano al 30% dell'effettiva superficie Prospetto A intradosso balcone zona box intradosso porticato zona box per fissaggio profilo cappotto *(lung.=3,70+3,55+3,70+3,65+3,65+3,60) intradosso solai balcone testata laterale intradosso porticato zona box per fissaggio profilo di partenza cappotto Prospetto B intradosso balcone zona box intradosso porticato zona box per fissaggio profilo cappotto *(lung.=3,60+7,80+3,60+3,60+7,75+3,60+3,70+8,40+3,60) testata laterale intradosso porticato zona box per fissaggio profilo di partenza cappotto intradosso solai balcone solaio porticato solaio porticato a detrarre 70% *(par.ug.=327,18*0,70) Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...	S.F.	6,00 1,00 11,00 1,00 6,00 1,00 16,00 1,00 1,00 229,03 mq mq mq	3,00 21,85 3,00 6,30 2,95 45,65 2,55 3,00 5,50 5,50	1,40 1,10 2,40 0,80 1,65 0,60 0,40 2,40 1,70 10,95		25,20 24,04 79,20 5,04 29,21 27,39 1,02 115,20 2,81 18,07 -229,03 327,18 -229,03 98,15				
70 / 145 E 16.29 17/11/2014	Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. quantità pari a voce Malta cementizia E 16 IACP (n° 204) SOMMANO...	S.F.	mq				2'562,57 2'562,57		13,80	5'152,88	0,36
71 / 146 E 19.05d 17/11/2014	Fornitura e posa in opera di coprigiunto verticale con profilo portante in lamiera di ferro zincato preverniciato leggero e alette di ancoraggio perforate, su strutture in C.A.per ... enti pari minimo a m 2.00 - coprigiunto per esterni in lamiera di ferro zincato, spessore 8/10 di mm, sviluppo cm 33 Lotto 29 Prospetto A testata confinante con altro lotto Prospetto B civici 9 e 7 civici 7 e 5 civico 5 lotto 30 giunto interno porticato civici 5/7 *(lung.=5,50+3,95+2,25+2,25+2,25+2,25) giunto interno porticato civici 7/9 *(lung.=14,50+2,25+2,25+2,25+2,25) SOMMANO...	S.F.	ml	1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ml	10,80 16,15 13,05 13,05 10,15 13,10 13,10 18,45 23,50		10,80 16,15 26,10 13,05 10,15 13,10 13,10 18,45 23,50 144,40		23,40	3'378,96	0,24
72 / 147	Demolizione totale o parziale di conglomerati	OV									
	A R I P O R T A R E								596'974,97		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								596'974,97	
E 02.04a 28/07/2014	cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, ... perfetta regola d'arte. Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite eseguito con l'uso di mezzi meccanici Lotto 29 mappette terrazze	02	1,00	69,50	0,15	0,10	1,04			
			1,00	68,95	0,15	0,10	1,03			
			1,00	68,90	0,15	0,10	1,03			
	Parziale...	mc					3,10			
	Parziale...	mc					0,00			
	SOMMANO...	mc					3,10	150,00	465,00	0,03
73 / 148 E 04.42iacp 28/07/2014	Copertina in calcestruzzo della classe Rck 250 dello spes ... opera compreso casseforme ed ogni altro onere e magistero. Copertina in calcestruzzo della classe Rck 250 dello spesso ... esterni, bitume ossidato e malta di cemento espansivo, in opera compreso casseforme ed ogni altro onere e magistero. Lotto 29 mappette terrazze	02	1,00	69,50	0,15	0,10	1,04			
			1,00	68,95	0,15	0,10	1,03			
			1,00	68,90	0,15	0,10	1,03			
	Parziale...	mq					3,10			
	SOMMANO...	mq					3,10	43,50	134,85	0,01
	lotto 30 (Cat 3)									
74 / 107 S 03.13a 02/04/2014	Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza sino mt. 20 dal piano di campagna, compreso la consegna in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati ed il t ... in proiezione sul piano verticale di facciata, da tenersi in opera durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi. Lotto 30 Prospetto 2			13,50		15,75	212,63	✓		
				10,85		12,70	137,80	✓		
	maggior altezza torrino prospetto 2			3,05		1,80	5,49	✓		
	testata laterale prospetto 2			10,50		18,60	195,30	✓		
	Parziale...	mq.					551,22	✓		
	prospetto 1			7,80		12,70	99,06	✓		
				24,00		18,60	446,40	✓		
	maggior altezza torrino prospetto 1			3,05		1,80	5,49	✓		
	partita provvisoria lotto 29-30						1'000,00	✓		
	Lotto 30 partita provvisoria lotto 29-30 sal n.5						-1'000,00	~		
	Parziale...	mq.					550,95			
	Prospetto 3 Muratura di prospetto *(lung.=5,50+1,50+2,50+0,40+4,50)		1,00	14,40		15,75	226,80	✓		
	Muratura di prospetto *(lung.=4,05+0,40+2,60+1,50+5,5)		1,00	14,05		12,70	178,44	✓		
	Prospetto 4 Muratura di prospetto *(lung.=5,50+1,65+2,60+0,40+8,50+0,40+2,60+1,65)		1,00	23,30		18,60	433,38	✓		
	Muratura di prospetto			5,65		7,30	41,25	✓		
	Muratura di prospetto			2,70		11,30	30,51	✓		
	Testata laterale (adiacente altro lotto)		1,00	6,00		18,60	111,60	✓		
	Accesso corpo scala lati interni *(lung.=3,60+5,50+									
	A R I P O R T A R E						2'124,15		597'574,82	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						2'124,15		597'574,82	
	2,80+1,80+1,80+3,40+1,00) Terrazzo Pareti laterali torrino scala *(lung.=3,50+3,05+3,50)		1,00	19,90		2,25	44,78	✓		
	Vani tecnici su terrazza *(lung.=2,30+1,35+2,30+1,35)		2,00	5,90		3,40	34,17	✓		
	Muratura laterale (differenza di quota fabbricati) (lung.=3,25+0,50)		2,00	5,90		2,80	33,04	✓		
	Muratura laterale torrino (terrazza del prospetto 2-3)		4,00	7,30		2,50	73,00	✓		
	Muratura laterale (differenza di quota adiacente al lotto 29)		1,00	6,25		5,50	34,38	✓		
			1,00	3,75		6,20	23,25	✓		
			1,00	2,30		4,00	9,20	✓		
			1,00	3,60		3,40	12,24	✓		
			1,00	5,90		2,80	16,52	✓		
			1,00	10,60		4,10	43,46	✓		
	Parziale...	mq.					1'346,02			
	Sommano positivi...	mq.					3'448,19			
	Sommano negativi...	mq.					-1'000,00			
	SOMMANO...	mq.					2'448,19			
75 / 108 E 02.49iacp 02/04/2014	Spicconatura di intonaco interno od esterno da eguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso il taglio di eventuali materiali metallici con fiamma o con ... l'accatastamento dei materiali e quant'altro per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.Con l'esclusione dei ponteggi. Lotto 30 Prospetto 1 zona box *(lung.=6,15+4,30+3,65+2,90+2,85+3,65+4,25)	OK		27,75		2,20	61,05	✓		
	Parziale...	mq.					61,05	✓		
	a detrarre aperture zona box		2,00	2,20		2,20	-9,68			
	a detrarre aperture zona box		2,00	2,15		2,20	-9,46			
	a detrarre aperture zona box		2,00	0,70		2,00	-2,80			
	a detrarre aperture zona box		2,00	1,00		2,00	-4,00			
	Parziale...	mq.					-25,94			
	mazzette porte zona box *(lung.=2,15+2,15+2,25)		3,00	6,55		0,15	2,95			
	corpo scala *(lung.=0,35+1,45+0,35)		1,00	2,15		18,60	39,99			
	corpo scala zona box *(lung.=0,50+0,35+1,45+0,35+0,50)		1,00	3,15		1,00	3,15			
	marcapiano corpo scala *(H/peso=0,25+0,15)		10,00	0,50		0,40	2,00			
	torrino scala		1,00	3,05		1,80	5,49			
	torrino scala *(lung.=3,05+0,65+0,35+0,35+0,65)		1,00	5,05		1,80	9,09			
	balconi a prospetto *(par.ug.=6*2)*(lung.=0,60+3,65+0,60)		12,00	4,85		1,35	78,57			
	parapetto balcone interno *(par.ug.=5*2)* (lung.=0,50+3,40+0,50)		10,00	4,40		1,00	44,00			
	Parziale...	mq.					185,24			
	Prospetto 2 zona box *(lung.=4,35+3,60+2,90+2,90+3,60+4,35+6,40)			28,10		2,20	61,82			
	Parziale...	mq.					61,82			
	a detrarre aperture zona box		2,00	2,25		2,20	-9,90			
	a detrarre aperture zona box		2,00	2,15		2,20	-9,46			
	a detrarre aperture zona box		2,00	0,75		2,00	-3,00			
	a detrarre aperture zona box		2,00	1,00		2,00	-4,00			
	Parziale...	mq.					-26,36			
	mazzette porte zona box *(lung.=2,15+2,15+2,25)		1,00	6,55		0,15	0,98			
	mazzette porte zona box *(lung.=2,15+2,15+2,25)		1,00	6,55		0,15	0,98			
	corpo scala *(lung.=0,35+1,40+0,35)		1,00	2,10		18,60	39,06			
	corpo scala zona box *(lung.=0,50+0,35+1,45+0,35+0,50)		1,00	3,15		1,00	3,15			
	marcapiano corpo scala *(H/peso=0,25+0,15)		8,00	0,50		0,40	1,60			
	A R I P O R T A R E						301,58		628'177,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						301,58		628'177,20	
	torrino scala		1,00	3,05		1,80	5,49			
	torrino scala *(lung.=3,05+0,65+0,35+0,35+0,65)		1,00	5,05		1,80	9,09			
	balconi a prospetto *(lung.=0,60+3,60+0,60)		9,00	4,80		1,35	58,32			
	parapetto balcone interno *(lung.=0,50+3,30+0,50)		7,00	4,30		1,00	30,10			
	Parziale...	mq.					148,77			
	Lotto 30									
	Testata laterale prospetto 4(zona box)									
	*(lung.=5,95+1,20)		1,00	7,15		2,25	16,09			
	Parziale...	mq.					16,09			
	lotto 30 porticato (zona box prospetto 3)									
	murature laterali zona box *(lung.=1,70+5,50+1,20+10,95+1,80+1,85+3,40+0,95+0,35)		1,00	27,70		2,25	62,33			
	a detrarre apertura accesso edificio		1,00	1,10		2,10	-2,31			
	pilastrini interno porticato *(lung.=0,35+0,45+0,35+0,45)		2,00	1,60		2,25	7,20			
	Prospetto 4									
	Zona box		1,00	21,80		2,25	49,05			
	a detrarre porticato accesso edificio		1,00	3,60		2,25	-8,10			
	parete laterale lato sx accesso edificio		1,00	5,50		2,25	12,38			
	parete laterale lato dx accesso edificio *(lung.=1,80+1,80+3,40+1,35)		1,00	8,35		2,25	18,79			
	fronte accesso edificio		1,00	2,80		2,25	6,30			
	a detrarre apertura accesso edificio		1,00	1,20		2,15	-2,58			
	a detrarre apertura zona box		6,00	2,20		2,20	-29,04			
	balconi a prospetto *(lung.=1,50+2,50+0,40)		12,00	4,40		1,40	73,92			
	balcone a prospetto a primo piano lato sx *(lung.=1,20+5,75)		1,00	6,95		1,40	9,73			
	balcone a prospetto a primo piano lato dx		1,00	2,70		1,40	3,78			
	interno balconi *(lung.=1,40+2,20+0,25)		12,00	3,85		1,10	50,82			
	interno balcone a primo piano lato sx *(lung.=1,00+5,60)		1,00	6,60		1,10	7,26			
	interno balcone a primo piano lato dx		1,00	2,70		1,10	2,97			
	mazzette finestre a prospetto *(lung.=1,35+1,20+1,35)		25,00	3,90		0,15	14,63			
	mazzette apertura zona box *(lung.=2,25+2,30+2,25)		2,00	6,80		0,15	2,04			
	Parziale...	mq.					279,17			
	Prospetto 3									
	zona box		1,00	24,55		2,25	55,24			
	a detrarre vuoti porticato zona box *(lung.=4,00+2,40+3,70)		1,00	10,10		2,25	-22,73			
	a detrarre aperture zona box		3,00	2,25		2,30	-15,53			
	balconi a prospetto *(lung.=1,40+2,60+0,40)		4,00	4,40		1,40	24,64			
	balconi a prospetto *(lung.=1,40+2,50+0,40)		5,00	4,30		1,40	30,10			
	balcone a prospetto a piano primo lato dx *(lung.=1,20+5,45)		1,00	6,65		1,40	9,31			
	interno balconi *(lung.=1,40+2,30+0,25)		3,00	3,95		1,10	13,04			
	interno balconi *(lung.=1,40+2,20+0,25)		4,00	3,85		1,10	16,94			
	interno balcone a piano primo lato dx *(lung.=1,00+5,30)		1,00	6,30		1,10	6,93			
	mazzette finestre a prospetto *(lung.=1,35+1,20+1,35)		18,00	3,90		0,15	10,53			
	mazzette apertura zona box *(lung.=2,30+2,25+2,30)		2,00	6,85		0,15	2,06			
	Parziale...	mq.					130,53			
	Lotto 30 terrazza									
	murature d'attico terrazza prospetto 1/4		1,00	74,75		1,15	85,96			
	vani tecnici *(lung.=1,35+2,30+1,35+2,30)		2,00	7,30		2,50	36,50			
	murature attico vani tecnici *(lung.=1,00+2,00+1,00+2,00)		2,00	6,00		0,25	3,00			
	a detrarre apertura vano tecnico		2,00	0,75		2,00	-3,00			
	pareti laterali corpo scala *(lung.=3,50+3,05+3,50)		1,00	10,05		3,40	34,17			
	pareti laterali corpo scala *(lung.=5,90+5,90)		1,00	11,80		2,80	33,04			
	pareti laterali corpo scala		1,00	3,00		0,90	2,70			
	murature attico corpo scala *(lung.=3,00+3,00+9,00+9,00+3,00)		1,00	27,00		0,25	6,75			
	a detrarre apertura corpo scala		2,00	1,00		2,00	-4,00			
	A R I P O R T A R E						1'025,49		628'177,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						1'025,49		628'177,20	
76 / 109 E 22.04b 02/04/2014	Parziale...	mq.					195,12			
	Sommano positivi...	mq.					1'165,08			
	Sommano negativi...	mq.					-139,59			
	SOMMANO...	mq.					1'025,49	3,55	3'640,49	0,26
	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie Rimozione totale de ... one degli agenti atmosferici. - per ogni mq. di superficie ricostruita e uno spessore di cm. 3	OK								
	Lotto 30									
	Prospetto 1									
	marcapiano interpiano solaio		3,00	7,80		0,40	9,36	✓		
	marcapiano interpiano solaio									
	*(lung.=4,30+2,90+0,65+0,65+2,85+4,25)		5,00	15,60		0,40	31,20	✓		
	marcapiano interpiano solaio corpo scala									
	*(lung.=0,35+1,45+0,35)		7,00	2,15		0,40	6,02	✓		
	marcapiano interpiano solaio corpo scala									
	*(lung.=0,50+0,35+0,50+0,35)		7,00	1,70		0,30	3,57	✓		
	balconi - mappetta									
	*(par.ug.=6*2)*(lung.=0,60+3,65+0,60)		12,00	4,85		0,12	6,98	✓		
	balconi a prospetto									
	*(par.ug.=6*2)*(lung.=0,60+3,65+0,60)		12,00	4,85		0,25	14,55	✓		
	parapetto interno balconi									
	*(lung.=0,50+3,35+0,50)		6,00	4,35		0,12	3,13	✓		
	torrino scala parte terminale									
	*(lung.=3,05+0,65+0,35+0,35+0,65)		1,00	5,05		1,00	5,05	✓		
	Parziale...	mq					79,86			
	Prospetto 2									
	marcapiano interpiano solaio									
	*(lung.=4,35+2,90+0,65)		4,00	7,90		0,40	12,64	✓		
	(lung.=0,65+2,90+4,35)		3,00	7,90		0,40	9,48	✓		
	marcapiano interpiano solaio		5,00	10,50		0,40	21,00	✓		
	marcapiano interpiano solaio corpo scala									
	*(lung.=0,35+1,40+0,35)		6,00	2,10		0,40	5,04	✓		
	marcapiano interpiano solaio corpo scala									
	*(lung.=0,50+0,35+0,50+0,35)		7,00	1,70		0,30	3,57	✓		
	balconi - mappetta									
	(par.ug.=5+4)(lung.=0,60+3,60+0,60)		9,00	4,80		0,12	5,18	✓		
	balconi a prospetto									
	(par.ug.=5+4)(lung.=0,60+3,60+0,60)		9,00	4,80		0,25	10,80	✓		
	parapetto interno balconi									
	*(lung.=0,50+3,30+0,50)		4,00	4,30		0,12	2,06	✓		
	torrino scala parte terminale *(lung.=3,05+0,65+0,35+0,35+0,65)		1,00	5,05		1,00	5,05	✓		
	setto pilastro verticale		1,00	0,50		12,70	6,35	✓		
	Parziale...	mq					81,17			
	partita provvisoria lotto 29-30						150,00			
	marcapiano interpiano solaio									
	*(lung.=4,50+5,45)		4,00	9,95		0,40	15,92	✓		
	balconi - mappetta									
	*(lung.=1,50+2,50+0,35)		7,00	4,35		0,12	3,65	✓		
	balconi a prospetto									
	*(lung.=0,35+2,60+1,50)		9,00	4,45		0,25	10,01	✓		
	parapetto interno balconi									
	*(lung.=1,40+2,30+0,25)		7,00	3,95		0,12	3,32	✓		
	Parziale...	mq					182,90			
	Lotto 30 prospetto 4									
	marcapiano interpiano solaio									
	*(lung.=8,50+5,65)		5,00	14,15		0,40	28,30	✓		
	A R I P O R T A R E						372,23		631'817,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						372,23		631'817,69	
	balconi - mappetta *(lung.=1,50+2,50+0,35)		2,00	5,50		0,40	4,40	✓		
	balconi a prospetto *(lung.=0,35+2,50+1,50)		4,00	2,70		0,40	4,32	✓		
	parapetto interno balconi *(lung.=0,40+2,30+1,50)		10,00	4,35		0,12	5,22	✓		
			12,00	4,35		0,25	13,05	✓		
			10,00	4,20		0,12	5,04	✓		
	Parziale...	mq					60,33	✓		
	Lotto 30 testata laterale marcapiano interpiano solaio		5,00	6,00		0,40	12,00	✓		
	Parziale...	mq					12,00	✓		
	Terrazza differenza di quote tra fabbricato differenza tra civ. 5 e lotto 30 marcapiano interpiano solaio		1,00	10,60		0,40	4,24	✓		
	Parziale...	mq					4,24	✓		
	SOMMANO...	mq					420,50	85,05	35'763,53	2,53
77 / 110 E 16 IACP 02/04/2014	Malta cementizia monocomponente a presa normale per rasatura dei vecchi intonaci cementizi e rivestimenti plastici, per la lisciatura di parti interne ed esterne lievemente irregol ... ello spessore di mm 3 ognuno. Il prodotto, dopo l'applicazione dovrà essere rifinito con fratazzino di spugna inumidito. quantità pari a voce spicconatura E 02.49 iacp									
	SOMMANO...	mq.					404,58			
							404,58	7,00	2'832,06	0,20
78 / 111 NP 01- E 21.01a03 02/04/2014	Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari, con faccia vista levigata, con coste rifilate a filo di sega, per soglie, davanzali, imbotti, copertine e scale, compreso la for ... e e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte: Spessore cm. 2 - pietra di Travertino scuro Rapolato o Romano. Lotto 30 prospetto 1 mappetta balconi *(par.ug.=5*2)*(lung.=0,45+3,75+0,45) prospetto 2 mappetta balconi *(par.ug.=4+3)*(lung.=0,45+3,70+0,45) Lotto 30 prospetto 3 mappetta balconi *(lung.=1,40+2,60+0,35) prospetto 4 mappette balconi *(lung.=1,50+2,50+0,35)	OK	10,00	4,65		0,18	8,37	✓		
			7,00	4,60		0,18	5,80	✓		
			7,00	4,35		0,18	5,48	✓		
			10,00	4,35		1,80	78,30	✓		
	SOMMANO...	mq					97,95	103,00	10'088,85	0,71
79 / 112 NP 10 - E02.43a 02/04/2014	Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa la rimozione della sottostante malta di allettamento. Sono compresi il calo a terra del materiale, l'accatastament ... pulizia che può essere riutilizzato, è inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro: -rimozione senza recupero Lotto 30 Prospetto 1 balconi *(lung.=3,40+1,55+1,45+3,40) Prospetto 2 balconi *(par.ug.=4+3)*(lung.=3,35+1,55+1,45+3,30) Lotto 30 prospetto 3 balconi *(lung.=0,90+2,30+2,05+0,25+2,30+1,40)	OK	6,00	9,80			58,80	✓		
			7,00	9,65			67,55	✓		
			7,00	9,20			64,40	✓		
	A R I P O R T A R E						190,75		680'502,13	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						190,75		680'502,13	
80 / 113 NP 02- E 13.08a 02/04/2014	prospetto 4 balconi *(lung.=2,05+2,25+1,00+1,40+2,20+0,50)		10,00	9,40			94,00	✓		
	SOMMANO...	ml					284,75	3,00	854,25	0,06
	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pietra naturale o marmo, spessore 10 mm. e altezza 8 cm con superfici a vista lucidate e poste rifilate o semplicemente smussat ... l'intonaco sul bordo superiore e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. (in pietra di Trani)									
	Lotto 30 Prospetto 1 balconi *(lung.=3,40+1,55+1,45+3,40)		6,00	9,80			58,80	✓		
	Prospetto 2 balconi *(par.ug.=4+3)*(lung.=3,35+1,55+1,45+3,30)		7,00	9,65			67,55	✓		
	Lotto 30 prospetto 3 balconi *(lung.=0,90+2,30+2,05+0,25+2,30+1,40)		7,00	9,20			64,40	✓		
	prospetto 4 balconi *(lung.=2,05+2,25+1,00+1,40+2,20+0,50)		10,00	9,40			94,00	✓		
	SOMMANO...	ml					284,75	11,00	3'132,25	0,22
	Rivestimento termico a "cappotto" per esterni di facciata e per soffitti di porticati o avancorpi di fabbricati in aggetto, con sistema certificato e fornito da aziende delle migl ... esecutrice ed oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, ad esclusione dei ponteggi che saranno compensati a parte.									
	Lotto 30 Prospetto 1 testata laterale			7,80		10,50	81,90	✓		
81 / 114 E 11.36biacp 02/04/2014	a detrarre finestre		3,00	1,20		1,30	-4,68	✓		
	prospetto *(lung.=4,45+3,65+3,60+4,35)		1,00	16,05		16,50	264,83	✓		
	setto torrino scala *(lung.=0,35+0,65)		2,00	1,00		1,80	3,60	✓		
	a detrarre finestre *(par.ug.=10*2)		20,00	1,20		1,30	-31,20	✓		
	interno balcone *(lung.=3,4+1,1+1,00)		6,00	5,50		2,70	89,10	✓		
	a detrarre aperture interne balcone *(par.ug.=6,00*2)		12,00	0,70		2,10	-17,64	✓		
	a detrarre aperture interne balcone *(par.ug.=6,00*2)		12,00	0,80		1,30	-12,48	✓		
	a detrarre aperture interne balcone		6,00	0,70		2,30	-9,66	✓		
	Parziale...	mq					363,77	✓		
	Prospetto 2 testata laterale			10,50		16,50	173,25	✓		
	a detrarre finestre		5,00	1,20		1,30	-7,80	✓		
	prospetto *(lung.=4,45+3,65)		1,00	8,10		13,55	109,76	✓		
	(lung.=3,65+4,45)			8,10		10,50	85,05	✓		
	setto torrino scala *(lung.=0,35+0,65)		2,00	1,00		1,80	3,60	✓		
	a detrarre finestre		14,00	1,20		1,30	-21,84	✓		
	interno balcone *(lung.=3,35+1,05+1,05)		4,00	5,45		2,70	58,86	✓		
	a detrarre aperture interne balcone		4,00	0,70		2,00	-5,60	✓		
	a detrarre aperture interne balcone		4,00	0,80		1,30	-4,16	✓		
	a detrarre aperture interne balcone		4,00	0,70		2,30	-6,44	✓		
	Parziale...	mq					384,68	✓		
	partita provvisoria lotto 29 e 30						700,00	✓		
	Lotto 30 prospetto 3 muratura a prospetto *(lung.=5,45+4,50)		1,00	9,95		13,50	134,33	✓		
	(lung.=4,05+5,50)		1,00	9,55		10,45	99,80	✓		
	a detrarre finestre		18,00	1,25		1,35	-30,38	✓		
	interno balcone *(lung.=0,90+2,30+2,05)		7,00	5,25		2,70	99,23	✓		
	a detrarre aperture balcone		7,00	1,20		1,30	-10,92	✓		
	a detrarre aperture balcone		7,00	0,70		2,50	-12,25	✓		
	Parziale...	mq					979,81	✓		
	Terrazza cappotto differenza di quota btra fabbricati antistante il corpo scala		1,00	2,25		4,00	9,00	✓		
	A R I P O R T A R E						1'737,26		684'488,63	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO						1'737,26		684'488,63	
	Parziale...	mq					9,00			
	Lotto 30 prospetto 4									
	muratura a prospetto		1,00	5,50		7,30	40,15	✓		
			1,00	2,70		9,05	24,44	✓		
	(lung.=8,50+5,65)		1,00	14,15		16,35	231,35	✓		
	a detrarre finestre		25,00	1,20		1,35	-40,50	✓		
	interno balcone *(lung.=2,25+2,05+1,00)		10,00	5,30		2,70	143,10	✓		
	a detrarre aperture balcone		10,00	1,20		1,30	-15,60	✓		
	a detrarre aperture balcone		10,00	0,70		2,50	-17,50	✓		
	Parziale...	mq					365,44	✓		
	Lotto 30 testata laterale adiacente altro lotto		1,00	6,00		16,35	98,10	✓		
	Parziale...	mq					98,10	✓		
	Sommano positivi...	mq					2'449,45			
	Sommano negativi...	mq					-248,65			
	SOMMANO...	mq					2'200,80	58,00	127'646,40	9,04
82 / 115 E 16.29 02/04/2014	Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. quantità pari alla voce E 16 iacp quantità pari alla voce E 16 iacp						404,58 2'562,57	5 82 7	12 607 281 12 1	
	SOMMANO...	mq					2'967,15	13,80	40'946,67	2,90
83 / 116 E 09.03p 02/04/2014	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi speciali, di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate alle pareti, ed assemb ... occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte - pluviale in lamiera di alluminio diametro 100 mm Lotto 30 prospetto 1 prospetto 2	OK	2,00 1,00	18,00 15,00			36,00 15,00	✓ ✓		
	SOMMANO...	ml					51,00	18,00	918,00	0,07
84 / 117 E 19.05d 02/04/2014	Fornitura e posa in opera di coprighiunto verticale con profilo portante in lamiera di ferro zincato preverniciato leggero e alette di ancoraggio perforate, su strutture in C.A.per ... enti pari minimo a m 2.00 - coprighiunto per esterni in lamiera di ferro zincato, spessore 8/10 di mm, sviluppo cm 33 Lotto 30 prospetto 1 prospetto 2 Lotto 30 Prospetto 2 Prospetto 3 angolo in aderenza Prospetto 4 testata laterale al Prospetto 4 in aderenza altro lotto		1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00	18,60 12,70 15,75 10,15 13,10 15,75 12,70 18,60			18,60 12,70 15,75 20,30 13,10 15,75 12,70 18,60	✓ ✓ ✓ ? 8 Finire?		
	SOMMANO...	ml					127,50	23,40	2'983,50	0,21
85 / 118 E 16.19iacp 02/04/2014	Fornitura e posa in opera di rete in vetro resina "FERFLEX" per armatura di intonaci da applicare tra la prima e la seconda mano di intonaco. Compresa la									
	A RIPORTARE								856'983,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O								856'983,20		
	fornitura e posa in opera ... one o chiodi sparati con idonea pistola, compreso ogni altro onere per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte. come voce E 22.04iacp (malta premiscellata con fibre) come voce E 22.04iacp (malta premiscellata con fibre)						6 sac 125,48 (21) C sac 709,47	161,03 234,95	5 sac ? 5 sac fine?		
	SOMMANO...	mq.						395,98	2,50	989,95	0,07
86 / 119 R 05.06 02/04/2014	Risanamento dell'intradosso dei solai di copertura dei vani interni agli ambienti, sia degli alloggi che dei vani scala, da eseguire a qualsiasi altezza con malte antiritiro delle ... aforme aere che saranno compensati a parte su ordine scritto della D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento. Lotto 30 prospetto 1 intradosso balcone zona box intradosso balcone prospetto 2 intradosso balcone zona box intradosso balcone si considera quantità pari al 30% lotto 30 Prospetto 3 intradosso porticato zona box intradosso porticato zona box per fissaggio profilo di partenza cappotto *(lung.=3,70+4,00) intradosso solai balcone Prospetto 4 intradosso balcone zona box intradosso solai balcone solaio porticato civv. 5-7-9 a detrarre 70% *(par.ug.=351,13*0,70)										
			2,00	3,65	0,60			4,38	U		
			6,00	3,65	1,50			32,85	U		
			2,00	3,60	0,60			4,32	U		
			4,00	3,60	1,50			21,60	U		
			2,00	3,00	0,35			2,10			
			1,00	7,70	0,35			2,70			
			7,00	2,30	2,30			37,03			
			2,00	2,50	0,35			1,75			
			10,00	2,25	2,35			52,88			
			3,00	15,20	10,50	0,40		191,52			
			245,79					-245,79			
	Sommano positivi...	mq						351,13			
	Sommano negativi...	mq						-245,79			
	SOMMANO...	mq						105,34	52,50	5'530,35	0,39
87 / 120 E 16.39 02/04/2014	Fornitura e posa in opera di idropittura tempera di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura f ... occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Applicazione su superfici già preparate , di tinta Lotto 30 prospetto 1 intradosso balcone zona box intradosso balcone prospetto 2 intradosso balcone zona box intradosso balcone lotto 30 1,00 2,55 0,80 prospetto 3 intradosso balcone zona box intradosso porticato zona box per fissaggio profilo di partenza cappotto *(lung.=3,70+4,00) intradosso solai balcone prospetto 4 intradosso balcone zona box intradosso solai balcone solaio porticato civico n.5-7-9										
			2,00	3,65	0,60			4,38	U		
			6,00	3,65	1,50			32,85	U		
			2,00	3,60	0,60			4,32	U		
			4,00	3,60	1,50			21,60	U		
			1,00	2,55	0,80			2,04	U		
			2,00	3,00	0,35			2,10	U		
			1,00	7,70	0,35			2,70	U		
			7,00	2,30	2,30			37,03	U		
	Parziale...	mq						107,02			
			2,00	2,50	0,35			1,75	U		
			10,00	2,25	2,35			52,88	U		
	Parziale...	mq						54,63	U		
			3,00	15,20	10,50			478,80	U		
	A R I P O R T A R E							640,45		863'503,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								875'639,36	
92 / 137 E 02.04a 28/07/2014	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, ... perfetta regola d'arte. Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite eseguito con l'uso di mezzi meccanici Lotto 30 mappette terrazze *(lung.=5,95+5,60+1,65+2,60+0,50+8,50+0,50+2,60+1,65+5,45+5,50+1,60+2,60+0,50+4,05+4,45+0,50+2,50+1,65+5,55) Parziale... SOMMANO...	OK mc mc	1,00	63,90	0,15	0,10	0,96 0,96 0,96	150,00	144,00	0,01
93 / 138 E 04.42iacp 28/07/2014	Copertina in calcestruzzo della classe Rck 250 dello spes ... opera compreso casseforme ed ogni altro onere e magistero. Copertina in calcestruzzo della classe Rck 250 dello spesso ... esterni, bitume ossidato e malta di cemento espansivo, in opera compreso casseforme ed ogni altro onere e magistero. Lotto 30 mappette terrazze *(lung.=5,95+5,60+1,65+2,60+0,50+8,50+0,50+2,60+1,65+5,45+5,50+1,60+2,60+0,50+4,05+4,45+0,50+2,50+1,65+5,55) mappette terrazze SOMMANO...	OK mq	1,00 1,00	63,90 69,50	0,15 0,15	0,10 0,10	0,96 1,04 2,00	43,50	87,00	0,01
94 / 139 NP 11 - E02.52b 28/07/2014	Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano ... fine di rimuovere i depositi di sporco da eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. (su paramenti e superfici civili) quantità pari a voce spicconatura E 02.49 iacp SOMMANO...	OK mq					620,91 2'562,57 2'562,57	6° Rck 80 FF, S.F. 2,50	6'406,43	0,45
95 / 149 E 02.62a 25/11/2014	Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti d'impianti di carico o scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsiasi materiale e diametro) escluso tubazioni in f ... lavoro finito a regola d'arte. Rimozione di pluviali e canali di gronda, comprese eventuali cassette di convogliamento. vecchie tubazioni inattive SOMMANO...	 ml					21,79 21,79	S.F. 12,00	261,48	0,02
96 / 1 S 03.13a. 25/03/2013	Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza sino mt. 20 dal piano di campagna, compreso la consegna in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati ed il t ... in proiezione sul piano verticale di facciata, da tenersi in opera durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi. scala A prospetto A civ.10 scala A prospetto A maggiore altezza torrino avancorpi laterali balconi (rientranza corpo scala) * (lung.=1,05+1,05) prospetto retro torrino scala			16,00 3,00 2,10 3,00		19,35 2,00 19,35 3,50	309,60 6,00 40,64 10,50			
	A R I P O R T A R E						366,74		882'538,27	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						366,74		882'538,27	
	prospetti laterali torino scala		2,00	5,20		2,50	26,00			
			2,00	3,00		3,50	21,00			
	scala B prospetto A civ. 8			20,20		19,35	390,87			
	scala B prospetto A maggiore altezza torino			3,00		2,00	6,00			
	avancorpi laterali balconi *(lung.=1,05+1,05)			2,10		19,35	40,64			
	prospetti laterali torino scala			2,70		1,90	5,13			
	(lung.=5,20+3,7+3,65+70+2,58)			15,83		3,35	53,03			
				2,70		2,35	6,35			
	scala C prospetto A civ.6			20,35		19,35	393,77			
	scala C prospetto A maggiore altezza torino			3,00		2,00	6,00			
	avancorpi laterali balconi *(lung.=1,05+1,05)			2,10		19,35	40,64			
	prospetti laterali torino scala *(lung.=6,25+6,25+7+3,65)			16,85		3,40	57,29			
	(lung.=2,7+2,4+2,7)			7,80		2,40	18,72			
	scala C prospetto C			3,70		19,35	71,60			
	scala D prospetto A			19,80		19,60	388,08			
	scala D prospetto A maggiore altezza torino			3,00		2,00	6,00			
	avancorpi laterali balconi *(lung.=1,05+1,05)			2,10		19,35	40,64			
	prospetti laterali torino scala *(lung.=6,35+3,6+3,6+2,7)			16,25		3,40	55,25			
	(lung.=2,60+2,6)			5,20		2,40	12,48			
	scala D prospetto C civ. 2			11,15		3,05	34,01			
	scala G prospetto A			20,35		16,55	336,79			
	scala G prospetto A maggiore altezza torino			3,00		2,00	6,00			
	avancorpi laterali balconi *(lung.=1,05+1,05)			2,10		16,55	34,76			
	prospetti laterali torino scala			2,60		2,40	6,24			
	(lung.=6,40+3,65+3,65+0,70+2,65)			17,05		3,40	57,97			
				2,55		2,40	6,12			
	scala G prospetto C (TESTATA)			11,15		16,55	184,53			
	scala G prospetto C (TESTATA) PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI IMPALCATO, AL FINE DI RINFORZARE IL SOLAIO SOTTOSTANTE COPERTURA DI UNA CENTALE ELETTRICA INTERRATA E DI PROPRIETA' DELL'ENEL, TRAMITE LA MESSA IN OPERA DI PUTRELLE.			11,15		10,00	111,50			
	scala B prospetto B			20,20		19,35	390,87			
	avancorpi laterali balconi *(lung.=1,4+1,4)			2,80		19,35	54,18			
	scala C prospetto B			20,00		19,35	387,00			
	avancorpi laterali balconi *(lung.=1,4+1,4)			2,80		19,35	54,18			
	scala C prospetto C			3,25		19,35	62,89			
	scala D prospetto B			20,25		19,35	391,84			
	scala G prospetto B			20,30		16,55	335,97			
	Parziale...	mq.					4'461,08			
	SOMMANO...	mq.					4'461,08	12,50	55'763,50	3,95
97 / 2 NP 05 S 03.24 02/04/2013	Puntellatura di strutture in genere, costituita da ritzi , tavole, fasce, gattelli, croci e simili, compiuta per lo sviluppo di superfice interessata, compreso ogni altro onere necessario, escluse le sole centiature, da valutare al mq di superfice puntellata. testata scala G lotto 31 Puntellatura su Centrale ENEL interrata			10,80	4,85		52,38			
				1,80	1,00		1,80			
	SOMMANO...	mq					54,18	28,30	1'533,29	0,11
98 / 3 E 02.49iacp 25/03/2013	Spicconatura di intonaco interno od esterno da eguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso il taglio di eventuali materiali metallici con fiamma o con ... l'accatastamento dei materiali e quant'altro per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.Con l'esclusione dei ponteggi. LOTTO 31 SCALA A PROSPETTO A (LATO SX) civ. 10									
	A R I P O R T A R E								939'835,06	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								939'835,06	
	parapetto attico lato terrazza			11,10		1,15	12,77			
				5,35		1,20	6,42			
	(lung.=1,4+3,6+,80+,80+3,65+1,4+5,55+11+5,2)			33,40		1,10	36,74			
	(lung.=1,6+1,4+10,3+1,4+5,25+1,6)			21,55		1,00	21,55			
	prospetti laterali torrino scala			3,00		3,50	10,50			
		2,00		5,20		2,50	26,00			
	a detrarre porta metallica			2,00		1,00	-2,00			
		2,00		3,00		3,50	21,00			
	a detrarre porta metallica			2,10		1,05	-2,21			
				3,00		1,25	3,75			
	parapetti torrino scala lato interno *(lung.=2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+4,7+4,7)			21,90		0,15	3,29			
	parapetto balconi lato prospetto	5,00		4,05		1,30	26,33			
	parapetto d'attico lato prospetto	1,00		4,05		1,60	6,48			
	mazzette porta	10,00		2,35		0,12	2,82			
	mazzette porta	5,00		1,30		0,12	0,78			
	parapetto balconi lato interno	5,00		3,60		1,00	18,00			
	parapetto balconi lato interno	5,00		1,30		1,00	6,50			
	parapetto balconi lato prospetto	1,00		1,40		1,60	2,24			
	parapetto balconi lato prospetto	5,00		1,40		1,30	9,10			
	parete laterale interna balconi	5,00		1,40		2,70	18,90			
	setto verticale tra balconi	5,00		0,35		1,75	3,06			
	zona box *(lung.=9,60+,60+,25)	1,00		10,45		2,55	26,65			
	zona box mazzette porte	4,00		2,50		0,25	2,50			
	zona box mazzette porte	2,00		2,00		0,25	1,00			
	parete laterale zona box	1,00		1,40		2,55	3,57			
	a detrarre aperture box	2,00		2,00		2,50	-10,00			
	a detrarre apertura cavedio	1,00		1,00		2,50	-2,50			
	setto di muratura adiacente corpo scala(zona canna fumaria)	1,00		0,60		19,35	11,61			
	canna fumaria corpo scala *(lung.=,37+,4)*(H/peso=19,35+1,4)	1,00		0,77		20,75	15,98			
	canna fumaria torrino *(lung.=,45*3)	1,00		1,35		2,00	2,70			
	corpo scala	1,00		1,95		19,35	37,73			
	setto corpo scala	1,00		1,05		19,35	20,32			
	zona corpo scala mazzette finestre	10,00		1,20		0,30	3,60			
	zona corpo scala mazzette finestre	5,00		0,50		0,30	0,75			
	zona corpo scala mazzette finestre	1,00		1,30		0,30	0,39			
	zona corpo scala mazzette finestre	2,00		0,50		0,30	0,30			
	a detrarre fiestre	5,00		0,50		1,20	-3,00			
	a detrarre fiestre	1,00		0,50		1,30	-0,65			
	torrino scala a prospetto *(lung.=1,86+,40)	1,00		2,26		1,40	3,16			
	accesso scala A laterale dx	1,00		1,70		2,50	4,25			
	accesso scala A laterale sx	1,00		2,15		2,50	5,38			
	accesso scala A fronte	1,00		3,20		2,50	8,00			
	accesso scala A fronte a detrarre porta	1,00		1,20		2,45	-2,94			
	Parziale... mq.						360,82			
	LOTTO 31 SCALA A PROSPETTO A (LATO DX)									
	parapetto balconi lato prospetto	5,00		4,05		1,30	26,33			
	parapetto d'attico lato prospetto	1,00		4,05		1,60	6,48			
	parapetto balconi lato interno	5,00		3,60		1,00	18,00			
	parapetto balconi lato interno	5,00		1,30		1,00	6,50			
	parete laterale interna balconi	1,00		1,40		1,60	2,24			
	mazzette porta	10,00		2,35		0,12	2,82			
	mazzette porta	5,00		1,30		0,12	0,78			
	mazzette finestre	20,00		1,40		0,12	3,36			
	mazzette finestre	10,00		1,25		0,12	1,50			
	parapetto balconi	5,00		1,40		1,40	9,80			
	parete laterale interna balconi	5,00		1,40		2,70	18,90			
	setto verticale tra balconi	5,00		0,35		1,75	3,06			
	zona box	1,00		5,35		2,55	13,64			
	zona box mazzette porte	4,00		2,50		0,25	2,50			
	zona box mazzette porte	2,00		2,00		0,25	1,00			
	a detrarre aperture box	2,00		2,00		2,50	-10,00			
	Parziale... mq.						106,91			
	LOTTO 31 SCALA B PROSPETTO A (LATO SX) civ. 8									
	A R I P O R T A R E						467,73		939'835,06	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						467,73		939'835,06	
	parapetto attico lato terrazza *(lung.=11,10+5,4+1,4+5,5+11,1)			34,50		1,15	39,68			
	(lung.=,7+3,15+5,35)			9,20		1,05	9,66			
	(lung.=3,1+7+1,4)			5,20		1,10	5,72			
	(lung.=5,5+1,4+8,95+1,4)			17,25		1,00	17,25			
	prospetti torrino scala	2,00	2,35			1,80	8,46			
	prospetti laterali torrino scala *(lung.=5,20+3,7+3,65+7+2,6)			15,85		3,35	53,10			
	a detrarre porta metallica	2,00	2,05			1,00	-4,10			
	(lung.=2,70+2,7)			5,40		2,35	12,69			
	(lung.=2,40+2,3)			4,70		0,10	0,47			
				1,90		0,50	0,95			
	parapetti torrino scala lato interno *(lung.=3,00+2,3+2,3)			7,60		0,25	1,90			
	(lung.=3,10+2,05+2,05+2,3+2,55+2,55)			14,60		0,20	2,92			
	(lung.=2,30+1)			3,30		1,20	3,96			
	parapetto balconi lato prospetto	5,00	3,60			1,30	23,40			
	parapetto d'attico lato prospetto	1,00	3,60			1,60	5,76			
	mazzette porta	10,00	2,35			0,12	2,82			
	mazzette porta	5,00	1,30			0,12	0,78			
	mazzette finestre	20,00	1,40			0,12	3,36			
	mazzette finestre	10,00	1,25			0,12	1,50			
	parapetto balconi lato interno	5,00	3,25			1,00	16,25			
	parapetto balconi lato interno	5,00	1,30			1,00	6,50			
	parapetto balconi lato prospetto	1,00	1,40			1,60	2,24			
	parapetto balconi lato prospetto	5,00	1,40			1,30	9,10			
	parete laterale interna balconi	5,00	1,40			2,70	18,90			
	setto verticale tra balconi	5,00	0,35			1,75	3,06			
	zona box	1,00	9,10			2,55	23,21			
	zona box mazzette porte	4,00	2,50			0,25	2,50			
	zona box mazzette porte	2,00	2,00			0,25	1,00			
	parete laterale zona box	1,00	1,40			2,55	3,57			
	a detrarre aperture box	2,00	2,00			2,50	-10,00			
	a detrarre apertura cavedio	1,00	1,00			2,50	-2,50			
	setto di muratura adiacente corpo scala	1,00	0,48			19,35	9,29			
	canna fumaria corpo scala *(lung.=,42+43)*(H/peso=19,35+1,4)	1,00	0,85			20,75	17,64			
	canna fumaria torrino *(lung.=,45*3)	1,00	1,35			2,20	2,97			
	corpo scala	1,00	1,85			19,35	35,80			
	setto corpo scala	1,00	1,05			19,35	20,32			
	zona corpo scala mazzette finestre	10,00	1,20			0,30	3,60			
	zona corpo scala mazzette finestre	5,00	0,50			0,30	0,75			
	zona corpo scala mazzette finestre	1,00	1,30			0,30	0,39			
	zona corpo scala mazzette finestre	2,00	0,50			0,30	0,30			
	a detrarre finestre	5,00	0,50			1,20	-3,00			
	a detrarre finestre	1,00	0,50			1,30	-0,65			
	torrino scala prospetto *(lung.=1,86+40)	1,00	2,26			1,40	3,16			
	accesso scala B laterale dx	1,00	1,70			2,50	4,25			
	accesso scala B laterale sx	1,00	2,15			2,50	5,38			
	accesso scala B fronte	1,00	3,20			2,50	8,00			
	accesso scala B fronte a detrarre porta	1,00	1,20			2,45	-2,94			
	Parziale... LOTTO 31 SCALA B PROSPETTO A (LATO DX)	mq.					369,37			
	parapetto balconi lato prospetto	5,00	3,57			1,40	24,99			
	parapetto d'attico lato prospetto	1,00	3,57			1,60	5,71			
	mazzette porta	10,00	2,35			0,12	2,82			
	mazzette porta	5,00	1,30			0,12	0,78			
	mazzette finestre	20,00	1,40			0,12	3,36			
	mazzette finestre	10,00	1,07			0,12	1,28			
	parapetto balconi lato interno	5,00	3,25			1,00	16,25			
	parapetto balconi lato interno	5,00	1,30			1,00	6,50			
	parapetto balconi	5,00	1,40			1,40	9,80			
	parapetto balconi	1,00	1,40			1,60	2,24			
	parete laterale interna balconi	5,00	1,40			2,70	18,90			
	setto verticale tra balconi	5,00	0,35			1,70	2,98			
	zona box	1,00	5,30			2,55	13,52			
	zona box mazzette porte	4,00	2,50			0,25	2,50			
	zona box mazzette porte	2,00	2,00			0,25	1,00			
	A R I P O R T A R E						949,73		939'835,06	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						949,73		939'835,06	
	a detrarre aperture box		2,00	2,00		2,50	-10,00			
	Parziale... mq.						102,63			
	LOTTO 31 SCALA C PROSPETTO A (LATO SX) civ. 6									
	parapetto attico lato terrazza *(lung.=5+5,6+1,45+3,10)			15,15		1,15	17,42			
	(lung.=1,85+1,2)			3,05		1,10	3,36			
	(lung.=1,20+3,10+5,35+9+1,4+5,3)			25,35		1,05	26,62			
				1,45		1,00	1,45			
	(lung.=11,1+7,95+2,5+3,15)		4,00	0,40		1,30	2,08			
				22,45		1,20	26,94			
	a detrarre porta metallica		1,00	6,25		3,40	21,25			
	(lung.=1,9+5)			2,10		1,00	-2,10			
			2,00	2,70		2,40	12,96			
	(lung.=0,70+3,65)			2,40		0,10	0,24			
	a detrarre porta metallica			6,25		3,40	21,25			
	parapetti torrino scala lato interno *(lung.=2,3+2,3+2,1+2,1+2,6+2,6+2,3)			16,30		0,15	2,45			
	(lung.=2,30+1)			3,30		1,15	3,80			
	(lung.=2,3+1)			3,30		1,20	3,96			
	parapetto balconi lato prospetto		5,00	3,60		1,30	23,40			
	parapetto d'attico lato prospetto		1,00	3,60		1,60	5,76			
	mazzette porta		10,00	2,35		0,12	2,82			
	mazzette porta		5,00	1,30		0,12	0,78			
	mazzette finestre		20,00	1,40		0,12	3,36			
	mazzette finestre		10,00	1,07		0,12	1,28			
	parapetto balconi lato interno		5,00	3,25		1,00	16,25			
	parapetto balconi lato interno		5,00	1,30		1,00	6,50			
	parapetto balconi lato prospetto		1,00	1,40		1,60	2,24			
	parapetto balconi lato prospetto		5,00	1,40		1,30	9,10			
	parete laterale interna balconi		5,00	1,40		2,70	18,90			
	setto verticale tra balconi		5,00	0,35		1,75	3,06			
	zona box *(lung.=8,90+3,6)		1,00	9,26		2,55	23,61			
	zona box mazzette porte		4,00	2,50		0,25	2,50			
	zona box mazzette porte		2,00	2,00		0,25	1,00			
	parete laterale zona box		1,00	1,40		2,55	3,57			
	a detrarre aperture box		2,00	2,00		2,50	-10,00			
	a detrarre apertura cavedio		1,00	1,00		2,50	-2,50			
	setto di muratura adiacente corpo scala		1,00	0,48		19,35	9,29			
	canna fumaria corpo scala *(lung.=,42+,43)*(H/peso=19,35+1,4)		1,00	0,85		20,75	17,64			
	canna fumaria torrino *(lung.=,45*3)		1,00	1,35		2,20	2,97			
	corpo scala		1,00	1,85		19,35	35,80			
	setto corpo scala		1,00	1,05		19,35	20,32			
	zona corpo scala mazzette finestre		10,00	1,20		0,30	3,60			
	zona corpo scala mazzette finestre		5,00	0,50		0,30	0,75			
	zona corpo scala mazzette finestre		1,00	1,30		0,30	0,39			
	zona corpo scala mazzette finestre		2,00	0,50		0,30	0,30			
	a detrarre finestre		5,00	0,50		1,20	-3,00			
	a detrarre finestre		1,00	0,50		1,30	-0,65			
	torrino scala c prospetto *(lung.=1,86+,40)		1,00	2,26		1,40	3,16			
	prospetti laterali dx		1,00	1,70		2,60	4,42			
	prospetti laterali sx		1,00	2,20		2,60	5,72			
	prospetti laterali		1,00	2,90		2,60	7,54			
	accesso scala C fronte a detrarre porta		1,00	1,20		2,45	-2,94			
	Parziale... mq.						371,31			
	LOTTO 31 SCALA C PROSPETTO A (LATO DX)									
	parapetto balconi lato prospetto		5,00	3,57		1,40	24,99			
	parapetto d'attico lato prospetto		1,00	3,57		1,60	5,71			
	mazzette porta		10,00	2,35		0,12	2,82			
	mazzette porta		5,00	1,30		0,12	0,78			
	mazzette finestre		20,00	1,40		0,12	3,36			
	mazzette finestre		10,00	1,07		0,12	1,28			
	parapetto balconi lato interno		5,00	3,25		1,00	16,25			
	parapetto balconi lato interno		5,00	1,30		1,00	6,50			
	A R I P O R T A R E						1'372,73		939'835,06	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						1'372,73		939'835,06	
	parapetto balconi		5,00	1,40		1,40	9,80			
	parapetto balconi		1,00	1,40		1,60	2,24			
	parete laterale interna balconi		5,00	1,40		2,70	18,90			
	setto verticale tra balconi		5,00	0,35		1,70	2,98			
	zona box		1,00	5,55		2,60	14,43			
	zona box mazzette porte		4,00	2,60		0,25	2,60			
	zona box mazzette porte		2,00	2,00		0,25	1,00			
	a detrarre aperture box		2,00	2,00		2,50	-10,00			
	Parziale...	mq.					103,64			
	LOTTO 31 SCALA C PROSPETTO C									
	testata		1,00	3,67		2,70	9,91			
	Parziale...	mq.					9,91			
	LOTTO 31 SCALA D PROSPETTO A (LATO SX) civ. 4									
	parapetto attico lato terrazza *(lung.=1,45+5,24+6,6+2+5,2+1,4+3,2+3,5)			23,64		1,15	27,19			
	(lung.=,35+3,2+3+7,1+3+5,8+3+6,9+10,65)			37,60		1,10	41,36			
	canna fumaria *(lung.=,65+5,55)		4,00	1,20		1,75	8,40			
	prospetti laterali torrino scala *(lung.=6,35+3,65+3,6+2,7+7)			17,00		3,45	58,65			
	a detrarre porta metallica		2,00	2,10		1,00	-4,20			
	(lung.=2,60+1+2,6+1)			5,40		2,40	12,96			
	parapetti torrino scala lato interno *(lung.=2,96+2,95+3+3+2,2+2,2+2,3+2,3+2,5+2,4+2,3)			28,11		0,15	4,22			
				2,65		1,20	3,18			
	parapetto balconi lato prospetto		5,00	3,65		1,40	25,55			
	parapetto d'attico lato prospetto		1,00	3,65		1,60	5,84			
	mazzette porta		10,00	2,35		0,12	2,82			
	mazzette porta		5,00	1,30		0,12	0,78			
	mazzette finestre		20,00	1,40		0,12	3,36			
	mazzette finestre		10,00	1,07		0,12	1,28			
	parapetto balconi lato interno		5,00	3,35		1,00	16,75			
	parapetto balconi lato interno		5,00	1,30		1,00	6,50			
	parapetto balconi lato prospetto		1,00	1,40		1,60	2,24			
	parapetto balconi lato prospetto		5,00	1,40		1,40	9,80			
	parete laterale interna balconi		5,00	1,40		2,70	18,90			
	setto verticale tra balconi		5,00	0,35		1,75	3,06			
	zona box		1,00	8,65		2,60	22,49			
	zona box mazzette porte		4,00	2,50		0,25	2,50			
	zona box mazzette porte		2,00	2,00		0,25	1,00			
	parete laterale zona box		1,00	1,40		2,55	3,57			
	a detrarre aperture box		2,00	2,00		2,50	-10,00			
	a detrarre apertura cavedio		1,00	1,00		2,50	-2,50			
	setto di muratura adiacente corpo scala		1,00	0,14		19,35	2,71			
	canna fumaria corpo scala *(lung.=,42+4,3)*(H/peso=19,35+1,4)		1,00	0,85		20,75	17,64			
	canna fumaria torrino *(lung.=,45*3)		1,00	1,35		2,20	2,97			
	corpo scala		1,00	1,85		19,35	35,80			
	setto corpo scala		1,00	0,55		19,35	10,64			
	zona corpo scala mazzette finestre		10,00	1,20		0,30	3,60			
	zona corpo scala mazzette finestre		5,00	0,50		0,30	0,75			
	zona corpo scala mazzette finestre		1,00	1,30		0,30	0,39			
	zona corpo scala mazzette finestre		2,00	0,50		0,30	0,30			
	a detrarre finestre		5,00	0,50		1,20	-3,00			
	a detrarre finestre		1,00	0,50		1,30	-0,65			
	torrino scala d prospetto *(lung.=1,86+40)		1,00	2,26		1,40	3,16			
	accesso scala D laterale dx		1,00	1,70		2,60	4,42			
	accesso scala D laterale sx		1,00	2,20		2,60	5,72			
	accesso scala D fronte		1,00	2,90		2,60	7,54			
	accesso scala D fronte a detrarre porta		1,00	1,20		2,45	-2,94			
	Parziale...	mq.					354,75			
	LOTTO 31 SCALA D PROSPETTO A (LATO DX)									
	parapetto balconi lato prospetto		5,00	3,65		1,40	25,55			
	parapetto d'attico lato prospetto		1,00	3,65		1,60	5,84			
	mazzette porta		10,00	2,35		0,12	2,82			
	mazzette porta		5,00	1,30		0,12	0,78			
	A R I P O R T A R E						1'814,33		939'835,06	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						1'814,33		939'835,06	
	mazzette finestre		20,00	1,40		0,12	3,36			
	mazzette finestre		10,00	1,07		0,12	1,28			
	parapetto balconi lato interno		5,00	3,30		1,00	16,50			
	parapetto balconi lato interno		5,00	1,30		1,00	6,50			
	parapetto balconi		5,00	1,40		1,40	9,80			
	parapetto balconi		1,00	1,40		1,60	2,24			
	parete laterale interna balconi		5,00	1,40		2,70	18,90			
	setto verticale tra balconi		5,00	0,35		1,70	2,98			
	zona box		1,00	5,20		2,55	13,26			
	zona box mazzette porte		4,00	2,55		0,25	2,55			
	zona box mazzette porte		2,00	2,00		0,25	1,00			
	a detrarre aperture box		2,00	2,00		2,50	-10,00			
	Parziale...	mq.					103,36			
	LOTTO 31 SCALA G PROSPETTO A (LATO SX) civ. 2									
	parapetto attico lato terrazza *(lung.=3,15+1,4+5,25+10,70+3,4+0,3)			24,20		1,15	27,83			
				10,65		1,25	13,31			
	(lung.=6,95+0,70+5,75)			13,40		1,05	14,07			
				7,10		1,10	7,81			
	(lung.=5,25+1,7)			6,95		1,20	8,34			
	setto murario colonne fognarie			2,60		1,75	4,55			
	prospetti torrino scala	2,00		2,35		1,80	8,46			
	prospetti laterali torrino scala			2,60		2,40	6,24			
				6,40		3,40	21,76			
	(lung.=1,9+0,9)	2,00		2,80		0,10	0,56			
	a detrarre porta metallica			2,10		1,00	-2,10			
		2,00		3,65		3,40	24,82			
	a detrarre porta metallica			2,00		1,00	-2,00			
	(lung.=0,70+2,65)			3,35		3,40	11,39			
				2,55		2,40	6,12			
	parapetti torrino scala lato interno *(lung.=2,96+2,95+3+3+2,2+2,2+2,3+2,3+2,5+2,4+2,3)			28,11		0,15	4,22			
	parapetto balconi lato prospetto	4,00		3,70		1,40	20,72			
	parapetto d'attico lato prospetto	1,00		3,70		1,60	5,92			
	mazzette porta	8,00		2,35		0,12	2,26			
	mazzette porta	4,00		1,30		0,12	0,62			
	mazzette finestre	16,00		1,40		0,12	2,69			
	mazzette finestre	8,00		1,07		0,12	1,03			
	parapetto balconi lato interno	4,00		3,35		1,00	13,40			
	parapetto balconi lato interno	4,00		1,30		1,00	5,20			
	parapetto balconi lato prospetto	1,00		1,40		1,60	2,24			
	parapetto balconi lato prospetto	4,00		1,40		1,40	7,84			
	parete laterale interna balconi	4,00		1,40		2,70	15,12			
	setto verticale tra balconi	4,00		0,35		1,75	2,45			
	zona box	1,00		8,90		2,60	23,14			
	zona box mazzette porte	4,00		2,50		0,25	2,50			
	zona box mazzette porte	2,00		2,00		0,25	1,00			
	parete laterale zona box	1,00		1,40		2,55	3,57			
	a detrarre aperture box	2,00		2,00		2,50	-10,00			
	a detrarre apertura cavedio	1,00		1,00		2,50	-2,50			
	setto di muratura adiacente corpo scala	1,00		0,14		16,55	2,32			
	canna fumaria corpo scala *(lung.=,42+,43)*(H/peso=16,55+1,4)	1,00		0,85		17,95	15,26			
	canna fumaria torrino *(lung.=,45*3)	1,00		1,35		2,20	2,97			
	corpo scala	1,00		1,85		16,55	30,62			
	setto corpo scala	1,00		0,55		16,55	9,10			
	zona corpo scala mazzette finestre	8,00		1,20		0,30	2,88			
	zona corpo scala mazzette finestre	4,00		0,50		0,30	0,60			
	zona corpo scala mazzette finestre	1,00		1,30		0,30	0,39			
	zona corpo scala mazzette finestre	2,00		0,50		0,30	0,30			
	a detrarre finestre	4,00		0,50		1,20	-2,40			
	a detrarre finestre	1,00		0,50		1,30	-0,65			
	torrino scala d prospetto *(lung.=1,86+,40)	1,00		2,26		1,40	3,16			
	accesso scala G laterale dx	1,00		1,70		2,60	4,42			
	accesso scala G laterale sx	1,00		2,20		2,60	5,72			
	accesso scala G fronte	1,00		2,90		2,60	7,54			
	accesso scala G fronte a detrarre porta	1,00		1,20		2,45	-2,94			
	A R I P O R T A R E						2'214,57		939'835,06	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						2'214,57		939'835,06	
	Parziale...	mq.					331,87			
	LOTTO 31 SCALA G PROSPETTO A (LATO DX)									
	parapetto balconi lato prospetto		4,00	3,90		1,40	21,84			
	parapetto d'attico lato prospetto		1,00	3,90		1,60	6,24			
	mazzette porta		8,00	2,35		0,12	2,26			
	mazzette porta		4,00	1,30		0,12	0,62			
	mazzette finestre		18,00	1,40		0,12	3,02			
	mazzette finestre		8,00	1,07		0,12	1,03			
	parapetto balconi lato interno		4,00	3,55		1,00	14,20			
	parapetto balconi lato interno		4,00	1,30		1,00	5,20			
	parapetto balconi		4,00	1,40		1,40	7,84			
	parapetto balconi		1,00	1,40		1,60	2,24			
	parete laterale interna balconi		4,00	1,40		2,70	15,12			
	setto verticale tra balconi		4,00	0,35		1,70	2,38			
	zona box		1,00	5,25		2,60	13,65			
	zona box mazzette porte		4,00	2,60		0,25	2,60			
	zona box mazzette porte		2,00	2,00		0,25	1,00			
	a detrarre aperture box		2,00	2,00		2,60	-10,40			
	Parziale...	mq.					88,84			
	LOTTO 31 SCALA G PROSPETTO C									
	testata		1,00	11,15		2,35	26,20			
	LOTTO 31 SCALA B PROSPETTO B									
	parapetto d'attico lato prospetto con avancorpi laterali									
	*(lung.=9,45+1,4+1,4)		1,00	12,25		1,60	19,60			
	parapetto balconi lato prospetto con avancorpi laterali									
	*(lung.=9,45+1,40+1,40)		5,00	12,25		1,40	85,75			
	mazzette porta *(lung.=2,4+2,4+1,05)		9,00	5,85		0,15	7,90			
	mazzette porta *(lung.=2,4+2,4+0,65)		9,00	5,45		0,15	7,36			
	mazzette finestre *(lung.=1,07+1,40+1,40)		10,00	3,87		0,15	5,81			
	mazzette finestre *(lung.=1,4+1,4+0,65)		10,00	3,45		0,15	5,18			
	parapetto balconi lato interno *(lung.=4,55+1,3)		9,00	5,85		1,05	55,28			
	parete laterale interna balconi		9,00	1,40		2,70	34,02			
	setto verticale tra balconi		5,00	0,25		1,70	2,13			
	zona box *(lung.=20,20+1,2+1,2)		1,00	22,60		2,55	57,63			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,55+2,55+2)		4,00	7,10		0,30	8,52			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,05+2,05+0,75)		1,00	4,85		0,30	1,46			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,05+2,05+1,00)		1,00	5,10		0,30	1,53			
	zona box mazzette porte *(lung.=2+2+0,75)		1,00	4,75		0,30	1,43			
	a detrarre aperture zona box		6,00	2,00		2,55	-30,60			
	a detrarre aperture zona box		2,00	0,75		2,05	-3,08			
	a detrarre aperture zona box		1,00	1,00		2,05	-2,05			
	LOTTO 31 SCALA C PROSPETTO B									
	parapetto d'attico lato prospetto con avancorpi laterali									
	*(lung.=9,45+1,4+1,4)		1,00	12,25		1,60	19,60			
	parapetto balconi lato prospetto con avancorpi laterali									
	*(lung.=9,45+1,40+1,40)		5,00	12,25		1,40	85,75			
	mazzette porta *(lung.=2,4+2,4+1,05)		7,00	5,85		0,15	6,14			
	mazzette porta *(lung.=2,4+2,4+0,65)		7,00	5,45		0,15	5,72			
	mazzette finestre *(lung.=1,07+1,40+1,40)		10,00	3,87		0,15	5,81			
	mazzette finestre *(lung.=1,4+1,4+0,65)		10,00	3,45		0,15	5,18			
	parapetto balconi lato interno *(lung.=4,55+1,3)		7,00	5,85		1,05	43,00			
	parete laterale interna balconi		7,00	1,40		2,70	26,46			
	setto verticale tra balconi		5,00	0,25		1,70	2,13			
	zona box *(lung.=20,00+1,2+1,2)		1,00	22,40		2,55	57,12			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,55+2,55+2)		4,00	7,10		0,30	8,52			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,05+2,05+0,75)		1,00	4,85		0,30	1,46			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,05+2,05+1,00)		1,00	5,10		0,30	1,53			
	zona box mazzette porte *(lung.=2+2+0,75)		1,00	4,75		0,30	1,43			
	a detrarre aperture zona box		6,00	2,00		2,55	-30,60			
	a detrarre aperture zona box		2,00	0,75		2,05	-3,08			
	a detrarre aperture zona box		1,00	1,00		2,05	-2,05			
	LOTTO 31 SCALA C PROSPETTO C (testata laterale al prospetto B)									
	zona box		1,00	3,25		2,55	8,29			
	LOTTO 31 SCALA D PROSPETTO B									
	parapetto d'attico lato prospetto		1,00	6,25		1,60	10,00			
	A R I P O R T A R E						2'839,89		939'835,06	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						2'839,89		939'835,06	
	avancorpi laterali balconi		2,00	0,30		16,80	10,08			
	parapetto balconi lato prospetto		5,00	6,25		1,40	43,75			
	mazzette porta *(lung.=2,4+2,4+1,06)		3,00	5,86		0,15	2,64			
	mazzette finestre *(lung.=1,07+1,42+1,42)		10,00	3,91		0,15	5,87			
	mazzette finestre *(lung.=1,42+1,42+0,65)		10,00	3,49		0,15	5,24			
	parapetto balconi lato interno		3,00	2,70		1,05	8,51			
	parete laterale interna balconi *(lung.=1,4+1,4)		3,00	2,80		2,70	22,68			
	a detrarre aperture ripostiglio		3,00	0,65		2,30	-4,49			
	setto verticale tra balconi		5,00	0,25		1,70	2,13			
	zona box *(lung.=20,25+1,2+1,2)		1,00	22,65		2,55	57,76			
	zona box pilastro *(lung.=0,35+0,45)		2,00	0,80		2,55	4,08			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,55+2,55+2)		5,00	7,10		0,35	12,43			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,05+2,05+0,75)		1,00	4,85		0,30	1,46			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,05+2,05+1,00)		1,00	5,10		0,30	1,53			
	zona box mazzette porte *(lung.=2+2+0,75)		1,00	4,75		0,30	1,43			
	a detrarre aperture zona box		6,00	2,00		2,55	-30,60			
	a detrarre aperture zona box		2,00	0,75		2,05	-3,08			
	a detrarre aperture zona box		1,00	1,00		2,05	-2,05			
	LOTTO 31 SCALA G PROSPETTO B									
	parapetto d'attico lato prospetto		1,00	6,25		1,60	10,00			
	avancorpi laterali balconi		2,00	0,30		14,00	8,40			
	parapetto balconi lato prospetto		4,00	6,25		1,40	35,00			
	mazzette porta *(lung.=2,4+2,4+1,06)		1,00	5,86		0,15	0,88			
	mazzette finestre *(lung.=1,07+1,42+1,42)		8,00	3,91		0,15	4,69			
	mazzette finestre *(lung.=1,42+1,42+0,65)		8,00	3,49		0,15	4,19			
	parapetto balconi lato interno		1,00	2,70		1,05	2,84			
	parete laterale interna balconi *(lung.=1,4+1,4)		1,00	2,80		2,75	7,70			
	a detrarre aperture ripostiglio		1,00	0,65		2,30	-1,50			
	setto verticale tra balconi		4,00	0,25		1,70	1,70			
	zona box *(lung.=20,30+1,2+1,2)		1,00	22,70		2,55	57,89			
	zona box pilastro *(lung.=0,35+0,45)		2,00	0,80		2,55	4,08			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,55+2,55+2)		2,00	7,10		0,35	4,97			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,05+2,05+0,75)		1,00	4,85		0,30	1,46			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,05+2,05+1,00)		1,00	5,10		0,30	1,53			
	zona box mazzette porte *(lung.=2+2+0,75)		1,00	4,75		0,30	1,43			
	a detrarre aperture zona box		4,00	2,00		2,55	-20,40			
	a detrarre aperture zona box		2,00	0,75		2,05	-3,08			
	a detrarre aperture zona box		1,00	1,00		2,05	-2,05			
	Parziale...	mq.					795,58			
	Parziale...	mq.					0,00			
	Sommano positivi...	mq.					3'403,76			
	Sommano negativi...	mq.					-304,77			
	SOMMANO...	mq.					3'098,99	3,55	11'001,41	0,78
99 / 4 E 22.04b 25/03/2013	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie Rimozione totale de ... one degli agenti atmosferici. - per ogni mq. di superficie ricostruita e uno spessore di cm. 3 scala A civ. 10 prospetto A balconi *(par.ug.=6*2) (par.ug.=6*2) parapetto interno balconi marcapiano prospetti torrino scala *(lung.=5,2+3+3) scala B civ. 8 prospetto A balconi *(par.ug.=6*2*2) (par.ug.=6*2*2) parapetto interno balconi marcapiano prospetti torrino scala *(lung.=2,7+5,2+3,65+5,3+3,7) scala C civ. 6 prospetto A balconi *(par.ug.=6*2*2)		12,00 12,00 5,00 5,00 2,00 24,00 24,00 10,00 10,00 1,00 24,00	4,05 1,40 3,75 1,30 11,20 3,60 1,40 3,25 1,30 20,55 3,60		0,25 0,25 0,25 0,25 0,40 0,25 0,25 0,25 0,25 0,40 0,25	12,15 4,20 4,69 1,63 8,96 21,60 8,40 8,13 3,25 8,22 21,60			
	A R I P O R T A R E						102,83		950'836,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						102,83		950'836,47	
	(par.ug.=6*2*2) parapetto interno balconi		24,00 10,00 10,00	1,40 3,25 1,30		0,25 0,25 0,25	8,40 8,13 3,25			
	marcapiano prospetti torino scala *(lung.=6,25+2,7+ 6,24+7+2,7+3,65)		1,00	22,24		0,50	11,12			
	marcapiano prospetto C scala D civ. 4		2,00	3,70		0,40	2,96			
	prospetto A balconi *(par.ug.=6*2*2)		24,00	3,65		0,25	21,90			
	(par.ug.=6*2*2) parapetto interno balconi		24,00 10,00 10,00	1,40 3,35 1,30		0,25 0,25 0,25	8,40 8,38 3,25			
	marcapiano prospetti torino scala *(lung.=2,61+ 6,35+3,65+3,6+7+2,7+2,6)		1,00	22,21		0,40	8,88			
	scala G civ. 2 prospetto A balconi		10,00	3,70		0,25	9,25			
			10,00	3,90			39,00			
			20,00	1,40		0,25	7,00			
	parapetto interno balconi		5,00	3,35		0,25	4,19			
			5,00	3,55			17,75			
			10,00	1,30		0,25	3,25			
	marcapiano prospetti torino scala LOTTO 31		1,00	22,21		0,40	8,88			
	scala B prospetto B prospetto B balconi		6,00	9,45		0,25	14,18			
	(par.ug.=6,00*2)		12,00	1,40		0,25	4,20			
	prospetto B balconi - mappetta		6,00	9,45		0,12	6,80			
	parapetto interno balconi		5,00	4,60		0,12	2,76			
			5,00	4,70		0,12	2,82			
	(par.ug.=5+5) marcapiano solai su prospetto b (interpiano)		10,00	1,30		0,12	1,56			
			5,00	5,25		0,40	10,50			
			5,00	5,50		0,40	11,00			
	scala C prospetto B prospetto B balconi		6,00	9,45		0,25	14,18			
	(par.ug.=6,00*2)		12,00	1,40		0,25	4,20			
	prospetto B balconi - mappetta		6,00	9,45		0,12	6,80			
	parapetto interno balconi		4,00	4,70		0,12	2,26			
			3,00	4,65		0,12	1,67			
			7,00	1,30		0,12	1,09			
	marcapiano solai su prospetto b (interpiano)		5,00	5,10		0,40	10,20			
			5,00	5,35		0,40	10,70			
	scala C prospetto C marcapiano solai su prospetto b (interpiano)		5,00	3,25		0,40	6,50			
	scala D prospetto B prospetto B balconi		6,00	6,25		0,25	9,38			
	(par.ug.=6,00*2)		12,00	0,30		0,25	0,90			
	prospetto B balconi - mappetta		6,00	6,25		0,12	4,50			
	parapetto interno balconi		3,00	2,70		0,12	0,97			
	marcapiano solai su prospetto b (interpiano)		5,00	6,90		0,40	13,80			
			5,00	7,10		0,40	14,20			
	scala G prospetto B prospetto B balconi		5,00	6,25		0,25	7,81			
	(par.ug.=5,00*2)*(lung.=0,30+0,30)		10,00	0,60		0,25	1,50			
	prospetto B balconi -mappetta		5,00	6,25		0,12	3,75			
	parapetto interno balconi		1,00	2,70		0,12	0,32			
	marcapiano solai su prospetto b (interpiano)		4,00	7,15		0,40	11,44			
			4,00	6,90		0,40	11,04			
	Parziale... mq						467,85			
	scala B prospetto B prospetto B balconi		6,00	9,45		0,25	14,18			
	(par.ug.=6,00*2)		12,00	1,40		0,25	4,20			
	parapetto interno balconi		5,00	4,60		0,12	2,76			
			5,00	4,70		0,12	2,82			
			10,00	1,30		0,12	1,56			
	prospetto B balconi - mappetta		6,00	9,45		0,12	6,80			
	marcapiano solai su prospetto b (interpiano)		5,00	5,25		0,40	10,50			
			5,00	5,50		0,40	11,00			
	scala C prospetto B prospetto B balconi		6,00	9,45		0,25	14,18			
	(par.ug.=6,00*2)		12,00	1,40		0,25	4,20			
	A R I P O R T A R E						540,05		950'836,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						540,05		950'836,47	
100 / 5 E 16 IACP 25/03/2013	prospetto B balconi - mappetta		6,00	9,45		0,12	6,80			
	parapetto interno balconi		4,00	4,70		0,12	2,26			
			3,00	4,65		0,12	1,67			
			7,00	1,30		0,12	1,09			
	marcapiano solai su prospetto b (interpiano)		5,00	5,10		0,40	10,20			
			5,00	5,35		0,40	10,70			
	scala C prospetto C									
	marcapiano solai su prospetto b (interpiano)		5,00	3,25		0,40	6,50			
	scala D prospetto B									
	prospetto B balconi		6,00	6,25		0,25	9,38			
	(par.ug.=6,00*2)		12,00	0,30		0,25	0,90			
	prospetto B balconi - mappetta		6,00	6,25		0,12	4,50			
	parapetto interno balconi		3,00	2,70		0,12	0,97			
	marcapiano solai su prospetto b (interpiano)		5,00	6,90		0,40	13,80			
			5,00	7,10		0,40	14,20			
	scala G prospetto B									
	prospetto B balconi		5,00	6,25		0,25	7,81			
	(par.ug.=5,00*2)		10,00	0,30		0,25	0,75			
	prospetto B balconi		5,00	6,25		0,12	3,75			
	parapetto interno balconi		1,00	2,70		0,12	0,32			
	marcapiano solai su prospetto b (interpiano)		4,00	7,15		0,40	11,44			
			4,00	6,90		0,40	11,04			
	Parziale...	mq					190,28			
	SOMMANO...	mq					658,13	85,05	55'973,96	3,96
	Malta cementizia monocomponente a presa normale per rasatura dei vecchi intonaci cementizi e rivestimenti plastici, per la lisciatura di parti interne ed esterne lievemente irregol ... ello spessore di mm 3 ognuno. Il prodotto, dopo l'applicazione dovrà essere rifinito con fratazzino di spugna inumidito. QUANTITA' PARI A VOCE E02.49iacp (spicconatura)						3'098,99			
	SOMMANO...	mq.					3'098,99	7,00	21'692,93	1,54
	Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari, con faccia vista levigata, con coste rifilate a filo di sega, per soglie, davanzali, imbotti , copertine e scale, compreso la for ... e e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte: Spessore cm. 2 - pietra di Travertino scuro Rapolato o Romano.									
	scala B balconi lato sx *(lung.=3,25+1,40)		4,00	4,65		0,18	3,35			
	(lung.=3,25+1,4)		1,00	4,65		0,12	0,56			
	lato dx *(lung.=3,75+1,4)		5,00	5,15		0,18	4,64			
	scala C balconi lato sx *(lung.=3,25+1,4)		3,00	4,65		0,18	2,51			
	lato dx *(lung.=3,25+1,4)		3,00	4,65		0,18	2,51			
	scala D balconi lato sx *(lung.=3,35+1,4)		3,00	4,75		0,18	2,57			
	lato dx *(lung.=3,3+1,4)		3,00	4,70		0,18	2,54			
	scala G balconi lato sx *(lung.=3,35+1,4)		2,00	4,75		0,18	1,71			
	lato dx *(lung.=3,55+1,4)		2,00	4,95		0,18	1,78			
	scala C balconi lato dx *(lung.=3,25+1,4)		1,00	4,65		0,18	0,84			
	scala D balconi lato sx *(lung.=3,35+1,4)		1,00	4,75		0,18	0,86			
	lotto 31 prospetto B									
	scala B balconi lato dx		3,00	4,75		0,18	2,57			
			3,00	1,30		0,18	0,70			
	scala B balconi lato sx		4,00	4,65		0,18	3,35			
			4,00	1,30		0,18	0,94			
	scala C balconi lato dx		2,00	4,65		0,18	1,67			
			2,00	1,30		0,18	0,47			
	scala C balconi lato sx		4,00	4,70		0,18	3,38			
			4,00	1,30		0,18	0,94			
	scala D balconi lato dx		2,00	2,70		0,18	0,97			
	scala D balconi lato sx		3,00	2,70		0,18	1,46			
	scala G balconi lato dx		1,00	2,70		0,18	0,49			
	A R I P O R T A R E						40,81		1'028'503,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RI PORTO								1'034'678,65	
	dei ponteggi che saranno compensati a parte. LOTTO 31 SCALA A PROSPETTO A (LATO SX) civ. 10 muratura interessata al cappotto(prospetti balcone) a detrarre porte		5,00 5,00	3,75 1,30		2,70 2,35	50,63 -15,28			
	Parziale...	mq					35,35			
	LOTTO 31 SCALA A PROSPETTO A (LATO DX) muratura interessata al cappotto (prospetti balcone) a detrarre apertura porta muratura di prospetto a detrarre aperture finestre		5,00 5,00 1,00 10,00	3,75 1,25 5,35 1,25		2,70 2,35 16,80 1,40	50,63 -14,69 89,88 -17,50			
	Parziale...	mq					108,32			
	LOTTO 31 SCALA B PROSPETTO A (LATO SX) muratura interessata al cappotto(prospetti balcone) a detrarre porte muratura di prospetto a detrarre aperture finestre		5,00 5,00 1,00 10,00	3,25 1,30 5,50 1,25		2,70 2,35 16,80 1,40	43,88 -15,28 92,40 -17,50			
	Parziale...	mq					103,50			
	LOTTO 31 SCALA B PROSPETTO A (LATO DX) muratura interessata al cappotto(prospetti balcone) a detrarre porte muratura di prospetto a detrarre aperture finestre		5,00 5,00 1,00 10,00	3,25 1,30 5,30 1,07		2,70 2,35 16,80 1,40	43,88 -15,28 89,04 -14,98			
	Parziale...	mq					102,66			
	LOTTO 31 SCALA C PROSPETTO A (LATO SX) muratura interessata al cappotto(prospetti balcone) a detrarre porte muratura di prospetto a detrarre aperture finestre		5,00 5,00 1,00 10,00	3,25 1,30 5,30 1,07		2,75 2,35 16,80 1,40	44,69 -15,28 89,04 -14,98			
	Parziale...	mq					103,47			
	LOTTO 31 SCALA C PROSPETTO A (LATO DX) muratura interessata al cappotto(prospetti balcone) a detrarre porte muratura di prospetto a detrarre aperture finestre		5,00 5,00 1,00 10,00	3,25 1,30 5,55 1,07		2,70 2,35 16,80 1,40	43,88 -15,28 93,24 -14,98			
	Parziale...	mq					106,86			
	LOTTO 31 SCALA C PROSPETTO C muratura interessata al cappotto testata(testata)		1,00	3,67		16,80	61,66			
	Parziale...	mq					61,66			
	LOTTO 31 SCALA D PROSPETTO A (LATO SX) muratura interessata al cappotto(prospetti balconi) a detrarre porte muratura di prospetto a detrarre aperture finestre		5,00 5,00 1,00 10,00	3,35 1,30 5,00 1,07		2,75 2,35 16,80 1,40	46,06 -15,28 84,00 -14,98			
	Parziale...	mq					99,80			
	LOTTO 31 SCALA D PROSPETTO A (LATO DX) muratura interessata al cappotto(prospetti balconi) a detrarre porte muratura di prospetto a detrarre aperture finestre		5,00 5,00 1,00 10,00	3,30 1,30 5,20 1,07		2,75 2,35 16,80 1,40	45,38 -15,28 87,36 -14,98			
	Parziale...	mq					102,48			
	LOTTO 31 SCALA D PROSPETTO C testata interessata al cappotto		1,00	11,15		3,05	34,01			
	Parziale...	mq					34,01			
	LOTTO 31 SCALA G PROSPETTO A (LATO SX) muratura interessata al cappotto(prospetti balconi) a detrarre porte muratura di prospetto a detrarre aperture finestre		4,00 4,00 1,00 8,00	3,35 1,30 5,25 1,07		2,75 2,35 14,00 1,40	36,85 -12,22 73,50 -11,98			
	A RI PORTARE						944,26		1'034'678,65	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						944,26		1'034'678,65	
	Parziale...	mq					86,15			
	LOTTO 31 SCALA G PROSPETTO A (LATO DX)									
	muratura interessata al cappotto(prospetti balconi)		4,00	3,55		2,75	39,05			
	a detrarre porte		4,00	1,30		2,35	-12,22			
	muratura di prospetto		1,00	5,25		14,00	73,50			
	a detrarre aperture finestre		8,00	1,07		1,40	-11,98			
	Lotto 31 prospetto B									
	LOTTO 31 SCALA B PROSPETTO B (LATO DX)									
	muratura interessata al cappotto(prospetti balconi)		5,00	4,70		2,70	63,45			
	a detrarre porte		5,00	1,06		2,40	-12,72			
	a detrarre porte		5,00	0,65		2,40	-7,80			
	muratura di prospetto		1,00	5,50		16,80	92,40			
	a detrarre aperture finestre		5,00	1,07		1,40	-7,49			
	a detrarre aperture finestre		5,00	0,65		1,40	-4,55			
	LOTTO 31 SCALA B PROSPETTO B (LATO SX)									
	muratura interessata al cappotto(prospetti balconi)		5,00	4,60		2,70	62,10			
	a detrarre porte		5,00	1,06		2,40	-12,72			
	a detrarre porte		5,00	0,65		2,40	-7,80			
	muratura di prospetto		1,00	5,25		16,80	88,20			
	a detrarre aperture finestre		5,00	1,07		1,40	-7,49			
	a detrarre aperture finestre		5,00	0,65		1,40	-4,55			
	LOTTO 31 SCALA C PROSPETTO B (LATO DX)									
	muratura interessata al cappotto(prospetti balconi)		3,00	4,65		2,70	37,67			
	a detrarre porte		3,00	1,06		2,40	-7,63			
	a detrarre porte		3,00	0,65		2,40	-4,68			
	muratura di prospetto		1,00	5,35		16,80	89,88			
	a detrarre aperture finestre		5,00	1,07		1,40	-7,49			
	a detrarre aperture finestre		5,00	0,65		1,40	-4,55			
	LOTTO 31 SCALA C PROSPETTO B (LATO SX)									
	muratura interessata al cappotto(prospetti balconi)		4,00	4,70		2,70	50,76			
	a detrarre porte		4,00	1,06		2,40	-10,18			
	a detrarre porte		4,00	0,65		2,40	-6,24			
	muratura di prospetto		1,00	5,10		16,80	85,68			
	a detrarre aperture finestre		5,00	1,07		1,40	-7,49			
	a detrarre aperture finestre		5,00	0,65		1,40	-4,55			
	LOTTO 31 SCALA C PROSPETTO C (TESTATA PROSPETTO LATERALE PROSPETTO B)									
	muratura interessata al cappotto		1,00	3,25		16,80	54,60			
	LOTTO 31 SCALA D PROSPETTO B (LATO DX)									
	muratura interessata al cappotto(prospetti balconi)		2,00	2,70		2,70	14,58			
	a detrarre porte		2,00	1,06		2,40	-5,09			
	muratura di prospetto		1,00	7,10		16,80	119,28			
	a detrarre aperture finestre		5,00	1,07		1,40	-7,49			
	a detrarre aperture finestre		5,00	0,65		1,40	-4,55			
	LOTTO 31 SCALA D PROSPETTO B (LATO SX)									
	muratura interessata al cappotto(prospetti balconi)		1,00	2,70		2,70	7,29			
	a detrarre porte		1,00	1,06		2,40	-2,54			
	muratura di prospetto		1,00	6,90		16,80	115,92			
	a detrarre aperture finestre		5,00	1,07		1,40	-7,49			
	a detrarre aperture finestre		5,00	0,65		1,40	-4,55			
	LOTTO 31 SCALA G PROSPETTO B (LATO DX)									
	muratura interessata al cappotto(prospetti balconi)		1,00	2,70		2,70	7,29			
	a detrarre porte		1,00	1,06		2,40	-2,54			
	muratura di prospetto		1,00	6,90		14,00	96,60			
	a detrarre aperture finestre		4,00	1,07		1,40	-5,99			
	a detrarre aperture finestre		4,00	0,65		1,40	-3,64			
	LOTTO 31 SCALA G PROSPETTO B (LATO SX)									
	muratura di prospetto		1,00	7,15		14,00	100,10			
	a detrarre aperture finestre		4,00	1,07		1,40	-5,99			
	a detrarre aperture finestre		4,00	0,65		1,40	-3,64			
	LOTTO 31 SCALA G PROSPETTO C testata interessata al cappotto		1,00	11,15		14,00	156,10			
	Parziale...	mq					1'158,81			
	Parziale...	mq					0,00			
	Sommano positivi...	mq					2'554,46			
	Sommano negativi...	mq					-451,39			
	A R I P O R T A R E						2'103,07		1'034'678,65	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RI PORTO						2'086,52		1'156'656,71	
	zona box		1,00	5,35		2,55	13,64			
	zona box mazzette porte		4,00	2,50		0,25	2,50			
	zona box mazzette porte		2,00	2,00		0,25	1,00			
	LOTTO 31 SCALA B PROSPETTO A (LATO SX)									
	zona box		1,00	9,10		2,55	23,21			
	zona box mazzette porte		4,00	2,50		0,25	2,50			
	zona box mazzette porte		2,00	2,00		0,25	1,00			
	parete laterale zona box		1,00	1,40		2,55	3,57			
	LOTTO 31 SCALA B PROSPETTO A (LATO DX)									
	zona box		1,00	5,30		2,55	13,52			
	zona box mazzette porte		4,00	2,50		0,25	2,50			
	zona box mazzette porte		2,00	2,00		0,25	1,00			
	LOTTO 31 SCALA C PROSPETTO A (LATO SX)									
	zona box *(lung.=8,90+,36)		1,00	9,26		2,55	23,61			
	zona box mazzette porte		4,00	2,50		0,25	2,50			
	zona box mazzette porte		2,00	2,00		0,25	1,00			
	parete laterale zona box		1,00	1,40		2,55	3,57			
	LOTTO 31 SCALA C PROSPETTO A (LATO DX)									
	zona box		1,00	5,55		2,60	14,43			
	zona box mazzette porte		4,00	2,60		0,25	2,60			
	zona box mazzette porte		2,00	2,00		0,25	1,00			
	LOTTO 31 SCALA C PROSPETTO C									
	testata		1,00	3,67		2,70	9,91			
	LOTTO 31 SCALA D PROSPETTO A (LATO SX)									
	zona box		1,00	8,65		2,60	22,49			
	zona box mazzette porte		4,00	2,50		0,25	2,50			
	zona box mazzette porte		2,00	2,00		0,25	1,00			
	parete laterale zona box		1,00	1,40		2,55	3,57			
	LOTTO 31 SCALA D PROSPETTO A (LATO DX)									
	zona box		1,00	5,20		2,55	13,26			
	zona box mazzette porte		4,00	2,55		0,25	2,55			
	zona box mazzette porte		2,00	2,00		0,25	1,00			
	LOTTO 31 SCALA G PROSPETTO A (LATO SX)									
	zona box		1,00	8,90		2,60	23,14			
	zona box mazzette porte		4,00	2,50		0,25	2,50			
	zona box mazzette porte		2,00	2,00		0,25	1,00			
	parete laterale zona box		1,00	1,40		2,55	3,57			
	LOTTO 31 SCALA G PROSPETTO A (LATO DX)									
	zona box		1,00	5,25		2,60	13,65			
	zona box mazzette porte		4,00	2,60		0,25	2,60			
	zona box mazzette porte		2,00	2,00		0,25	1,00			
	LOTTO 31 SCALA G PROSPETTO C									
	testata		1,00	11,15		2,35	26,20			
	LOTTO 31 SCALA A	Parziale...	mq				2'329,61			
	zona box TESTATA		1,00	11,15		2,55	28,43			
	zona box		1,00	22,60		2,55	57,63			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,55+2,55+2)		4,00	7,10		0,30	8,52			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,05+2,05+0,75)		1,00	4,85		0,30	1,46			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,05+2,05+1,00)		1,00	5,10		0,30	1,53			
	zona box mazzette porte *(lung.=2+2+0,75)		1,00	4,75		0,30	1,43			
	a detrarre aperture zona box		6,00	2,00		2,55	-30,60			
	a detrarre aperture zona box		2,00	0,75		2,05	-3,08			
	a detrarre aperture zona box		1,00	1,00		2,05	-2,05			
	LOTTO 31 SCALA B PROSPETTO B									
	parapetto d'attico lato prospetto con avancorpi laterali									
	*(lung.=9,45+1,4+1,4)		1,00	12,25		1,60	19,60			
	parapetto balconi lato prospetto con avancorpi laterali									
	*(lung.=9,45+1,40+1,40)		5,00	12,25		1,40	85,75			
	mazzette porta *(lung.=2,4+2,4+1,05)		10,00	5,85		0,15	8,78			
	A RI PORTARE						2'507,01		1'156'656,71	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO						2'507,01		1'156'656,71	
	mazzette porta *(lung.=2,4+2,4+0,65)		10,00	5,45		0,15	8,18			
	mazzette finestre *(lung.=1,07+1,40+1,40)		10,00	3,87		0,15	5,81			
	mazzette finestre *(lung.=1,4+1,4+0,65)		10,00	3,45		0,15	5,18			
	parapetto balconi lato interno *(lung.=4,55+1,3)		10,00	5,85		1,05	61,43			
	parete laterale interna balconi		10,00	1,40		2,70	37,80			
	setto verticale tra balconi		5,00	0,25		1,70	2,13			
	zona box *(lung.=20,20+1,2+1,2)		1,00	22,60		2,55	57,63			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,55+2,55+2)		4,00	7,10		0,30	8,52			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,05+2,05+0,75)		1,00	4,85		0,30	1,46			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,05+2,05+1,00)		1,00	5,10		0,30	1,53			
	zona box mazzette porte *(lung.=2+2+0,75)		1,00	4,75		0,30	1,43			
	a detrarre aperture zona box		6,00	2,00		2,55	-30,60			
	a detrarre aperture zona box		2,00	0,75		2,05	-3,08			
	a detrarre aperture zona box		1,00	1,00		2,05	-2,05			
	LOTTO 31 SCALA C PROSPETTO B									
	parapetto d'attico lato prospetto con avancorpi laterali									
	*(lung.=9,45+1,4+1,4)		1,00	12,25		1,60	19,60			
	parapetto balconi lato prospetto con avancorpi laterali									
	*(lung.=9,45+1,40+1,40)		5,00	12,25		1,40	85,75			
	mazzette porta *(lung.=2,4+2,4+1,05)		7,00	5,85		0,15	6,14			
	mazzette porta *(lung.=2,4+2,4+0,65)		7,00	5,45		0,15	5,72			
	mazzette finestre *(lung.=1,07+1,40+1,40)		10,00	3,87		0,15	5,81			
	mazzette finestre *(lung.=1,4+1,4+0,65)		10,00	3,45		0,15	5,18			
	parapetto balconi lato interno *(lung.=4,55+1,3)		7,00	5,85		1,05	43,00			
	parete laterale interna balconi		7,00	1,40		2,70	26,46			
	setto verticale tra balconi		5,00	0,25		1,70	2,13			
	zona box *(lung.=20,00+1,2+1,2)		1,00	22,40		2,55	57,12			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,55+2,55+2)		4,00	7,10		0,30	8,52			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,05+2,05+0,75)		1,00	4,85		0,30	1,46			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,05+2,05+1,00)		1,00	5,10		0,30	1,53			
	zona box mazzette porte *(lung.=2+2+0,75)		1,00	4,75		0,30	1,43			
	a detrarre aperture zona box		6,00	2,00		2,55	-30,60			
	a detrarre aperture zona box		2,00	0,75		2,05	-3,08			
	a detrarre aperture zona box		1,00	1,00		2,05	-2,05			
	LOTTO 31 SCALA C PROSPETTO C (testata laterale al prospetto B)									
	zona box		1,00	3,25		2,55	8,29			
	LOTTO 31 SCALA D PROSPETTO B									
	parapetto d'attico lato prospetto		1,00	6,25		1,60	10,00			
	avancorpi laterali balconi		2,00	0,30		16,80	10,08			
	parapetto balconi lato prospetto		5,00	6,25		1,40	43,75			
	mazzette porta *(lung.=2,4+2,4+1,06)		3,00	5,86		0,15	2,64			
	mazzette finestre *(lung.=1,07+1,42+1,42)		10,00	3,91		0,15	5,87			
	mazzette finestre *(lung.=1,42+1,42+0,65)		10,00	3,49		0,15	5,24			
	parapetto balconi lato interno		3,00	2,70		1,05	8,51			
	parete laterale interna balconi *(par.ug.=3,00*2)*									
	(lung.=1,4+1,4)		6,00	2,80		2,70	45,36			
	a detrarre aperture ripostiglio		3,00	0,65		2,30	-4,49			
	setto verticale tra balconi		5,00	0,25		1,70	2,13			
	zona box *(lung.=20,25+1,2+1,2)		1,00	22,65		2,55	57,76			
	zona box pilastro *(lung.=0,35+0,45)		2,00	0,80		2,55	4,08			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,55+2,55+2)		5,00	7,10		0,35	12,43			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,05+2,05+0,75)		1,00	4,85		0,30	1,46			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,05+2,05+1,00)		1,00	5,10		0,30	1,53			
	zona box mazzette porte *(lung.=2+2+0,75)		1,00	4,75		0,30	1,43			
	a detrarre aperture zona box		6,00	2,00		2,55	-30,60			
	a detrarre aperture zona box		2,00	0,75		2,05	-3,08			
	a detrarre aperture zona box		1,00	1,00		2,05	-2,05			
	LOTTO 31 SCALA G PROSPETTO B									
	parapetto d'attico lato prospetto		1,00	6,25		1,60	10,00			
	avancorpi laterali balconi		2,00	0,30		14,00	8,40			
	parapetto balconi lato prospetto		4,00	6,25		1,40	35,00			
	mazzette porta *(lung.=2,4+2,4+1,06)		1,00	5,86		0,15	0,88			
	mazzette finestre *(lung.=1,07+1,42+1,42)		8,00	3,91		0,15	4,69			
	mazzette finestre *(lung.=1,42+1,42+0,65)		8,00	3,49		0,15	4,19			
	parapetto balconi lato interno		1,00	2,70		1,05	2,84			
	parete laterale interna balconi *(lung.=1,4+1,4)		2,00	2,80		2,75	15,40			
	a detrarre aperture ripostiglio		1,00	0,65		2,30	-1,50			
	setto verticale tra balconi		4,00	0,25		1,70	1,70			
	A RIPORTARE						3'158,44		1'156'656,71	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						3'158,44		1'156'656,71	
105 / 10 E 09.03p 25/03/2013	zona box *(lung.=20,30+1,2+1,2)		1,00	22,70		2,55	57,89			
	zona box pilastro *(lung.=0,35+0,45)		2,00	0,80		2,55	4,08			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,55+2,55+2)		2,00	7,10		0,35	4,97			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,05+2,05+0,75)		1,00	4,85		0,30	1,46			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,05+2,05+1,00)		1,00	5,10		0,30	1,53			
	zona box mazzette porte *(lung.=2+2+0,75)		1,00	4,75		0,30	1,43			
	a detrarre aperture zona box		4,00	2,00		2,55	-20,40			
	a detrarre aperture zona box		2,00	0,75		2,05	-3,08			
	a detrarre aperture zona box		1,00	1,00		2,05	-2,05			
	Parziale...	mq					874,66			
	Sommano positivi...	mq					3'655,52			
	Sommano negativi...	mq					-451,25			
	SOMMANO...	mq					3'204,27	13,80	44'218,93	3,13
	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi speciali, di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate alle pareti, ed assemb ... occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte									
	- pluviale in lamiera di alluminio diametro 100 mm									
	scala A pluviali		1,00	18,00			18,00			
	scala B pluviali		2,00	18,00			36,00			
	scala C pluviali		2,00	18,00			36,00			
	scala D pluviali		2,00	18,00			36,00			
	scala G pluviali		2,00	15,00			30,00			
	lotto 31 prospetto A									
	scala A pluviali		1,00	2,15			2,15			
	scala A pluviali		1,00	0,30			0,30			
	scala B pluviali		2,00	0,40			0,80			
	scala C pluviali		1,00	0,40			0,40			
	scala C pluviali		1,00	0,50			0,50			
	scala D pluviali		2,00	0,40			0,80			
	scala G pluviali		2,00	0,40			0,80			
	Parziale...	ml					161,75			
	Gocciolatoi balconi									
	LOTTO 31									
	Scala A prospetto A		10,00	0,25			2,50			
	Scala A prospetto B		10,00	0,25			2,50			
	Scala B prospetto A		10,00	0,25			2,50			
	Scala B prospetto B		10,00	0,25			2,50			
	Scala C prospetto A		10,00	0,25			2,50			
	Scala C prospetto B		10,00	0,25			2,50			
	Scala D prospetto A		10,00	0,25			2,50			
	Scala D prospetto B		10,00	0,25			2,50			
	Scala G prospetto A		8,00	0,25			2,00			
	Scala G prospetto B		8,00	0,25			2,00			
	Parziale...	ml					24,00			
	SOMMANO...	ml					185,75	18,00	3'343,50	0,24
106 / 11 E 19.02a 25/03/2013	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con ... era compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte									
	Giunto di dimensioni mm 20 x 5									
	scale A-B (giunto verticale)		1,00			19,35	19,35			
	scale B-C (giunto verticale)		1,00			19,35	19,35			
	scale C-D (giunto verticale)		1,00			19,35	19,35			
	scale D-G (giunto verticale)		1,00			16,00	16,00			
	a detrarre 1 sal						-74,05			
	A R I P O R T A R E						0,00		1'204'219,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						0,00		1'204'219,14	
	Sommano positivi...	ml					74,05			
	Sommano negativi...	ml					-74,05			
	SOMMANO...	ml					0,00	18,45	0,00	0,00
107 / 12 E 16.19iacp 25/03/2013	Fornitura e posa in opera di rete in vetro resina "FERFLEX" per armatura di intonaci da applicare tra la prima e la seconda mano di intonaco. Compresa la fornitura e posa in opera ... one o chiodi sparati con idonea pistola, compreso ogni altro onere per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte. scala A civ. 10 prospetto A balconi *(par.ug.=6*2) (par.ug.=6*2) parapetto interno balconi marcapiano prospetti torino scala *(lung.=5,2+3+3) scala B civ. 8 prospetto A balconi *(par.ug.=6*2*2) (par.ug.=6*2*2) parapetto interno balconi marcapiano prospetti torino scala *(lung.=2,7+5,2+3,65+5,3+3,7) scala C civ. 6 prospetto A balconi *(par.ug.=6*2*2) (par.ug.=6*2*2) parapetto interno balconi marcapiano prospetti torino scala *(lung.=2,7+5,2+3,65+5,3+3,7) scala D civ. 4 prospetto A balconi *(par.ug.=6*2*2) (par.ug.=6*2*2) parapetto interno balconi marcapiano prospetti torino scala *(lung.=6,25+2,7+6,24+7,2+7,3+6,5) marcapiano prospetto C scala E civ. 2 prospetto A balconi *(par.ug.=6*2*2) (par.ug.=6*2*2) parapetto interno balconi marcapiano prospetti torino scala *(lung.=2,61+6,35+3,65+3,6+7,2+7,2+6) scala F civ. 2 prospetto A balconi parapetto interno balconi marcapiano prospetti torino scala LOTTO 31 scala B prospetto B prospetto B balconi *(lung.=9,45+9,45) (par.ug.=6,00*2)*(lung.=1,40+1,4) parapetto interno balconi marcapiano solai su prospetto b (interpiano) scala C prospetto B prospetto B balconi *(lung.=9,45+9,45) (par.ug.=6,00*2)*(lung.=1,40+1,4) parapetto interno balconi marcapiano solai su prospetto b (interpiano) scala C prospetto C marcapiano solai su prospetto b (interpiano) scala D prospetto B prospetto B balconi *(lung.=6,25+6,25) (par.ug.=6,00*2)*(lung.=0,30+0,30)									
	A R I P O R T A R E						445,12		1'204'219,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						445,12		1'204'219,14	
	parapetto interno balconi		3,00	2,70		0,25	2,03			
	marcapiano solai su prospetto b (interpiano)		5,00	6,90		0,40	13,80			
			5,00	7,10		0,40	14,20			
	scala G prospetto B									
	prospetto B balconi *(lung.=6,25+6,25)		5,00	12,50		0,25	15,63			
	(par.ug.=5,00*2)*(lung.=0,30+0,30)		10,00	0,60		0,25	1,50			
	parapetto interno balconi		1,00	2,70		0,25	0,68			
	marcapiano solai su prospetto b (interpiano)		4,00	7,15		0,40	11,44			
			4,00	6,90		0,40	11,04			
	Parziale...	mq.					515,44			
	SOMMANO...	mq.					515,44	2,50	1'288,60	0,09
108 / 13 R 05.06 25/03/2013	Risanamento dell'intradosso dei solai di copertura dei vani interni agli ambienti, sia degli alloggi che dei vani scala, da eseguire a qualsiasi altezza con malte antiritiro delle ... aforme aere che saranno compensati a parte su ordine scritto della D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento. Ripristino strutture in C.A.									
	Scala A intradosso accesso portone		1,00	3,10	3,17	0,40	3,93			
	Scala B intradosso accesso portone		1,00	3,10	3,17	0,40	3,93			
	Scala C intradosso accesso portone		1,00	3,10	3,17	0,40	3,93			
	Scala D intradosso accesso portone		1,00	3,10	3,17	0,40	3,93			
	Scala G intradosso accesso portone		1,00	3,10	3,17	0,40	3,93			
	Lotto 31 prospetto B									
	Scala B intradosso accesso esterno portone		1,00	2,35	1,20		2,82			
	Scala C intradosso accesso esterno portone		1,00	2,35	1,20		2,82			
	Scala D intradosso accesso esterno portone		1,00	2,35	1,20		2,82			
	Scala G intradosso accesso esterno portone		1,00	2,35	1,20		2,82			
	Lotto 31 prospetto A									
	scale D-G (giunto verticale)		1,00			0,55	0,55			
	Lotto 31 prospetto B									
	scale A-B (giunto verticale)		1,00			19,35	19,35			
	scale B-C (giunto verticale)		1,00			19,35	19,35			
	scale C-D (giunto verticale)		1,00			19,35	19,35			
	scale D-G (giunto verticale)		1,00			16,55	16,55			
	Parziale...	mq					106,08			
	Parziale...	mq					0,00			
	SOMMANO...	mq					106,08	52,50	5'569,20	0,39
109 / 14 E 16.39 25/03/2013	Fornitura e posa in opera di idropittura tempera di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura f ... occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Applicazione su superfici già preparate, di tinta Scala A.B.C.D.G. prospetto A intradosso accessi portoni		5,00	3,10	3,17		49,14			
	Scala A prospetto A intradosso balconi		5,00	3,65	1,40		25,55			
			5,00	3,75	1,40		26,25			
	Scala B prospetto A intradosso balconi		9,00	3,25	1,40		40,95			
	Scala C prospetto A intradosso balconi		10,00	3,25	1,40		45,50			
	Scala D prospetto A intradosso balconi		5,00	3,35	1,40		23,45			
	Scala D prospetto A intradosso balconi		4,00	3,30	1,40		18,48			
	Scala G prospetto A intradosso balconi		5,00	3,35	1,40		23,45			
	Scala G prospetto A intradosso balconi		5,00	3,55	1,40		24,85			
	Lotto 31 prospetto A									
	Scala D prospetto A intradosso balconi		1,00	3,30	1,40		4,62			
	Parziale...	mq					282,24			
	Lotto 31 prospetto B									
	Scala A.B.C.D.G. prospetto B intradosso accessi portoni		5,00	2,35	1,20		14,10			
	A R I P O R T A R E						296,34		1'211'076,94	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						296,34		1'211'076,94	
	Scala B prospetto B intradosso balconi		6,00	4,70	1,40		39,48			
			6,00	4,60	1,40		38,64			
	Scala C prospetto B intradosso balconi		4,00	4,65	1,40		26,04			
			5,00	4,70	1,40		32,90			
	Scala D prospetto B intradosso balconi		3,00	2,70	1,40		11,34			
	intradosso avancorpo balcone		1,00	6,25	0,60		3,75			
	Scala G prospetto B intradosso balconi		1,00	2,70	1,40		3,78			
	intradosso avancorpo balcone		1,00	6,25	0,30		1,88			
	Parziale...	mq					171,91			
	SOMMANO...	mq					454,15	5,50	2'497,83	0,18
110 / 15 E 16.40 03/04/2013	Sovrapprezzo alle tinteggiatureper applicazione di primer fissativo		5,50			454,15	2'497,83			
	SOMMANO...	%					2'497,83	15,00	374,67	0,03
111 / 16 E 16.42 25/03/2013	Compenso per una mano in più di tinta lavabile come voce E 11.39 (idropittura)						454,15			
	SOMMANO...	mq					454,15	2,90	1'317,04	0,09
112 / 17 NP 06 E 11.17a 03/04/2013	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile monostrato costituito da una membrana prefabbrica bitume-polimero-elastomero, armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo c ... lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Impermeabilizzazione con guaina amata con poliestere spessore mm 2 per riparazione guaine del civ. 10 lotto 31						9,00			
	SOMMANO...	mq					9,00	12,00	108,00	0,01
113 / 18 I 01.02a 28/03/2013	Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) ... nere e magistero. per ambienti con o gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5, per apparecchio igienico. PER RIPARAZIONE TRATTO TUBAZIONE RISCALDAMENTO ALLOGGIO SIG. BAX DI VIA BOVENZI CIV. 10 LOTTO 31.						3,00			
	SOMMANO...	cad.					3,00	73,35	220,05	0,02
114 / 43 NP 10 - E02.43a 29/06/2013	Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa la rimozione della sottostante malta di allettamento.Sono compresi il calo a terra del materiale, l'accatastament ... pulizia che può essere riutilizzato, è inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro:-rimozione senza recupero lotto 31 prospetto A									
	Scala A prosp. A (balconi lato Sx) *(lung.=3,75+,22) a detrarre porte		5,00	3,97			19,85			
			5,00	1,30			-6,50			
	Scala A prosp. A (balconi lato Dx) *(lung.=3,75+,22) a detrarre porte		5,00	3,97			19,85			
			5,00	1,30			-6,50			
	Scala B prosp. A (balconi lato Sx) *(lung.=3,25+,22) a detrarre porte		5,00	3,47			17,35			
			5,00	1,30			-6,50			
	Scala B prosp. A (balconi lato Dx) *(lung.=3,25+,22) a detrarre porte		5,00	3,47			17,35			
			5,00	1,30			-6,50			
	Scala C prosp. A (balconi lato Sx) *(lung.=3,25+,22) a detrarre porte		5,00	3,47			17,35			
			5,00	1,30			-6,50			
	Scala C prosp. A (balconi lato Dx) *(lung.=3,25+,22)		5,00	3,47			17,35			
	A R I P O R T A R E						76,60		1'215'594,53	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						76,60		1'215'594,53	
	a detrarre porte		5,00	1,30			-6,50			
	Scala D prosp. A (balconi lato Sx) *(lung.=3,35+,22)		5,00	3,57			17,85			
	a detrarre porte		5,00	1,30			-6,50			
	Scala D prosp. A (balconi lato Dx) *(lung.=3,3+,22)		5,00	3,52			17,60			
	a detrarre porte		5,00	1,30			-6,50			
	Scala G prosp. A (balconi lato Sx) *(lung.=3,35+,22)		4,00	3,57			14,28			
	a detrarre porte		4,00	1,30			-5,20			
	Scala G prosp. A (balconi lato Dx) *(lung.=3,35+,22)		4,00	3,57			14,28			
	a detrarre porte		4,00	1,30			-5,20			
	Parziale...	ml					110,71			
	lotto 31 prospetto B									
	Scala B balconi lato Sx *(lung.=4,5+0,10+0,10+0,10+0,10)		5,00	4,90			24,50			
	a detrarre porte *(lung.=1,06+0,65)		5,00	1,71			-8,55			
	Scala B balconi lato dx *(lung.=4,6+0,10+0,10+0,10+0,10)		5,00	5,00			25,00			
	a detrarre porte *(lung.=1,06+0,65)		5,00	1,71			-8,55			
	Scala C balconi lato Sx *(lung.=4,60+0,10+0,10+0,10+0,10)		4,00	5,00			20,00			
	a detrarre porte *(lung.=1,06+0,65)		4,00	1,71			-6,84			
	Scala C balconi lato dx *(lung.=4,55+0,10+0,10+0,10+0,10)		3,00	4,95			14,85			
	a detrarre porte *(lung.=1,06+0,65)		3,00	1,71			-5,13			
	Scala D balconi lato sx *(lung.=2,70+0,10+0,10+0,10+0,10+1,3+0,10+0,10)		1,00	4,60			4,60			
	a detrarre porte *(lung.=0,65+1,06)		1,00	1,71			-1,71			
	Scala D balconi lato dx *(lung.=2,70+0,10+0,10+0,10+0,10+1,3+0,10+0,10)		2,00	4,60			9,20			
	a detrarre porte *(lung.=0,65+1,06)		1,00	1,71			-1,71			
	Scala G balconi lato dx *(lung.=2,70+0,10+0,10+0,10+0,10+1,3+0,10+0,10)		1,00	4,60			4,60			
	a detrarre porte *(lung.=0,65+1,06)		1,00	1,71			-1,71			
	Parziale...	ml					68,55			
	Sommano positivi...	ml					275,86			
	Sommano negativi...	ml					-96,60			
	SOMMANO...	ml					179,26	3,00	537,78	0,04
115 / 44 E 19.05d 14/03/2013	Fornitura e posa in opera di coprigiunto verticale con profilo portante in lamiera di ferro zincato preverniciato leggero e alette di ancoraggio perforate, su strutture in C.A.per ... enti pari minimo a m 2.00 - coprigiunto per esterni in lamiera di ferro zincato, spessore 8/10 di mm, sviluppo cm 33 Lotto 31 prospetto A scale A-B (giunto verticale) 1,00 19,35 19,35 scale B-C (giunto verticale) 1,00 19,35 19,35 scale C-D (giunto verticale) 1,00 19,35 19,35 scale D-G (giunto verticale) 1,00 16,55 16,55 Lotto 31 prospetto B scale A-B (giunto verticale) 1,00 19,35 19,35 scale B-C (giunto verticale) 1,00 19,35 19,35 scale C-D (giunto verticale) 1,00 19,35 19,35 scale D-G (giunto verticale) 1,00 16,55 16,55 quantità erroneamente contabilizzata nel 1 Sal in voce E 19.02a 74,05									
	SOMMANO...	ml					223,25	23,40	5'224,05	0,37
116 / 45 E 02.04a 20/06/2013	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, ... perfetta regola d'arte. Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite									
	A R I P O R T A R E								1'221'356,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								1'221'356,36	
	eseguito con l'uso di mezzi meccanici Lotto 31 scala C mappetta balcone prospetto B scala D mappetta balcone prospetto B		1,00 1,00	4,65 2,70	0,13 0,13	0,20 0,20	0,12 0,07			
	SOMMANO...	mc					0,19	150,00	28,50	0,00
117 / 46 E 04.42iacp 20/06/2013	Copertina in calcestruzzo della classe Rck 250 dello spes ... opera compreso casseforme ed ogni altro onere e magistero.Copertina in calcestruzzo della classe Rck 250 dello spesso ... esterni, bitume ossidato e malta di cemento espansivo, in opera compreso casseforme ed ogni altro onere e magistero. scala C mappetta balcone prospetto B scala D mappetta balcone prospetto B		1,00 1,00	4,65 2,70	0,20 0,20		0,93 0,54			
	SOMMANO...	mq					1,47	43,50	63,95	0,00
118 / 47 NP 07 - E 09.01c 21/03/2013	Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura dei parapetti, in lamiera zincata da 15/10 di mm. Compresi gli oneri per il tagli, la sagomatura, la giunzione rivettata, ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: (scossalina in lamiera zincata da 15/10 mm di sviluppo cm 33) su muratura d'attico spess. cm. 23			263,00			263,00			
	SOMMANO...	ml.					263,00	14,00	3'682,00	0,26
119 / 48 NP 08 - E 09.01d 21/03/2013	Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura dei parapetti, in lamiera zincata da 15/10 di mm. Compresi gli oneri per il tagli, la sagomatura, la giunzione rivettata, ... ro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: scossalina in lamiera zincata da 8/10 di sviluppo cm 38 su muratura d'attico spess. cm. 28 *(lung.=162,00+ 11,00+24,00)			197,00			197,00			
	SOMMANO...	ml.					197,00	16,00	3'152,00	0,22
120 / 49 NP 11 - E02.52b 25/11/2014	Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano ... fine di rimuovere i depositi di sporco da eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.(su paramenti e superfici civili) quantità pari alla spicconatura 1° Sal lotto 31 scala A-B-C-D-G prospetto A e scala C-D-G prospetto C lotto 31 scala A-B-C-D-G prospetto B e scala D prospetto C 2° Sal						2'329,61 769,38			
	SOMMANO...	mq					3'098,99	2,50	7'747,48	0,55
121 / 50 NP 09 - E 09.01i 29/06/2013	Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura dei parapetti, in lamiera zincata da 15/10 di mm. Compresi gli oneri per il tagli, la sagomatura, la giunzione rivettata, ... avoro compiuto a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo scossalina (tipo standard) preverniciate in fabbrica su ambo i lati su muratura d'attico spess. cm. 23 su muratura d'attico spess. cm. 28 su muratura d'attico scala C/D su muratura d'attico scala D/G			263,00 162,00 11,00 12,00	0,34 0,38 0,39 0,67		89,42 61,56 4,29 8,04			
	SOMMANO...	mq					163,31	5,50	898,21	0,06
	A R I P O R T A R E								1'236'928,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								1'236'928,50	
122 / 51 NP 12 - S 05.01iacp 31/07/2013	Nolo di ponte mobile sviluppabile - piattaforma aerea auto controllata - auto carrozzata avente le seguenti caratteristiche: - raggio d'azione fino a 16 metri; - cesta girevole ... nto nonchè autorizzazioni relative. Per ogni ora di lavoro. Nolo di ponte mobile per altezza di lavoro fino a 24 mt. per revisione iniziale delle facciate dei lotti 26-29-30-31-32						23,00			
	SOMMANO...	ora					23,00	97,80	2'249,40	0,16
	lotto 32 (Cat 5)									
123 / 19 E 22.04b 28/03/2013	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie Rimozione totale de ... one degli agenti atmosferici. - per ogni mq. di superficie ricostruita e uno spessore di cm. 3 scala E marcapiano prospetti torrino scala		2,00	8,00		0,40	6,40			
			1,00	2,95		0,40	1,18			
	scala F marcapiano prospetti torrino scala *(lung.=3,65+0,7+2,7) (lung.=2,65+6,2)		1,00	7,05		0,40	2,82			
			1,00	8,85		0,40	3,54			
			1,00	3,60		0,40	1,44			
	SOMMANO...	mq					15,38	85,05	1'308,07	0,09
124 / 20 E 16.19iacp 28/03/2013	Fornitura e posa in opera di rete in vetro resina "FERFLEX" per armatura di intonaci da applicare tra la prima e la seconda mano di intonaco. Compresa la fornitura e posa in opera ... one o chiodi sparati con idonea pistola, compreso ogni altro onere per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte. scala E crepa strutturale su muratura d'attico *(lung.=10,65+7,15+5,25) marcapiano prospetti torrino scala		1,00	23,05		0,30	6,92			
			2,00	8,00		0,40	6,40			
			1,00	2,95		0,40	1,18			
	scala F marcapiano prospetti torrino scala *(lung.=3,65+0,7+2,7) (lung.=2,65+6,2)		1,00	7,05		0,40	2,82			
			1,00	8,85		0,40	3,54			
			1,00	3,60		0,40	1,44			
	SOMMANO...	mq.					22,30	2,50	55,75	0,00
125 / 21 E 16 IACP 28/03/2013	Malta cementizia monocomponente a presa normale per rasatura dei vecchi intonaci cementizi e rivestimenti plastici, per la lisciatura di parti interne ed esterne lievemente irregol ... ello spessore di mm 3 ognuno. Il prodotto, dopo l'applicazione dovrà essere rifinito con fratazzino di spugna inumidito. LOTTO 32 SCALA E parapetto attico lato terrazza *(lung.=0,80+3,55+1,4+10,90) (lung.=11,1+5,35+3,6+0,77) (lung.=5,15+1,4+10,3+5,35) (lung.=0,7+0,7+0,6+0,6) prospetti laterali torrino scala			16,65		1,10	18,32			
				20,82		1,20	24,98			
				22,20		1,00	22,20			
			2,00	2,60		1,85	9,62			
				2,95		3,50	10,33			
			2,00	5,00		2,50	25,00			
	A RIPORTARE						110,45		1'240'541,72	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						110,45		1'240'541,72	
	a detrarre porta metallica		2,00	1,00 3,00		1,00 3,50	-1,00 21,00			
	a detrarre porta metallica			2,10 3,00		1,05 1,00	-2,21 3,00			
	parapetti torrino scala lato interno *(lung.=2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+4,7+4,7)			21,90		0,20	4,38			
	LOTTO 32 SCALA F									
	parapetto attico lato terrazza *(lung.=3,4+1,4+5,25+10,65+5,2+1,4+3,4+3,5)			34,20		1,20	41,04			
	(lung.=7,15+5,8+3,5+3,5+7,1)			27,05 10,65		1,10 1,30	29,76 13,85			
	prospetti laterali torrino scala		2,00	3,00 5,20		3,50 2,50	10,50 26,00			
	a detrarre porta metallica		2,00	2,00		1,00	-2,00			
	a detrarre porta metallica			3,00 2,10 3,00		3,50 1,05 1,25	21,00 -2,21 3,75			
	parapetti torrino scala lato interno *(lung.=2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+4,7+4,7)			21,90		0,15	3,29			
	Sommano positivi...	mq.					288,02			
	Sommano negativi...	mq.					-7,42			
	SOMMANO...	mq.					280,60	7,00	1'964,20	0,14
126 / 22 E 02.49a 02/04/2013	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature esterne a qualsiasi piano e per altezza fino a m.3,50 dal piano di spiccato,, ... finio a m.50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rimozione di intonaco Scala E muratura d'attico muratura d'attico confinante con scala F		1,00 1,00	11,10 10,90		1,20 0,45	13,32 4,91			
	SOMMANO...	mq					18,23	8,00	145,84	0,01
127 / 23 E 16.04biacp 02/04/2013	Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette o centinate, orizzontali e inclinate con malta comune. Realizzato con un primo strato di rinz ... avoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio su superfici piane esterne , con finitura a tonachino Scala E muratura d'attico muratura d'attico confinante con scala F		1,00 1,00	11,10 10,90		1,20 0,45	13,32 4,91			
	SOMMANO...	mq					18,23	17,15	312,64	0,02
128 / 52 S 03.13a. 12/07/2013	Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza sino mt. 20 dal piano di campagna, compreso la consegna in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati ed il t ... in proiezione sul piano verticale di facciata, da tenersi in opera durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi. scala E prospetto retro torrino scala prospetti laterali torrino scala scala F prospetti laterali torrino scala *(lung.=3,65+0,7+2,7+6,2) (lung.=2,55+2,65)		1,00 2,00 2,00 1,00 2,00	2,95 5,00 3,00 13,25 5,20 0,10		3,50 2,50 3,50 3,40 2,40 2,70	10,33 25,00 21,00 45,05 12,48 0,54			
	A R I P O R T A R E						114,40		1'242'964,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO						114,40		1'242'964,40	
	prospetto retro torino scala		1,00	3,60		3,40	12,24			
	LOTTO 32									
	scala E									
	scala E prospetto A civ.3			20,55		19,30	396,62			
	scala E prospetto A maggiore altezza torino			3,00		2,00	6,00			
	avancorpi laterali balconi (rientranza corpo scala) *									
	(lung.=1,40+1,40)			2,80		19,30	54,04			
	scala E prospetto B			21,85		19,30	421,71			
	avancorpi laterali balconi *(lung.=0,30+0,30)			0,60		19,30	11,58			
	prospetto angolo corpo scala E / F			0,40		19,30	7,72			
	Parziale...	mq.					1'024,31			
	scala F									
	scala F prospetto A civ.1			21,40		19,30	413,02			
	scala F prospetto A maggiore altezza torino			3,00		2,00	6,00			
	avancorpi laterali balconi (rientranza corpo scala) *									
	(lung.=1,40+1,40+1,00+0,65)			4,45		19,30	85,89			
	scala F prospetto B			21,20		19,30	409,16			
	avancorpi laterali balconi *(lung.=1,40+1,40)			2,80		19,30	54,04			
	scala F prospetto C			11,55		19,30	222,92			
	Parziale...	mq.					1'191,03			
	SOMMANO...	mq.					2'215,34	12,50	27'691,75	1,96
129 / 53 E 02.49iacp 28/03/2013	Spicconatura di intonaco interno od esterno da eguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso il taglio di eventuali materiali metallici con fiamma o con ... l'accatastamento dei materiali e quant'altro per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.Con l'esclusione dei ponteggi. LOTTO 32 SCALA E parapetto attico lato terrazza *(lung.=0,80+3,55+1,4+10,90) (lung.=11,1+5,35+3,6+0,77) (lung.=5,15+1,4+10,3+5,35) (lung.=0,7+0,7+0,6+0,6) prospetti laterali torino scala a detrarre porta metallica a detrarre porta metallica parapetti torino scala lato interno *(lung.=2,5+2,5+2,5+2,5+4,7+4,7) LOTTO 32 SCALA F parapetto attico lato terrazza *(lung.=3,4+1,4+5,25+10,65+5,2+1,4+3,4+3,5) (lung.=7,15+5,8+3,5+3,5+7,1) prospetti laterali torino scala a detrarre porta metallica a detrarre porta metallica parapetti torino scala lato interno *(lung.=2,5+2,5+2,5+2,5+4,7+4,7) LOTTO 32 SCALA F prospetto A parapetto d'attico prospetto A con avancorpi laterali *(lung.=1,4+4,05+4,05+1,40) parapetto balconi prospetto A con avancorpi laterali *(lung.=1,40+4,05+4,05+1,40)									
	A RIPORTARE						374,34		1'270'656,15	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						374,34		1'270'656,15	
	parapetto balconi lato interno *(lung.=3,95+1,3)		10,00	5,25		1,05	55,13			
	parete laterale interna balconi		10,00	1,40		2,70	37,80			
	setto verticale tra balconi		10,00	0,25		1,70	4,25			
	mazzette porta *(lung.=2,35+2,35+1,30)		10,00	6,00		0,15	9,00			
	mazzette finestre *(lung.=1,40+1,40+1,20)		20,00	4,00		0,15	12,00			
	corpo scala		1,00	1,90		16,75	31,83			
	maggiore altezza torrino a prospetto			3,00		2,00	6,00			
	setto di muratura adiacente corpo scala(zona canna fumaria)		1,00	0,65		16,75	10,89			
	canna fumaria corpo scala *(lung.=0,37+0,37)*(H/peso=16,75+1,4)		1,00	0,74		18,15	13,43			
	canna fumaria maggiore altezza torrino *(lung.=0,37*3)		1,00	1,11		2,00	2,22			
	setto di muratura adiacente corpo scala		1,00	1,00		16,75	16,75			
	zona corpo scala mazzette finestre *(lung.=1,20+1,20+0,50)		5,00	2,90		0,30	4,35			
	zona corpo scala mazzette finestre *(lung.=1,30+0,50+0,50)		1,00	2,30		0,30	0,69			
	a detrarre fiestre		5,00	0,50		1,20	-3,00			
	a detrarre fiestre		1,00	0,50		1,30	-0,65			
	zona box *(lung.=24,79+2,15+1,70)		1,00	28,64		2,55	73,03			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,55+2,55+2,00)		3,00	7,10		0,35	7,46			
	zona box mazzette porta accesso scala *(lung.=1,25+2,55+2,55)		1,00	6,35		0,30	1,91			
	zona box mazzette porta cavedio *(lung.=1+2,5+2,5)		1,00	6,00		0,30	1,80			
	a detrarre aperture box		4,00	2,00		2,50	-20,00			
	a detrarre apertura cavedio		1,00	1,00		2,50	-2,50			
	a detrarre apertura accesso		1,00	1,25		2,55	-3,19			
	Parziale... mq.						633,54			
	prospetto B									
	parapetto d'attico con avancorpi laterali *(lung.=1,4+10,70+1,40)		1,00	13,50		1,60	21,60			
	parapetto balconi con avancorpi laterali *(lung.=1,4+10,70+1,40)		5,00	13,50		1,40	94,50			
	parapetto balconi lato interno *(lung.=5,25+1,30)		8,00	6,55		1,05	55,02			
	parete laterale interna balconi		8,00	1,40		2,70	30,24			
	setto verticale tra balconi		5,00	0,25		1,70	2,13			
	mazzette porta *(lung.=2,35+2,35+1,30)		8,00	6,00		0,15	7,20			
	mazzette finestre *(lung.=1,40+1,40+1,30)		10,00	4,10		0,15	6,15			
	mazzette finestre *(lung.=1,40+1,40+0,80)		10,00	3,60		0,15	5,40			
	mazzette finestre *(lung.=1,15+1,15+0,80)		2,00	3,10		0,15	0,93			
	mazzette porta *(lung.=2,05+0,80+2,05)		6,00	4,90		0,15	4,41			
	zona box *(lung.=5,35+10,70+5,15+0,90+0,90)		1,00	23,00		2,55	58,65			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,55+2,55+2,00)		6,00	7,10		0,30	12,78			
	zona box mazzette porta accesso scala *(lung.=1,00+2,20+2,20)		1,00	5,40		0,30	1,62			
	zona box mazzette porta cavedio vicino accesso scala *(lung.=0,80+2,2+2,2)		1,00	5,20		0,30	1,56			
	zona box mazzette porta cavedio *(lung.=0,80+2,2+2,2)		1,00	5,20		0,30	1,56			
	a detrarre aperture box		6,00	2,00		2,50	-30,00			
	a detrarre apertura cavedio		2,00	0,80		2,20	-3,52			
	a detrarre apertura accesso		1,00	1,00		2,20	-2,20			
	zona box angolo giunto con scala E		1,00	0,40		2,55	1,02			
	Parziale... mq.						269,05			
	prospetto C									
	zona box		1,00	11,55		2,55	29,45			
	Parziale... mq.						29,45			
	SCALA E									
	prospetto A									
	parapetto d'attico prospetto A con avancorpi laterali *(lung.=1,4+3,90)		2,00	5,30		1,60	16,96			
	parapetto balconi prospetto A con avancorpi laterali *(lung.=1,40+3,90)		10,00	5,30		1,40	74,20			
	parapetto balconi lato interno *(lung.=3,55+1,3)		10,00	4,85		1,05	50,93			
	parete laterale interna balconi		10,00	1,40		2,70	37,80			
	setto verticale tra balconi		10,00	0,25		1,70	4,25			
	A R I P O R T A R E						1'116,18		1'270'656,15	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						1'116,18		1'270'656,15	
	mazzette porta *(lung.=2,35+2,35+1,30)		10,00	6,00		0,15	9,00			
	mazzette finestre *(lung.=1,40+1,40+1,20)		20,00	4,00		0,15	12,00			
	corpo scala		1,00	1,85		16,75	30,99			
	maggiore altezza torrino a prospetto			3,00		2,00	6,00			
	setto di muratura adiacente corpo scala(zona canna fumaria)		1,00	0,15		16,75	2,51			
	canna fumaria corpo scala *(lung.=0,45+0,45)*(H/peso=16,75+1,4)		1,00	0,90		18,15	16,34			
	canna fumaria maggiore altezza torrino *(lung.=0,45*3)		1,00	1,35		2,00	2,70			
	setto di muratura adiacente corpo scala		1,00	0,60		16,75	10,05			
	zona corpo scala mazzette finestre *(lung.=1,20+1,20+0,50)		5,00	2,90		0,30	4,35			
	zona corpo scala mazzette finestre *(lung.=1,30+0,50+0,50)		1,00	2,30		0,30	0,69			
	a detrarre fiestre		5,00	0,50		1,20	-3,00			
	a detrarre fiestre		1,00	0,50		1,30	-0,65			
	zona box *(lung.=23,15+2,55+1,7)		1,00	27,40		2,55	69,87			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,55+2,55+2,00)		4,00	7,10		0,35	9,94			
	zona box mazzette porta accesso scala *(lung.=1,25+2,55+2,55)		1,00	6,35		0,30	1,91			
	zona box mazzette porta cavedio *(lung.=1+2,50+2,50)		1,00	6,00		0,30	1,80			
	a detrarre aperture box		4,00	2,00		2,50	-20,00			
	a detrarre apertura cavedio		1,00	1,00		2,50	-2,50			
	a detrarre apertura accesso		1,00	1,25		2,55	-3,19			
	Parziale...	mq.					332,95			
	prospetto B									
	parapetto d'attico		1,00	7,50		1,60	12,00			
	parapetto balconi		5,00	7,50		1,40	52,50			
	parapetto balconi lato interno		7,00	2,70		1,05	19,85			
	parete laterale interna balconi *(par.ug.=2*7)		14,00	1,50		2,70	56,70			
	avancorpo laterale balconi		2,00	0,30		16,75	10,05			
	setto verticale tra balconi		5,00	0,25		1,70	2,13			
	setto verticale tra balconi		10,00	0,30		1,70	5,10			
	mazzette porta *(lung.=2,35+2,35+1,30)		7,00	6,00		0,15	6,30			
	mazzette finestre *(lung.=1,40+1,40+1,30)		10,00	4,10		0,15	6,15			
	mazzette finestre *(lung.=1,40+1,40+0,80)		10,00	3,60		0,15	5,40			
	mazzette porta *(lung.=2,05+0,80+2,05)		7,00	4,90		0,15	5,15			
	zona box *(lung.=21,85+1,2+1,2)		1,00	24,25		2,55	61,84			
	pilastro *(lung.=0,35+0,45+0,35+0,45)		1,00	1,60		2,55	4,08			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,55+2,55+2,00)		5,00	7,10		0,35	12,43			
	zona box mazzette porta accesso scala *(lung.=1,00+2,0+2,0)		1,00	5,00		0,30	1,50			
	zona box mazzette porta cavedio vicino accesso scala *(lung.=0,80+2,0+2,0)		1,00	4,80		0,30	1,44			
	zona box mazzette porta cavedio *(lung.=0,80+2,0+2,0)		2,00	4,80		0,30	2,88			
	a detrarre aperture box		6,00	2,00		2,50	-30,00			
	a detrarre apertura cavedio		2,00	0,80		2,00	-3,20			
	a detrarre apertura accesso		1,00	1,00		2,00	-2,00			
	Parziale...	mq.					230,30			
	Sommano positivi...	mq.					1'632,31			
	Sommano negativi...	mq.					-137,02			
	SOMMANO...	mq.					1'495,29	3,55	5'308,28	0,38
130 / 54 E 22.04b 28/03/2013	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie Rimozione totale de ... one degli agenti atmosferici. - per ogni mq. di superficie ricostruita e uno spessore di cm. 3 LOTTO 32 scala E prospetto A									
	A R I P O R T A R E								1'275'964,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								1'275'964,43	
	balconi *(par.ug.=6*2) (lung.=1,40+1,00) balconi - mappette		12,00 6,00 6,00 6,00	3,90 2,40 3,90 1,40		0,25 0,25 0,12 0,12	11,70 3,60 2,81 1,01			
	parapetto interno balconi *(par.ug.=5,00*2) (par.ug.=5,00*2)		10,00 10,00	3,55 1,30		0,12 0,12	4,26 1,56			
	marcapiano prospetto *(lung.=5,25+5,20) marcapiano prospetto avancorpo zona box (cavedio) * (lung.=3,90+0,15)		5,00 1,00	10,45 4,05		0,40 0,40	20,90 1,62			
	marcapiano prospetto corpo scala *(lung.=1,85+0,45+0,45+0,60)		5,00	3,35		0,40	6,70			
	Parziale...	mq					54,16			
	prospetto B balconi *(par.ug.=2,00*6)*(lung.=7,50+0,30+0,30) parapetto interno balconi marcapiano prospetto *(lung.=7,10+7,25)		12,00 7,00 5,00	8,10 2,70 14,35		0,25 0,12 0,40	24,30 2,27 28,70			
	Parziale...	mq					55,27			
	scala F prospetto A balconi *(par.ug.=6*2) (par.ug.=6*2) (lung.=0,65+1) balconi - mappetta *(par.ug.=6*2) (par.ug.=6*2) parapetto interno balconi		12,00 12,00 6,00 12,00 12,00 10,00 10,00	4,05 1,40 1,65 4,05 1,40 3,70 1,30		0,25 0,25 0,25 0,12 0,12 0,12 0,12	12,15 4,20 2,48 5,83 2,02 4,44 1,56			
	marcapiano prospetto *(lung.=5,55+5,45) marcapiano prospetto avancorpo zona box (cavedio) * (lung.=1,4+4,05+0,65) marcapiano prospetto corpo scala *(lung.=1,90+0,65+0,37+0,37+1)		5,00 1,00 6,00	11,00 6,10 4,29		0,40 0,40 0,40	22,00 2,44 10,30			
	Parziale...	mq					67,42			
	prospetto B balconi *(lung.=10,70+1,4+1,4) balconi - mappetta *(lung.=10,70+1,4+1,4) parapetto interno balconi *(lung.=5,25+1,3) marcapiano prospetto *(lung.=5,35+5,15) marcapiano prospetto laterale con scala E		6,00 6,00 8,00 5,00 5,00	13,50 13,50 6,55 10,50 0,40		0,25 0,12 0,12 0,40 0,40	20,25 9,72 6,29 21,00 0,80			
	Parziale...	mq					58,06			
	prospetto C marcapiano prospetto		5,00	11,55		0,40	23,10			
	Parziale...	mq					23,10			
	SOMMANO...	mq					258,01	85,05	21'943,75	1,55
131/55 E 16.19iacp 11/07/2013	Fornitura e posa in opera di rete in vetro resina "FERFLEX" per armatura di intonaci da applicare tra la prima e la seconda mano di intonaco. Compresa la fornitura e posa in opera ... one o chiodi sparati con idonea pistola, compreso ogni altro onere per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte. LOTTO 32 scala E prospetto A balconi *(par.ug.=6*2*2) (par.ug.=6*2*2) parapetto interno balconi *(par.ug.=5,00*2) (par.ug.=5,00*2) marcapiano prospetto *(lung.=5,25+5,20) marcapiano prospetto avancorpo zona box (cavedio) * (lung.=3,90+0,15) marcapiano prospetto corpo scala *(lung.=1,85+0,45+0,45+0,60)		24,00 24,00 10,00 10,00 5,00 1,00 5,00	3,90 1,40 3,55 1,30 10,45 4,05 3,35		0,25 0,25 0,25 0,25 0,40 0,40 0,40	23,40 8,40 8,88 3,25 20,90 1,62 6,70			
	A R I P O R T A R E						73,15		1'297'908,18	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						73,15		1'297'908,18	
	Parziale...	mq.					73,15			
	prospetto B									
	balconi *(par.ug.=2,00*6)*(lung.=7,50+0,30+0,30)		12,00	8,10		0,25	24,30			
	parapetto interno balconi		7,00	2,70		0,25	4,73			
	marcapiano prospetto *(lung.=7,10+7,25)		5,00	14,35		0,40	28,70			
	Parziale...	mq.					57,73			
	scala F									
	prospetto A									
	balconi *(par.ug.=6*2*2)		24,00	4,05		0,25	24,30			
	(par.ug.=6*2*2)		24,00	1,40		0,25	8,40			
	(lung.=0,65+1)		6,00	1,65		0,25	2,48			
	parapetto interno balconi		10,00	3,70		0,25	9,25			
			10,00	1,30		0,25	3,25			
	marcapiano prospetto *(lung.=5,55+5,45)		5,00	11,00		0,40	22,00			
	marcapiano prospetto avancorpo zona box (cavedio) *									
	(lung.=1,4+4,05+0,65)		1,00	6,10		0,40	2,44			
	marcapiano prospetto corpo scala *(lung.=1,90+0,65+0,37+0,37+1)		6,00	4,29		0,40	10,30			
	Parziale...	mq.					82,42			
	prospetto B									
	balconi *(par.ug.=2,00*6)*(lung.=10,70+1,4+1,4)		12,00	13,50		0,25	40,50			
	parapetto interno balconi *(lung.=5,25+1,3)		8,00	6,55		0,25	13,10			
	marcapiano prospetto *(lung.=5,35+5,15)		5,00	10,50		0,40	21,00			
	marcapiano prospetto laterale con scala E		5,00	0,40		0,40	0,80			
	Parziale...	mq.					75,40			
	prospetto C									
	marcapiano prospetto		5,00	11,55		0,40	23,10			
	Parziale...	mq.					23,10			
	SOMMANO...	mq.					311,80	2,50	779,50	0,06
132 / 56 E 16 IACP 11/07/2013	Malta cementizia monocomponente a presa normale per rasatura dei vecchi intonaci cementizi e rivestimenti plastici, per la lisciatura di parti interne ed esterne lievemente irregol ... ello spessore di mm 3 ognuno. Il prodotto, dopo l'applicazione dovrà essere rifinito con fratazzino di spugna inumidito. LOTTO 32 quantità pari a voce spicconatura E02.49iacp						1'214,69			
	SOMMANO...	mq.					1'214,69	7,00	8'502,83	0,60
133 / 57 NP 11 - E02.52b 25/11/2014	Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano ... fine di rimuovere i depositi di sporco da eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.(su paramenti e superfici civili) quantità pari alla spicconatura 1° sal quantità pari alla spicconatura 2° sal						280,60 1'189,55			
	SOMMANO...	mq					1'470,15	2,50	3'675,38	0,26
134 / 58 NP 10 - E02.43a 12/07/2013	Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa la rimozione della sottostante malta di allettamento.Sono compresi il calo a terra del materiale, l'accatastament ... pulizia che può essere riutilizzato, è inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro:-rimozione senza recupero lotto 32 Scala E prosp. A *(lung.=3,65+0,22)		10,00	3,87			38,70			
	A R I P O R T A R E						38,70		1'310'865,89	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						38,70		1'310'865,89	
	a detrarre porte		10,00	1,30			-13,00			
	Scala E prosp. B *(lung.=2,70+0,22)		7,00	2,92			20,44			
	a detrarre porte		5,00	1,30			-6,50			
	Parziale...	ml					39,64			
	Scala F prosp. A *(lung.=3,80+0,22)		10,00	4,02			40,20			
	a detrarre porte		10,00	1,30			-13,00			
	Scala F prosp. B *(lung.=5,15+0,22)		8,00	5,37			42,96			
	a detrarre porte		8,00	1,30			-10,40			
	Parziale...	ml					59,76			
	Sommano positivi...	ml					142,30			
	Sommano negativi...	ml					-42,90			
	SOMMANO...	ml					99,40	3,00	298,20	0,02
135 / 59 E 11.36biacp 11/07/2013	Rivestimento termico a "cappotto" per esterni di facciata e per soffitti di porticati o avancorpi di fabbricati in aggetto, con sistema certificato e fornito da aziende delle migl ... esecutrice ed oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, ad esclusione dei ponteggi che saranno compensati a parte. LOTTO 32 scala E prospetto A muratura interessata al cappotto(prospetti balcone) a detrarre porte muratura di prospetto *(lung.=5,20+5,25) a detrarre aperture finestre scala E prospetto B muratura interessata al cappotto(prospetti balcone) a detrarre porte muratura di prospetto *(lung.=7,10+7,25) a detrarre aperture finestre a detrarre aperture finestre scala E/F prospetto C muratura di prospetto Parziale... scala F prospetto A muratura interessata al cappotto(prospetti balcone) a detrarre porte muratura di prospetto *(lung.=5,55+5,45) a detrarre aperture finestre scala F prospetto B muratura interessata al cappotto(prospetti balcone) a detrarre porte a detrarre finestre muratura di prospetto *(lung.=5,35+5,15) a detrarre aperture finestre a detrarre aperture finestre scala F prospetto C muratura di prospetto scala F pareti interne balcone prospetto A a detrarre aperture scala F pareti interne balcone prospetto B a detrarre aperture Parziale... Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...									
			10,00	3,90		2,70	105,30			
			10,00	1,30		2,35	-30,55			
			1,00	10,45		16,80	175,56			
			20,00	1,27		1,40	-35,56			
			7,00	2,70		2,70	51,03			
			7,00	1,30		2,35	-21,39			
			1,00	14,35		16,80	241,08			
			10,00	1,27		1,40	-17,78			
			10,00	0,65		1,40	-9,10			
			1,00	0,40		16,80	6,72			
							465,31			
			10,00	3,80		2,70	102,60			
			10,00	1,30		2,35	-30,55			
			1,00	11,00		16,80	184,80			
			20,00	1,07		1,40	-29,96			
			8,00	5,15		2,70	111,24			
			8,00	1,30		2,35	-24,44			
			8,00	0,80		2,05	-13,12			
			1,00	10,50		16,80	176,40			
			10,00	1,27		1,40	-17,78			
			10,00	0,80		1,40	-11,20			
			1,00	11,55		16,80	194,04			
			3,80			2,70	10,26			
			1,30			2,35	-3,06			
			5,15			2,70	13,91			
			1,30			2,35	-3,06			
							660,08			
							1'372,94			
							-247,55			
							1'125,39	58,00	65'272,62	4,62
136 / 60 NP 01- E 21.01a03	Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari, con faccia vista levigata, con coste rifilate a filo di sega, per soglie, davanzali, imbotti, copertine e scale,									
	A R I P O R T A R E								1'376'436,71	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								1'376'436,71	
30/07/2013	compreso la for ... e e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte: Spessore cm. 2 - pietra di Travertino scuro Rapolato o Romano. Lotto 32 prospetto A scala E balconi *(lung.=3,75+1,30) scala F balconi *(lung.=3,60+1,30)		7,00	5,05		0,18	6,36			
			8,00	4,90		0,18	7,06			
	Parziale...	mq					13,42			
	prospetto B scala E balconi scala F balconi *(lung.=5,3+1,30)		4,00	2,70		0,18	1,94			
			6,00	6,60		0,18	7,13			
	Parziale...	mq					9,07			
	SOMMANO...	mq					22,49	103,00	2'316,47	0,16
137 / 61 NP 02- E 13.08a 30/07/2013	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pietra naturale o marmo, spessore 10 mm. e altezza 8 cm con superfici a vista lucidate e poste rifilate o semplicemente smussat ... l'intonaco sul bordo superiore e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. (in pietra di Trani) lotto 32 Scala E prosp. A *(lung.=3,65+0,22) a detrarre porte Scala E prosp. B *(lung.=2,70+0,22) a detrarre porte		10,00	3,87			38,70			
			10,00	1,30			-13,00			
			7,00	2,92			20,44			
			7,00	1,30			-9,10			
	Parziale...	ml					37,04			
	Scala F prosp. A *(lung.=3,80+0,22) a detrarre porte		10,00	4,02			40,20			
			10,00	1,30			-13,00			
	Scala F prosp. B *(lung.=5,15+0,22) a detrarre porte		8,00	5,37			42,96			
			8,00	1,30			-10,40			
	Parziale...	ml					59,76			
	Sommano positivi...	ml					142,30			
	Sommano negativi...	ml					-45,50			
	SOMMANO...	ml					96,80	11,00	1'064,80	0,08
138 / 62 R 05.06 12/07/2013	Risanamento dell'intradosso dei solai di copertura dei vani interni agli ambienti, sia degli alloggi che dei vani scala, da eseguire a qualsiasi altezza con malte antiritiro delle ... aforme aere che saranno compensati a parte su ordine scritto della D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento. Lotto 32 Ripristino strutture in C.A. Scala E prospetto A intradosso accesso portone Scala E prospetto B intradosso accesso portone		1,00	2,95	3,10		9,15			
			1,00	2,35	1,20		2,82			
			1,00	0,30	7,50		2,25			
	Parziale...	mq					14,22			
	Scala F prospetto A intradosso accesso portone Scala F prospetto B intradosso accesso portone		1,00	3,15	3,15		9,92			
			1,00	2,35	0,90		2,12			
	Parziale...	mq					12,04			
	SOMMANO...	mq					26,26	52,50	1'378,65	0,10
139 / 63 E 16.39 11/07/2013	Fornitura e posa in opera di idropittura tempera di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura f ... occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.									
	A RIPORTARE								1'381'196,63	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O								1'381'196,63		
140 / 64 E 16.40 11/07/2013	Applicazione su superfici già preparate , di tinta Lotto 32 prospetto A										
	Scala E prospetto A intradosso accesso portone		1,00	2,95	3,10		9,15				
	Scala E prospetto A intradosso balconi		12,00	3,65	1,40		61,32				
	Scala E prospetto B intradosso accesso portone		1,00	2,35	1,20		2,82				
	Scala E prospetto B intradosso balconi		5,00	2,70	1,40		18,90				
			1,00	0,30	7,50		2,25				
	Parziale...	mq					94,44				
	Scala F prospetto A intradosso accesso portone		1,00	3,15	3,15		9,92				
	Scala F prospetto A intradosso balconi		12,00	3,80	1,40		63,84				
	Scala F prospetto B intradosso accesso portone		1,00	2,35	0,90		2,12				
	Scala F prospetto B intradosso balconi		5,00	10,70	1,40		74,90				
	a detrarre		5,00	0,25	1,40		-1,75				
	Parziale...	mq					149,03				
	Sommano positivi...	mq					245,22				
	Sommano negativi...	mq					-1,75				
	SOMMANO...	mq					243,47	5,50	1'339,09	0,09	
	140 / 64 E 16.40 11/07/2013	Sovrapprezzo alle tinteggiatureper applicazione di primer fissativo Lotto 32 scala E prospetto A/B quantità pari alla voce E 16.39		5,50			94,44	519,42			
Parziale...		%					519,42				
Lotto 32 scala F prospetto A/B quantità pari alla voce E 16.39			5,50			149,03	819,67				
Parziale...		%					819,67				
SOMMANO...		%					1'339,09	15,00	200,86	0,01	
141 / 65 E 16.42 11/07/2013		Compenso per una mano in più di tinta lavabile Lotto 32 scala E prospetto A/B quantità pari alla voce E 16.39					94,44	94,44			
	Parziale...	mq					94,44				
	Lotto 32 scala F prospetto A/B quantità pari alla voce E 16.39					149,03	149,03				
	Parziale...	mq					149,03				
	SOMMANO...	mq					243,47	2,90	706,06	0,05	
	142 / 66 E 16.29 11/07/2013	Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. LOTTO 32 SCALA F parapetto attico lato terrazza *(lung.=0,80+3,55+1,4+ 10,90) (lung.=11,1+5,35+3,6+0,77) (lung.=5,15+1,4+10,3+5,35) (lung.=0,7+0,7+0,6+0,6) prospetti laterali torrino scala a detrarre porta metallica a detrarre porta metallica parapetti torrino scala lato interno *(lung.=2,5+2,5+									
				16,65		1,10	18,32				
				20,82		1,20	24,98				
				22,20		1,00	22,20				
		2,00	2,60		1,85	9,62					
			2,95		3,50	10,33					
		2,00	5,00		2,50	25,00					
			1,00		1,00	-1,00					
		2,00	3,00		3,50	21,00					
			2,10		1,05	-2,21					
			3,00		1,00	3,00					
A R I P O R T A R E							131,24		1'383'442,64		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						131,24		1'383'442,64	
	2,5+2,5+2,5+4,7+4,7)			21,90		0,20	4,38			
	Parziale...	mq					135,62			
	prospetto A									
	parapetto d'attico prospetto A con avancorpi laterali *(lung.=1,4+4,05+4,05+1,40)		1,00	10,90		1,60	17,44			
	parapetto balconi prospetto A con avancorpi laterali * (lung.=1,40+4,05+4,05+1,40)		5,00	10,90		1,40	76,30			
	parapetto balconi lato interno *(lung.=3,95+1,3)		10,00	5,25		1,05	55,13			
	parete laterale interna balconi		10,00	1,40		2,70	37,80			
	setto verticale tra balconi		10,00	0,25		1,70	4,25			
	mazzette porta *(lung.=2,35+2,35+1,30)		10,00	6,00		0,15	9,00			
	mazzette finestre *(lung.=1,40+1,40+1,20)		20,00	4,00		0,15	12,00			
	corpo scala		1,00	1,90		16,75	31,83			
	maggiore altezza torrino a prospetto			3,00		2,00	6,00			
	setto di muratura adiacente corpo scala(zona canna fumaria)		1,00	0,65		16,75	10,89			
	canna fumaria corpo scala *(lung.=0,37+0,37)*(H/ peso=16,75+1,4)		1,00	0,74		18,15	13,43			
	canna fumaria maggiore altezza torrino *(lung.=0,37* 3)		1,00	1,11		2,00	2,22			
	setto di muratura adiacente corpo scala		1,00	1,00		16,75	16,75			
	zona corpo scala mazzette finestre *(lung.=1,20+ 1,20+0,50)		5,00	2,90		0,30	4,35			
	zona corpo scala mazzette finestre *(lung.=1,30+ 0,50+0,50)		1,00	2,30		0,30	0,69			
	a detrarre fiestre		5,00	0,50		1,20	-3,00			
	a detrarre fiestre		1,00	0,50		1,30	-0,65			
	zona box *(lung.=24,79+2,15+1,70)		1,00	28,64		2,55	73,03			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,55+2,55+2,00)		3,00	7,10		0,35	7,46			
	zona box mazzette porta accesso scala *(lung.=1,25+ 2,55+2,55)		1,00	6,35		0,30	1,91			
	zona box mazzette porta cavedio *(lung.=1+2,5+2,5)		1,00	6,00		0,30	1,80			
	a detrarre aperture box		4,00	2,00		2,50	-20,00			
	a detrarre apertura cavedio		1,00	1,00		2,50	-2,50			
	a detrarre apertura accesso		1,00	1,25		2,55	-3,19			
	Parziale...	mq					352,94			
	prospetto B									
	parapetto d'attico con avancorpi laterali *(lung.=1,4+10,70+1,40)		1,00	13,50		1,60	21,60			
	parapetto balconi con avancorpi laterali *(lung.=1,4+ 10,70+1,40)		5,00	13,50		1,40	94,50			
	parapetto balconi lato interno *(lung.=5,25+1,30)		8,00	6,55		1,05	55,02			
	parete laterale interna balconi		8,00	1,40		2,70	30,24			
	setto verticale tra balconi		5,00	0,25		1,70	2,13			
	mazzette porta *(lung.=2,35+2,35+1,30)		8,00	6,00		0,15	7,20			
	mazzette finestre *(lung.=1,40+1,40+1,30)		10,00	4,10		0,15	6,15			
	mazzette finestre *(lung.=1,40+1,40+0,80)		10,00	3,60		0,15	5,40			
	mazzette finestre *(lung.=1,15+1,15+0,80)		2,00	3,10		0,15	0,93			
	mazzette porta *(lung.=2,05+0,80+2,05)		6,00	4,90		0,15	4,41			
	zona box *(lung.=5,35+10,70+5,15+0,90+0,90)		1,00	23,00		2,55	58,65			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,55+2,55+2,00)		6,00	7,10		0,30	12,78			
	zona box mazzette porta accesso scala *(lung.=1,00+ 2,20+2,20)		1,00	5,40		0,30	1,62			
	zona box mazzette porta cavedio vicino accesso scala *(lung.=0,80+2,2+2,2)		1,00	5,20		0,30	1,56			
	zona box mazzette porta cavedio *(lung.=0,80+2,2+ 2,2)		1,00	5,20		0,30	1,56			
	a detrarre aperture box		6,00	2,00		2,50	-30,00			
	a detrarre apertura cavedio		2,00	0,80		2,20	-3,52			
	a detrarre apertura accesso		1,00	1,00		2,20	-2,20			
	zona box angolo giunto con scala E		1,00	0,40		2,55	1,02			
	Parziale...	mq					269,05			
	prospetto C									
	zona box		1,00	11,55		2,55	29,45			
	Parziale...	mq					29,45			
	SCALA E									
	A R I P O R T A R E						787,06		1'383'442,64	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						787,06		1'383'442,64	
	parapetto attico lato terrazza *(lung.=3,4+1,4+5,25+10,65+5,2+1,4+3,4+3,5) (lung.=7,15+5,8+3,5+3,5+7,1)			34,20 27,05 10,65		1,20 1,10 1,30	41,04 29,76 13,85			
	prospetti laterali torrino scala			3,00		3,50	10,50			
	a detrarre porta metallica		2,00	5,20		2,50	26,00			
	a detrarre porta metallica		2,00	2,00		1,00	-2,00			
	a detrarre porta metallica			3,00		3,50	21,00			
	parapetti torrino scala lato interno *(lung.=2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+4,7+4,7)			2,10 3,00		1,05 1,25	-2,21 3,75			
	parapetti torrino scala lato interno *(lung.=2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+4,7+4,7)			21,90		0,15	3,29			
	Parziale... mq						144,98			
	prospetto A									
	parapetto d'attico prospetto A con avancorpi laterali *(lung.=1,4+3,90)		2,00	5,30		1,60	16,96			
	parapetto balconi prospetto A con avancorpi laterali *(lung.=1,40+3,90)		10,00	5,30		1,40	74,20			
	parapetto balconi lato interno *(lung.=3,55+1,3)		10,00	4,85		1,05	50,93			
	parete laterale interna balconi		10,00	1,40		2,70	37,80			
	setto verticale tra balconi		10,00	0,25		1,70	4,25			
	mazzette porta *(lung.=2,35+2,35+1,30)		10,00	6,00		0,15	9,00			
	mazzette finestre *(lung.=1,40+1,40+1,20)		20,00	4,00		0,15	12,00			
	corpo scala		1,00	1,85		16,75	30,99			
	maggiore altezza torrino a prospetto			3,00		2,00	6,00			
	setto di muratura adiacente corpo scala(zona canna fumaria)		1,00	0,15		16,75	2,51			
	canna fumaria corpo scala *(lung.=0,45+0,45)*(H/peso=16,75+1,4)		1,00	0,90		18,15	16,34			
	canna fumaria maggiore altezza torrino *(lung.=0,45*3)		1,00	1,35		2,00	2,70			
	setto di muratura adiacente corpo scala		1,00	0,60		16,75	10,05			
	zona corpo scala mazzette finestre *(lung.=1,20+1,20+0,50)		5,00	2,90		0,30	4,35			
	zona corpo scala mazzette finestre *(lung.=1,30+0,50+0,50)		1,00	2,30		0,30	0,69			
	a detrarre fiestre		5,00	0,50		1,20	-3,00			
	a detrarre fiestre		1,00	0,50		1,30	-0,65			
	zona box *(lung.=23,15+2,55+1,7)		1,00	27,40		2,55	69,87			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,55+2,55+2,00)		4,00	7,10		0,35	9,94			
	zona box mazzette porta accesso scala *(lung.=1,25+2,55+2,55)		1,00	6,35		0,30	1,91			
	zona box mazzette porta cavedio *(lung.=1+2,50+2,50)		1,00	6,00		0,30	1,80			
	a detrarre aperture box		4,00	2,00		2,50	-20,00			
	a detrarre apertura cavedio		1,00	1,00		2,50	-2,50			
	a detrarre apertura accesso		1,00	1,25		2,55	-3,19			
	Parziale... mq						332,95			
	prospetto B									
	parapetto d'attico		1,00	7,50		1,60	12,00			
	parapetto balconi		5,00	7,50		1,40	52,50			
	parapetto balconi lato interno		7,00	2,70		1,05	19,85			
	parete laterale interna balconi *(par.ug.=2*7)		14,00	1,50		2,70	56,70			
	avancorpo laterale balconi		2,00	0,30		16,75	10,05			
	setto verticale tra balconi		5,00	0,25		1,70	2,13			
	setto verticale tra balconi		10,00	0,30		1,70	5,10			
	mazzette porta *(lung.=2,35+2,35+1,30)		7,00	6,00		0,15	6,30			
	mazzette finestre *(lung.=1,40+1,40+1,30)		10,00	4,10		0,15	6,15			
	mazzette finestre *(lung.=1,40+1,40+0,80)		10,00	3,60		0,15	5,40			
	mazzette porta *(lung.=2,05+0,80+2,05)		7,00	4,90		0,15	5,15			
	zona box *(lung.=21,85+1,2+1,2)		1,00	24,25		2,55	61,84			
	pilastro *(lung.=0,35+0,45+0,35+0,45)		1,00	1,60		2,55	4,08			
	zona box mazzette porte *(lung.=2,55+2,55+2,00)		5,00	7,10		0,35	12,43			
	zona box mazzette porta accesso scala *(lung.=1,00+2,0+2,0)		1,00	5,00		0,30	1,50			
	zona box mazzette porta cavedio vicino accesso scala *(lung.=0,80+2,0+2,0)		1,00	4,80		0,30	1,44			
	A R I P O R T A R E						1'527,61		1'383'442,64	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO						1'527,61		1'383'442,64	
	zona box mazzette porta cavedio *(lung.=0,80+2,0+2,0)		2,00	4,80		0,30	2,88			
	a detrarre aperture box		6,00	2,00		2,50	-30,00			
	a detrarre apertura cavedio		2,00	0,80		2,00	-3,20			
	a detrarre apertura accesso		1,00	1,00		2,00	-2,00			
	Parziale...	mq					230,30			
	Sommano positivi...	mq					1'632,31			
	Sommano negativi...	mq					-137,02			
	SOMMANO...	mq					1'495,29	13,80	20'635,00	1,46
143 / 67 E 09.03p 12/07/2013	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi speciali, di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate alle pareti, ed assemb ... occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte - pluviale in lamiera di alluminio diametro 100 mm LOTTO 32 scala E pluviali scala F pluviali		2,00 2,00			18,40 18,40	36,80 36,80			
	Parziale...	ml					73,60			
	Gocciolatoi balconi LOTTO 32 Scala E prospetto A Scala E prospetto B Scala F prospetto A Scala F prospetto B		10,00 10,00 10,00 10,00	0,25 0,25 0,25 0,25			2,50 2,50 2,50 2,50			
	Parziale...	ml					10,00			
	SOMMANO...	ml					83,60	18,00	1'504,80	0,11
144 / 68 E 19.05d 11/07/2013	Fornitura e posa in opera di coprigiunto verticale con profilo portante in lamiera di ferro zincato preverniciato leggero e alette di ancoraggio perforate, su strutture in C.A.per ... enti pari minimo a m 2.00 - coprigiunto per esterni in lamiera di ferro zincato, spessore 8/10 di mm, sviluppo cm 33 Lotto 32 prospetto A scale E-F (giunto verticale)		4,00			19,35	77,40			
	Parziale...	ml					77,40			
	SOMMANO...	ml					77,40	23,40	1'811,16	0,13
145 / 69 NP 06 E 11.17a 30/07/2013	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile monostrato costituito da una membrana prefabbrica bitume-polimero-elastomero, armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo c ... lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Impermeabilizzazione con guaina amata con poliestere spessore mm 2 Lotto 32 per riparazione guaine sul torrino scala F		1,00	7,50	2,50		18,75			
	Parziale...	mq					18,75			
	Lotto 32 per riparazione guaine sul torrino scala E		1,00	8,50	3,00		25,50			
	Parziale...	mq					25,50			
	SOMMANO...	mq					44,25	12,00	531,00	0,04
	A RIPORTARE								1'407'924,60	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								1'407'924,60	
146 / 70 NP 07 - E 09.01c 21/03/2013	Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura dei parapetti, in lamiera zincata da 15/10 di mm. Compresi gli oneri per il tagli, la sagomatura, la giunzione rivettata, ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: (scossalina in lamiera zincata da 15/10 mm di sviluppo cm 33) su muratura d'attico spess. cm. 23 *(lung.=3,55+0,25+1,40+0,25+1,38+0,25+10,25+0,50+1,4+0,25+1,40+0,25+3,6+0,25+2,95+0,50+2,95+0,5+2,95+0,50+8,5+8,5+0,5+0,25+3,5+0,25+1,4+0,25+0,35+0,25+5,75+0,25+0,35+0,25+1,4+0,25+3,4+0,25+0,35+0,25+3,6+3,6+1,5+8,85+8,85+1)			102,58			102,58			
	SOMMANO...	ml.					102,58	14,00	1'436,12	0,10
147 / 71 NP 08 - E 09.01d 21/03/2013	Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura dei parapetti, in lamiera zincata da 15/10 di mm. Compresi gli oneri per il tagli, la sagomatura, la giunzione rivettata, ... ro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: scossalina in lamiera zincata da 8/10 di sviluppo cm 38 su muratura d'attico spess. cm. 28 *(lung.=5,55+0,3+11,1+0,3+0,3+5,15+0,3+5,35+0,30+10,91+0,6+5,35+0,3+0,6+0,6+0,6+2,4+5,25+0,3+10,65+0,3+7,15+0,3+7,1+0,3+10,65+0,6+5,2+0,3)			98,71			98,71			
	SOMMANO...	ml.					98,71	16,00	1'579,36	0,11
148 / 72 NP 09 - E 09.01i 29/06/2013	Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura dei parapetti, in lamiera zincata da 15/10 di mm. Compresi gli oneri per il tagli, la sagomatura, la giunzione rivettata, ... avoro compiuto a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo scossalina (tipo standard) preverniciate in fabbrica su ambo i lati su muratura d'attico spess. cm. 23 su muratura d'attico spess. cm. 28			102,58 98,71	0,33 0,38		33,85 37,51			
	SOMMANO...	mq					71,36	5,50	392,48	0,03
149 / 77 E 17.06 02/10/2013	Fornitura e posa in opera di infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso per finestre e balconi ad uno o due battenti apribili ovvero per finestre a due battent ... lini, scrocco ed ogni altro accessorio, compreso la cremonese in alluminio esclusa la sola fornitura in opera dei vetri. Lotto 32 Scala F ringhiera balcone prospetto A Scala F ringhiera balcone prospetto B		6,50 7,90			0,20 0,20	1,30 1,58			
	Parziale...	mq					2,88			
	SOMMANO...	mq					2,88	220,00	633,60	0,04
	Parziale LAVORI A MISURA euro								1'411'966,16	100,00
	TOTALE euro								1'411'966,16	100,00
	Brindisi, 24/02/2011 Il Direttore dei Lavori geom. Riccardo CAFORIO L'Impresa S.p.A. CA RIPORTARE								1'411'966,16	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								1'411'966,16	
	DeS/Bi S.p.A. S.r.l. L'Amministratore DE/SIME/REMI Il Responsabile del Procedimento Geom. Maurizio SPAGNOLO 									
	A RIPORTARE									