

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI**


pag. 1

QUADRO COMPARATIVO


OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI ERP, SITI IN FRANCAVILLA FONTATANA (BR)
ALLA VIA CALAMANDREI - LOTTO 16.

COMMITTENTE: I.A.C.P. BRINDISI

Brindisi, 04/12/2007



Il Direttore dei Lavori
Ing. Francesco FUMAROLA
delegato alla Firma
Ing. Guglielmo GIULIANI



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									
	LAVORI A MISURA									
1 E 02.04a	Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza sino mt. 20 dal piano di campagna, compreso la consegna in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati ed il t ... in proiezione sul piano verticale di facciata, da tenersi in opera durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi. Sommano mq.-	4'060,00	4'336,61	276,61	9,00	36'540,00	39'029,49	2'489,49		6,813
2 E 07.13a	Copertina in calcestruzzo della classe Rck 250 dello spessore medio di cm 8 gettato in opera sui parapetti di muratura compreso il gocciolatoio, lo spolvero con cemento e lisciato ... per esterni, bitume ossidato e malta di cemento espansivo, in opera compreso casseforme ed ogni altro onere e magistero. Sommano mq.	57,68	---	-57,68	43,50	2'509,08	---		2'509,08	-100,000
3 E 10.20a	Spalmatura con una mano di vernice bituminosa sui lastrici solari compresa una mano di vernice di alluminio in corrispondenza dei giunti delle lastre di Crusi ed alle copertine dei ... ltezza e per qualsiasi superficie, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sommano mq	100,00	75,84	-24,16	1,80	180,00	136,51		43,49	-24,161
4 E 14.04d	Rivestimento delle facciate esterne comprendente: - applicazione di un primo strato di malta cementizia applicata a rinzaffo; - applicazione di intonaco comune liscio per pareti ... a pennello e successivamente rullato a buccia d'arancia. Misurato nella superficie effettiva con esclusione dei vuoti. Sommano mq.	5'382,22	5'276,51	-105,71	24,00	129'173,28	126'636,24		2'537,04	-1,964
5 E 14.38	Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ... inale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Verniciatura a smalto su opere in ferro Sommano mq	199,84	485,70	285,86	15,40	3'077,54	7'479,78	4'402,24		143,044
6 E 14.55	Pitturazione acrilica al quarzo per esterni in dispersione acquosa monocomponente, data in due mani previa mano di fissativo acrilico ad acqua anch'esso compreso nel prezzo. Da eseguire a qualsiasi altezza compreso i ponti di servizio sino all'altezza di m. 5 dal piano di calpestio. Sommano mq.	177,94	575,80	397,86	7,20	1'281,17	4'145,76	2'864,59		223,592
7 E 17.04a	Coprigiunto orizzontale o verticale con profilo portante in lamiera di ferro zincato prevemiciato leggero e alette di ancoraggio perforate, su strutture in C.A.per una larghezza ... elementi pari minimo a m 2.00 Coprigiunto per esterni in lamiera di ferro zincato, spessore 8/10 di mm, sviluppo cm 10 Sommano ml	80,00	117,00	37,00	12,35	988,00	1'444,95	456,95		46,250
	A RIPORTARE									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							10'213,27	5'089,61	
8 F 03.01a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento acque meteoriche, con giunti a bicchiere, compreso staffe o dispositivi di fissaggio. Diametro esterno da 110 mm e spessore mm 3,2 Sommano ml.	270,00	103,00	-167,00	10,96	2'959,20	1'128,88		1'830,32	-61,852
9 NP1	Copertina di cemento pressovibrato con idrofucio, per muretti dello spessore medio di cm 20, a protezione dei parapetti dei lastrici solari, con fronti lisci e gocciolatoio nelle due parti aggettanti, accuratamente lisciata su tutte le facce in vista. Sommano ml	---	340,25	340,25	10,00	---	3'402,50	3'402,50		
10 NP2	Pezzi speciali per copertina in cemento pressovibrato con idrofucio, per muretti dello spessore medio di cm 20, a protezione dei parapetti dei lastrici solari, con fronti lisci e gocciolatoio nelle due parti aggettanti, accuratamente lisciata su tutte le facce in vista. Sommano caduno	---	125,00	125,00	8,00	---	1'000,00	1'000,00		
11 NP3	Lastre in pietra di Trani o Travertino di prima scelta, spessore cm 3, di qualunque dimensione, con faccia e frontino in vista, già levigati in laboratorio, per soglie, imbotti, ... ant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: Lastre di pietra di Trani spessore cm.2; Sommano mq	---	18,82	18,82	63,00	---	1'185,66	1'185,66		
12 NP4	Lastre in pietra di Trani o Travertino di prima scelta, spessore cm 3, di qualunque dimensione, con faccia e frontino in vista, già levigati in laboratorio, per soglie, imbotti, ... ant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Lastre di pietra di Trani spessore cm 3 Sommano mq	---	21,20	21,20	83,80	---	1'776,56	1'776,56		
13 R 01.01	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, ... per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite Sommano mc	14,61	---	-14,61	200,00	2'922,00	---		2'922,00	-100,000
14 R 01.06a	Spicconatura di intonaco interno od esterno compreso impalcatura fino all'altezza di 5 mt; □ Demolizione o disfaccimento di manufatti da eseguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi al ... ubblici: spicconatura intonaco qualsiasi tipo, interno od esterno compreso impalcatura fino all'altezza di 5 mt; □ mq □ 3,55 Sommano mq.	5'382,22	5'276,51	-105,71	3,55	19'106,88	18'731,61		375,27	-1,964
15 R 01.40	Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali residui alle discariche aut ... o interrompere, e relativo ripristino di servizi pubblici: tubazioni in grès, fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro; Sommano ml	270,00	---	-270,00	4,20	1'134,00			1'134,00	-100,000
	A RIPORTARE							17'577,99	11'351,20	

[illegible]

COMMITTENTE: I.A.C.P. BRINDISI

