

Comune di Torchiarolo

legge 30-12-1960 n° 1676

COMPUTO METRICO E STIMA

dei lavori
di
riattamento ed ampliamento
dell'abitazione della Sig.ra:
Isaurino Fedele

Importo dei lavori £. 4.984.877

IL PROGETTISTA
(Geom. Angelo Pinto)

Angelo Pinto

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITA'		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	<i>Riporto</i>								
I	Scavo di masso per fondazioni:								
	muro a		9,25	0,50	1,00	4,62			
	muro b		6,60	0,50	1,00	3,33			
	muro c	3	3,55	0,50	1,00	5,32			
	muro d		5,30	0,50	1,00	2,65			
			Totale mc.			15,89		1.200	19.068
2	Spianamento fondazioni con calcestruzzo:								
	muro a		9,25	0,50	0,25	1,16			
	muro b		6,60	0,50	0,25	0,82			
	muro c	3	3,55	0,50	0,25	1,33			
	muro d		5,30	0,50	0,25	0,66			
			Totale mc.			3,87		9.000	35.730
4	Riempimento fond. in conchi di tufo								
	muro a		9,25	0,50	0,75	3,47			
	muro b		6,60	0,50	0,75	2,47			
	muro c	3	3,55	0,50	0,75	3,99			
	muro d		5,30	0,50	0,75	1,99			
			Totale mc.			11,92		4.800	57.216
4	Cartoni feltro catramato								
	muro a		9,25	0,50		4,62			
	muro b		6,60	0,50		3,30			
						7,92			112.014
	A riportarsi								

[illegible]

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITA'		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
		<i>Riporto</i>							722.496
	carena dello spessore di cm. 20								
	porte di corridoio		9,25	1,50	0,20	2,77			
	bagno		1,90	3,45	0,20	1,31			
	letto A		4,50	3,55	0,20	3,20			
	pranzo		3,50	3,55	0,20	2,48			
	cucina		3,00	3,55	0,20	2,13			
	cortile		2,50	3,55	0,20	1,77			
			Totale mc.			13,66		1.400	19.124
I2	Intonaci interni a due strati sui muri interni								
	porte di corridoio	2	9,25	3,50		64,75			
	porte di		1,50	3,50		5,25			
	bagno	4	1,90	3,50		26,60			
		2	3,45	3,50		24,15			
	letto A	2	4,50	3,50		31,50			
		2	3,55	3,50		24,85			
	pranzo e cucina	2	6,40	3,50		44,80			
		4	3,55	3,50		49,70			
	alle volte								
	parte di corridoio		9,25	1,50		13,87			
	bagno		1,90	3,45		6,55			
	letto A		4,50	3,55		15,97			
	pranzo e cucina		6,40	3,55		22,72			
		<i>A riportarsi</i>				330,71			741.620

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITA'		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto					330,71			741.620
	sui muri esterni								
	cortile	2	2,50		4,67	23,35			
		2	3,55		4,67	33,16			
	pranzo cucina		11,90		4,67	55,57			
	muri d'attico		44,00		0,75	33,00			
	Adettrarre vuoti								
	porte esterne	2	2	1,10	2,70		11,88		
	porte interne	2	4	0,90	2,00		14,40		
		2		0,80	2,00		3,20		
		2		0,70	1,80		2,52		
	finestre	2	3	1,00	1,75		10,50		
		2		0,70	1,50		2,10		
	Totale netto								
						413,62		360	148.903
I3	Pavimento di cemento al cortile compreso il maggiore onere per la formazione del pozzetto		2,50	3,55		8,87		700	6.209
I4	Piastrellamento bagno		7,10		1,80	12,78		3.800	48.564
I5	Doccioni pluviali in c.a. Ø 120	3	4,00			12,00		1.300	15.600
I6	Eternit fogna Ø 100 per conduttura principale		30,00			30,00		1.200	36.000
I7	Come al n. I6 Ø 60 per Al=								
	A riportarsi					63,65			996.896

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITA'		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	<i>Riporto</i>								996.896
	lacciamenti compresi i p								
18	pozzi speciali		20,00			20,00		800	16.000
18	Lavabo in vetro china	I						20.000	20.000
19	Vaso per W.C.in vetro china	I						20.000	20.000
20	Vasca da bagno	I						70.000	70.000
21	Bidet	I						14.000	14.000
22	Acquaio lavapiatti cucina	I						10.000	10.000
23	Pavimenti in marmette di ce cemento granigliate mq.di cui al n.II				mq.	59,46		1.700	101.080
24	Soglie interne in marmo tipo Apuano spes.cm.2								
	porte esterne	2	1,10	0,25		0,55			
	porte interne	3	0,90	2,5		0,67			
			0,80	2,5		0,20			
			Totale mc.			1,42		9.000	12.780
25	Soglie pattentati di fi= nestre in pietra di Trani spessore cm.2 compreso il canale di scolo ed il foro in opera con malta cement.	3	1,10	0,25		0,82			
			0,70	0,25		0,17			
26	Impianto di illuminazione sotto traccia:		Totale mq.			0,99		5.500	5.445
						0,99			1.266.201
	<i>A riportarsi</i>								

[illegible]