


COMUNE DI ERCHIE	MAGGIO 87	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Adeguamento alla normativa antincendio della Centrale Termica dell'edificio sito in Erchie Zona 167 , lotto 2°, scala "B".		
Prop: I.A.C.P. - Brindisi -		
Studio Tecnico CICCARESE Ing. Mario - Via Grassi -- S. Donaci (BR)		



COMPUTO METRICO E STIMA

A-1) Demolizione di pavimenti.	MC. 5,90x£. 30.000 = £.	177.000=
2) Vespaio in pietrame calcareo.	MC. 2,94x£. 23.500 = £.	69.090=
3) Massetto in calcestruzzo cementizio.	MQ. 9,80x£. 9.000 = £.	88.200=
4) Fornitura e posa in opera di pavimento.	MQ.14,22x£. 28.000 = £.	398.160=
5) Spicconatura di intonaco.	MQ.30,63x£. 4.500 = £.	137.835=
6) Intonaco ignifugante.	MQ.29,66x£. 22.000 = £.	652.520=
7) Formazione pozzetto in calcestruzzo per raccolta nafta.	N. 1 x£. 90.000 = £.	90.000=
8) Canna da fumo tipo shunt.	ML.16,00x£. 45.500 = £.	728.000=
9) Raccordo in lamiera alla canna fumaria.	N. 1 x£.350.000 = £.	350.000=
10) Rimozione serbatoio gasolio.	N. 1 x£.400.000 = £.	400.000=
11) Fornitura di serbatoio gasolio.	N. 1 x£.2.200.000 = £.	2.200.000=
12) Estintore automatico a polvere chimica da kg. 12.	N. 1 x£.220.000 = £.	220.000=
13) Dispositivo chiudi-porta idraulico.	N. 1 x£.120.000 = £.	120.000=
14) Interruttore elettrico generale tetrapolare da 25A.	N. 1 x£.125.000 = £.	125.000=
15) Collaudo ISPESL caldaia.	N. 1 x£.500.000 = £.	500.000=
A RIPORTARE		£. 6.255.805=

	RIPORTO	£.	6.255.805=
16) Collaudo serbatoio a 1,5 atm.	N. 1	x£.300.000 = £.	<u>300.000=</u>
SOMMANO LAVORI A MISURA.....		£.	<u>6.555.805=</u>
B-1) Collaudo impianto termico.....		£.	1.000.000=
2) Collaudo impianto elettrico.....		£.	<u>1.500.000=</u>
SOMMANO COLLAUDI.....		£.	<u>2.500.000=</u>
TOTALE VOCI " A + B "		£.	<u>9.055.805=</u>