

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINISI

Costruzione di una palazzina di Case per Lavoratori Agricoli dipendenti
in S.DONACI - Via G.Cesare -

Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizio 1961/62-1962/63-1963/64 -

IMPRESA: SERAPINI Giovanni - Lecce

Importo a base d'asta.....L. 34.100.000=

" al netto del ribasso dello 0,90%....." 33.793.100=

=====

PERIZIA SUPPLETIVA PER OPERE DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONI

ESTERNE

COMPUTO METRICO E STIMA LAVORI

1/1 - Scavo di terra in sezione ristretta, ecc.

Fondazioni muri di contenimento:

$(16,50+20,00+10,50+4,50+36,60+25,00) \times \text{ml.} 113,10 \times 0,60 \times 0,70 = \text{mc.} 47,50$

Idem per muretti di separazione orti privati

$(45,00+34,00)+14 \times 5,50 = \text{ml.} 156,00 \times 0,40 \times 0,50 = " 31,20$

SOMMARIO	mc. 78,70	1.200	94.440.=
	=====		

2/22 - Calcestruzzo a kg.200 ecc.per riempimento cavi di fondazione di cui alla voce precedente

= mc. 78,70	7.500	590.250.=
=====		

a riportare

684.690.=

riporto

684.690..

3/12 - Muratura tutta tufo e mal-
ta comune, ecc.

Muri di contenimento

ml.113,10x0,45x1,08

= mc. 54,97

5.500

302.335..

4/NP1 - Formazione di rilevati o
colmate, ecc.

Zone pedonali e carrabi-
li

$\frac{14,00+13,00}{2} \times 29,00 \times 0,80$

= mc. 313,20

$50,00 \times 6,00 \times 0,90$

= " 270,00

$\frac{11,00+14,00}{2} \times 34,00 \times 0,70$

= " 297,50

SOMMANO

mc. 880,70

1.000

880.700..

5/19 - Muratura tufo da cm.20
per muretti orti privati

Perimetrali

$(45,00+34,00) \times 1,08$

= mq. 85,32

Trasversali

$14 \times 5,50 \times 1,08$

= " 83,16

SOMMANO

mq. 168,48

1.300

219.024..

6/21 - Mappette in cls.300 per
muri di cui alla voce
precedente

Perimetrali

$(45,00+34,00) \times 0,30 \times 0,08$

= mc. 1,90

Trasversali

$14 \times 5,50 \times 0,30 \times 0,08$

= " 1,85

SOMMANO

mc. 3,75

13.500

56.625..

7/42 - Intonaco esterno a tre
strati per muretti orti
privati:

superficie come voce n°5

a riportare

2.137.374..