

Originale

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi, 8.1.1969. =

Impresa Geom. Benito Antonio COCCIOLO

- B R I N D I S I -

OGGETTO: Lavori post - collaudo alle Palazzine di
FRANCAVILLA FONTANA - Largo Peschiera - ex
Cantiere 16978/R - Lavori di ripristino in
danno dell'Impresa principale MARTINESI An

tonio di Brindisi. =

Importo £. 711.207.==

Questo Istituto, dovendo procedere per le palazzine INA=CASA costruite in FRANCAVILLA FONTANA - ex Cant. 16978/R - a lavori di ripristino di grondaie, pluviali e coperture con tegole in conseguenza della mancata esecuzione, da parte dell'Impresa principale Martinesi Antonio, dell'ordine di servizio del 2 febbraio 1967, ne affida l'esecuzione a codesta Impresa. =

L'importo complessivo dei lavori è di nette Lire 711.207,00 (Lire Settecentoundicimiladuecentoset



te) come risulta dalla contabilità eseguita in detrazione all'Impresa principale.=

I lavori riguardano, in particolare, le seguenti voci : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1/.32 - Smontaggio di tubature di piombo, ferro, ferro zincato e latta, di qualsiasi diametro, - I B I con smontaggio e taglio di grappe o ferri di tenuta, compreso l'allontanamento dei rifiuti e l'accatastamento dei materiali riutilizzabili, compreso altresì il ripristino dei muri per fori o incassi;

2/192 - Canale di gronda in lamiera zincata dello spessore di 6 decimi di mm., dello sviluppo della sezione di cm. 30 a 35 con bordo a cordone, fornito e posto in opera compreso lavorazione, saldatura, cicogne murate e chiocate alla distanza non superiore a metri 1, legatura con filo di ferro zincato compreso la dipintura a due passate con olio di lino, biacca e colore;

3/193 - Discendenti pluviali in lamiera zincata da 6 decimi di mm. del diametro interno di cm. 10, in opera completi di grappe, compreso la dipintura ad olio, biacca e colore a due passate e le saldature ed i gomiti;

4/30 - Smontaggio di tegole di qualsiasi specie, discesa, scelta ed accatastamento nei siti indicati dalla Direzione dei Lavori, compreso il trasporto alle pubbliche discariche di quelle rotte e dei detriti di risulta, compresi altresì tutti gli oneri per anditi e ponteggi;

5/72 - Copertura di tetto con tegole del tipo "Marsigliese" legato con filo di ferro zincato, al tavolato della orditura, compresa la malta cementizia a quintali 4,00 per il fissaggio delle tegole lungo le linee di gronda e di colmo, compresi inoltre i pezzi speciali per la formazione di colmi, l'uscita di camini e fumaioli di qualsiasi specie ed ancora la formazione di lucernai o abaini, compresi altresì tutti gli altri oneri occorrenti per dare il tetto eseguito a perfetta regola a qualsiasi altezza, escluso il tavolato e l'orditura di sostegno. Si conteggerà la superficie sia curva che obbligua o orizzontale, o ancora comunque disposta, effettivamente coperta;

6/73 - Rifacimento e ripristino della copertura di tetto con tegole del tipo Marsigliese - pre

via: disfaccimento da pagarsi a parte - eseguito in tutto come al numero precedente, ma con tegole provenienti dal disfaccimento o di proprietà dell'Amministrazione. =

- Tali lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità alle suddette prescrizioni ed quelle che saranno impartite dal Direttore Tecnico; i materiali dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti, fermo restando che i materiali ritenuti non idonei dalla Direzione Tecnica dovranno essere allontanati dal Cantiere. =

I lavori saranno pagati, dopo la loro ultimazione accertata con un certificato di rito, in unica soluzione a presentazione fattura. =

L'importo dei lavori è, complessivamente, di sette L. 711.207,00 (Lire Settecentoundicimiladuecentosette). =

Tutte le spese inerenti alla presente ordinazione, copiatura, registrazione, bolli, I.G.R., sono a carico dell'Impresa, la quale, peraltro usufruirà dei benefici di cui alla Legge 14 febbraio 1963 N° 60 e D. P. R. 11 ottobre 1963 N° 1471. =

La registrazione va soggetta a tassa fissa ai sensi degli articoli 33 e 36 della suddetta Legge. =

La presente lettera di ordinazione tiene le ve
ci del verbale di consegna.=

I lavori dovranno essere ultimati entro il 28
gennaio 1969.=



IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com/te U.G.VALLARINO)

Per accettazione di tutto quanto oggetto della
presente lettera di ordinazione.=

L'IMPRESA

(Geom. Benito Antonio COCCIOLO)

Geom. Benito Antonio Coccio

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esatto

Cinquecento

IL CASSIERE

Reg.to N. 20 GEN. 1969

al N. 795 Mod. Vol.

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE DI 1^a CLASSE
(Rinaldi Dr. Carmelo)

