

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Complesso Residenziale di Piazza Sironi
Pal. M - Brindisi

COMPUTO METRICO

L' Accertatore
(Ing. Giulio CARLUCCI)



BR 0172 I 0013

Carlucci C

VOCE	ART.	DESCRIZIONE	CL	UM	ATTR	PARZIALE	TOTALE
1	4	Rivestimento murale interno con intonaco a base di vermiculite e gesso con sabbia nelle porzioni di 1 a 4. Spessore fino 6 cm. Compreso l'onere di ponteggi eventuali fino a 4 mt. di altezza. Compreso sottofondo. 6.45x4	Ed	mq	prg.	25.800	25.800
2	7	Smontaggio infisso in ferro. Sostituzione del vetro esistente con rete metallica stirata. Rimontaggio e pitturazione con due mani di minio e due mani di pittura grigia ignifuga. Compreso ogni altro onere e magistero	Ed	cd	urg.	1.000	1.000
3	9	Fornitura e posa in opera di sistema di autochiusura a porta di ferro esistente.	Ed	cd	urg.	1.000	1.000
4	6	Formazione di zoccolino impermeabile con elementi a base bituminosa o siliconica dell'altezza di cm.20 compreso due strati di pittura in tinta unica chiara con pittura emulsionata ed ogni altro magistero occorrente. 2.15+4.3	Ed	mt	prg.	6.450	6.450
5	12	Ripristino del rivestimento murale sulle sole superfici esterne in corrispondenza delle quali e' stato inserito il tubo di sfiato. Intonaco plastico analogo a quello esistente. Compreso intonaco di sottofondo e impalcatura e manovalan.	Ed	cd	urg.	1.000	1.000
6	104	Fornit. e posa in opera di bruciatore a gasolio completo di tutti gli accessori di controllo e sicurezza di potenzialita' da 25 a 30 kg./h					

per S. C. I. BR 0172 I 0013

Ing. Giulio Carlucci



VOCE	ART.	DESCRIZIONE	CL	UM	ATTR	PARZIALE	TOTALE
		1	Tr	cd	nec.	1.000	1.000
7	105	Rimozione e demolizione di serbatoio in ferro interrato compreso scavo eseguito a mano con com- pressore o con mezzo meccanico. Trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.					
		1	Tr	cd	urg.	1.000	1.000
8	106	Fornit. e posa in opera di serbatoio di stoccag- gio gasolio di forma ci- lindrica spessore 40/10 completo di passo d'uomo Il serbatoio sara' in- stallato secondo le nor- me di legge e completa di tutti gli accessori legge.Cap. fino 5000 lt.					
		1	Tr	Cd	urg.	1.000	1.000
9	107	Fornit. e posa in opera di tubo di sfiato com- pleta di rete sparti- fiamma e di sezione ade- guata a tubo di carico da installare secondo le normative antincendio					
		1	Tr	cd	urg.	1.000	1.000
10	108	Fornit. e posa in opera di tubo flessibile per alimentazione del bru- ciatore del tipo col- audato ad una pressione di 4 ate certificata compresa la rimozione del vecchio flessibile compreso ogni altro one- re e magistero					
		1	Tr	cd	urg.	1.000	1.000
11	109	Manutenzione straordi- naria e pulizia della caldaia e del bruciatore con apparecchiature con- nesse					
		1	Tr	cd	urg.	1.000	1.000
12	110	Fornit. e montaggio della valvola a strappo per la chiusura rapida dell'alimentazione del bruciatore					
		1	Tr	cd	urg.	1.000	1.000
13	114	Fornit. e posa in opera					

BR 0172 I 0013

per S. C. I.

Ing. Giulio Carlucci



STAMPA COMPUTO METRICO

VOCE	ART.	DESCRIZIONE	CL	UM	ATTR	PARZIALE	TOTALE
		di dispositivo di troppo pieno a servizio del serbatoio di combustibile.					
		1	Tr	cd	urg.	1.000	1.000
14	115	Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga di circolazione per lo impianto di riscaldamento complete di saracinesche termostato e quanto occorre per il loro perfetto funzionamento fino Q= 6 mc./h fino H= 5.5 m.H2O					
		1	Tr	cd	nec.	1.000	1.000
	116	Fornitura e posa in opera di dispositivo di intercettazione automatica del combustibile a bruciatore fermo completo di collegamento elettrico					
		1	Tr	cd	urg.	1.000	1.000
16	201	Fornitura e posa in opera di interruttore tripolare con fusibili a cartuccia da 25 A. da sistemare in apposito contenitore stagno allo esterno del locale C.T.					
		1	El	Cd	urg.	1.000	1.000
	202	Ristrutturazione dello impianto elettrico al fine di renderlo tipo AD-FT IP 44 Compresa la fornitura del quadro elettrico stagno plafoniera stagna interruttore comando luce stagno linee elettriche. Dem. vecchio imp					
		1	El	cd	urg.	1.000	1.000
18	301	Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con capacita' estinguenti per fuochi tipo A-B-C Tipo omologato a norma del D.P.R. 20/12/1982 Capacita' 6 Kg					
		1	Ai	Cd	urg.	1.000	1.000
19	303	Fornitura e montaggio di estintore a polvere automatico del tipo a					

per S. C. T.
Ing. Giulio Carlucci
BR 0172 I 0013



STAMPA COMPUTO METRICO

VOCE	ART.	DESCRIZIONE	CL	UM	ATTR	PARZIALE	TOTALE
		soffitto per estinguere fuochi di classe A-B-C. Omologato a norma del D.P.R. 20/12/1982					
		1	Ai	cd	urg.	1.000	1.000
20	304	Fornitura e posa in ope- ra di cartello di divie- to in alluminio smaltato la fuoco e serigrafato. Conforme al D.P.R.Nr.524 dell' 8/6/1982					
		2	Ai	cd	urg.	2.000	2.000

BR 0172 I 0013

per S. C. T.
Ing. Giulio Carlucci
