

5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in S.PIETRO VERNOTICO - Via per Torchiarolo -
Legge 30.12.1960 n.1676 - Esercizio 1.1.1972/31.12.1974.

IMPRESA : Antonio AMORUSO - Brindisi

IMPORTO Lavori a base d'asta : £. 169.253.470,=

IMPORTO al netto del ribasso d'asta dello 0,22%" 168.881.113,=

CONTRATTO in data 14.3.1973 n.5586 Registrato a Brindisi il 16.
3.1973 al n.1209 Mod. I.-

=====

PERIZIA SUPPLETIVA E DI COMPLETAMENTO ATTREZZATURA AREA

=====

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

1/58) - Pavimentazione di pietrini di cemento ecc.:
porticati:

10x10,80x5,84	= mq.	630,72
---------------	-------	--------

Palazzine accoppiate:

3x 7,00x1,50	= "	31,50
3x12,25x2,90	= "	106,57
3x 6,40x1,50	= "	28,80
3x13,00x2,90	= "	113,10
2x3x12,20x0,50	= "	36,60
2x3x 4,60x0,80	= "	22,08
2x3x 6,70x2,25	= "	90,45
3x 1,70x2,25	= "	4,08

Palazzine singole centrali:

2x15,40x1,50	= mq.	46,20
2x2x13,40x1,80	= "	96,48
2x15,40x5,80	= "	178,64
2x12,20x2,25	= "	54,90
2x6,40x 0,80	= "	10,24
2x 3,70x0,80	= "	5,92
2x 6,40x2,25	= "	28,80
2x 4,00x2,25	= "	18,00

Palazzina singola laterale:

23,00x1,50	= "	34,50
------------	-----	-------

A Riportare:..... mq. 1.549,05

Riporto: mq. 1.549,05

13,40x1,80	= mq.	24,12
17,00x5,80	= "	98,60
12,20x3,45	= "	42,09
6,40x2,05	= "	13,12
3,70x0,80	= "	29,60
6,40x2,25	= "	14,40
4,00x2,15	= "	8,50
20,00x1,50	= "	30,00
13,40x1,80	= "	24,12
14,60x5,80	= "	84,68
3,70x2,25	= "	8,32
6,40x2,25	= "	14,40
4,00x0,80	= "	3,20
3x34,00x1,80	= "	183,60
2x3x12,00x1,80	= "	129,60
42,00x4,40	= "	184,80
229,00x5,00	= "	1.145,00
40,00x5,00	= "	20,00

Sommano mq. 3.607,20 1.300 4.689.360,=

=====

2/53) - Massetto in cls. cementizio ecc. quantità come alla voce precedente:

mq. 3.607,20

=====

a dedurre parti già eseguite:

Palazzina accoppiata:

2x3x15,90x0,75	= mq.	71,55
2x3x6,40x1,50	= "	57,60
2x3x 6,40x2,90	= "	111,36
2x3x 4,70x0,75	= "	21,15
2x3x 4,70x2,15	= "	50,63

Palazzina singola:

4x 6,40x0,75	= "	19,20
4x 6,40x2,15	= "	55,04
4x 4,70x0,75	= "	14,10
4x 4,70x2,15	= "	40,42
10x 5,85x15,90	= "	930,15

Sommano le detrazioni mq. 1.381,20

=====

3.607,20 - 1.381,20 = mq. 2.226,00 ✓ 625 1.391.250,=

=====

3/52) - Vespaio di pietrame calcare informe ecc.

mq. 2.226,00 x 0,10 = mc. 222,60

A riportare:mq. 222,60

Riporto:..... mc.	222,60		
Maggiore quantità per locali deposito			
20 x mc. 0,37	= mc.	7,40	
Sommano	mc.	230,00	1.900 437.000,=
		=====	

4/82) - Cordone di pietra cal-
carea:

20x30 ecc.
Palazzina accoppiata:
(39,00+17,00+17,00+
32,00) x 3 = ml. 315,00

Palazzina singola:
(16,00+40,00+40,00)
x 4 = " 384,00

Aiuole centrali:
(6,00+17,00+34,00+
17,00+6,00) x 3 = " 240,00

Ingressi:
2x10x0,80 = " 16,00
2x10x2,20 = " 44,00

Sommano	ml.	999,00	
		=====	

a dedurre parte ese-
guita:
Palazzina accoppiata:

3x39,50	= ml.	118,50
2x3x16,50	= "	99,00
3x32,60	= "	97,80
4x18,75	= "	75,00
4x15,30	= "	61,20

Sommano le detrazioni	ml.	451,00
		=====

999,00 - 451,00	= ml.	548,00	2.200 1.205.600,=
-----------------	-------	--------	-------------------

5/83) - Cordone di pietra cal-
carea da cm. 15 ecc.
cordoletti aiuole

3(14,00+12,00+14,00+ +12,00)	= ml.	156,00
3(30,00+12,00+60,00+ +12,00)	= "	252,00

A riportare:	ml.	408,00
--------------	-----	--------

Riporto: ml. 408,00

aiuola testata:

40,00+20,00+24,00+

15,00+14,00+21,00 = " 134,00

Sommano ml. 542,00 1.750 948.500,=
=====

6/51) - Chiusini di ghisa ecc.

per pozzetti fognatura

n. 83 x Kg. 40 cad. = Kg. 3.320,00

n. 3 x Kg. 70 cad. = " 210,00

Sommano Kg. 3.530,00 290 1.023.700,=
=====

7/N1) - Pavimentazione di strade e piazzali ecc:

fascia di accesso:

220,00 x 2,80 = mq. 619,00

piazzali interni:

3X47,20X10,00 = " 1.416,00

Strade di servizio:

6x14,00x6,00 = " 504,00

6x16,50x3,00 = " 297,00

ingressi deposito:

10x1,05x1,70 = " 17,85

10x2,45x1,70 = " 41,65

Sommano mq. 2.895,00 2.550 7.382.250,=
=====


TOTALE :£.17.077.660,=
=====

Somma risultante alla voce lavori da eseguire dell'allegato parallelo economico.-

BRINDISI li, - 9 AGO. 1974

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing.Antonio LONGO)

Visto:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)