

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari "a Riscatto",
nel Comune di Brindisi -Lotti 35/36/37- Quartiere S.
Elia -Legge 4/11/63 N.1460- Esercizio 1963/64/65/66.

Impresa: Consorzio Ravennate delle Coop. di Produzione
e Lavoro - Ravenna.

Importo a base d'asta £. 181.500.000

" al netto del rib.d'asta del 6,66% 169.412.100

" " " perizia suppletiva

e di variante £. 2.854.000

Contratto N. 4818 del 10/2/67 registrato a Brindisi
il 22/2/67 al N. 336 Mod. I.

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessantanove, il giorno die
ci del Mese di Aprile, in Brindisi, tra il sottoscrit
to Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori e del
Geom.Sergio PEPOLI in rappresentanza dell'Impresa Con
sorzio Ravennate delle Coop. di Produzione e Lavoro,
appaltatrice dei lavori sopraindicati, premesso che
nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di
munire le palazzine di cui innanzi di un'autoclave
per l'erogazione continua dell'acqua, di impianto di
citofono, di impianto di antenna T.V., di scarico a

terra e di impianto telefonico.

N.P.1 - Provvista e posa in opera di un'autoclave del tipo verticale, in lamiera zincata del tipo monoblocco, della capacità di lt.2.500, tarata per una pressione di esercizio di 4-5 Atm, completo di N.2 elettropompe centrifughe, delle quali una di riserva, avente ciascuna le seguenti caratteristiche: HP=7,5, prevalenza massima mt.50; portata oraria media lt.18.000.

Comprendente inoltre:

N. 1 Alimentatore di aria automatico;

N. 1 Valvola di sicurezza;

N. 1 Valvola di ritegno contro il colpo di ariete;

N. 1 Indicatore di livello;

N. 1 Manometro con rubinetto;

N. 1 Quadro elettrico con apparecchiatura di comando e protezione;

N. 1 Saracinesca per scala di intercettazione.

Dimensioni mt.1,55 X 1,45 X 2,57.

A corpo Lire Unmilione duecentoventimila
= L.1.220.000.

N.P.2 - Provvista e posa in opera di un serbatoio in eternit delle dimensioni 0,98 X 0,98 X 1,20, completo di rubinetto, a galleggiante con sfo-

re, interruttore a galleggiante di minima per protezione pompa, rubinetto di scarico, sara cinese di sezionamento verso l'alacciamento alla rete dell'acquedotto, collegamenti elettrici fra interruttore e quadro.

A corpo Lire Ottantunomila= £.81.000.=

N.P.3 - Colonne discendenti per impianti T.V. costituite da tubi di Polivinile sottotraccia del diametro atte a contenere il cavo coassiale, scatole Siciliane in corrispondenza di ciascun pianerottolo, con derivazione in tubo Polivinile fino all'interno di ogni appartamento per ogni piano, nei soggiorni. Per ogni scala sarà predisposta una tubazione contenente due cavi coassiali che serviranno le prese T.V. site negli appartamenti. Le derivazioni saranno realizzate mediante derivatori schermati, posti entro scatole del tipo Siciliani. Tali discendenti saranno posti in un cavedio distinto dagli altri. Inoltre bisognerà predisporre una montante di terra per tale impianto.

Per ogni presa Lire Diecimila= £.10.000.=

N.P.4 - Colonne montanti per impianti telefonici costituiti da tubi in Polivinile pesante sottotrag

cia del diametro che verranno indicati dalla Società Telefonica locale, scatole del tipo Siciliani in corrispondenza di ciascun piano rottolo con derivazione in tubo Polivinile fino agli ingressi degli appartamenti del piano.

Per ogni presa Lire Seimiladuecento=£.6.200.

N.P.5 - Impianto di presa a terra per tutte le prese di corrente per elettrodomestici, realizzato con puntazza di mt.1,60 infissa nel terreno unido con pozzetto d'ispezione delle dimensioni 80 X 80 X 2,00, completo della linea montante in corda di rame isolata da mm. 16 e derivazione nei singoli alloggi mediante tubazione, cassette installate su ogni pianerottolo.

Per ogni scala Lire Settantemila= £.70.000.=

N.P.6 - Impianto citofonico del tipo Siemens in tubo Polivinile sottotraccia a conduttori di adeguata sezione. Alimentatori per corrente continua, posto di ascolto esterno completo di pulsantiera in acciaio inossidabile.

Per ogni scala Lire Centododiecimila= £. 112.000.=

Il prezzo si intende pattuito alle condizio-

ni tutte del Capitolato Speciale di Appalto e sono
soggetti allo stesso ribasso d'asta contrattuale.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Direttore dei Lavori
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

L'Impresa

[Handwritten signature]

Visto IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.C. VALLARINO)

