

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in "B R I N D I S I" - Quartiere " La

Rosa" - Legge 30/12/1960 N° 1676 - Es. 1/1-30/6/1969

IMPRESA : TREVISI Antimo - Campi Salentino -

Importo a base d'asta £. 111.300.000.-

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,19% £. 104.410.530.-

CONTRATTO N° 5273 del 17/9/1969 registrato a Brindi-

si il 19/9/1969 al n° 1800 Mod.I

Importo netto perizia suppletiva £. 6.701.000.-

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentesettantuno il giorno dieci
del mese di maggio in BRINDISI, tra il sottoscritto
Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, e l'Im-
presa TREVISI Antimo, appaltatrice dei lavori suindi-
cati, premesso che nel corso dei lavori si è ravvisa-
ta la necessità di eseguire opere stradali per miglio-
rare le condizioni di accesso ai fabbricati, compres-
si nella perizia del 29/4/1971 dell'importo netto di
£. 6.701.000, in corso di approvazione.-

In conformità del disposto degli articoli 21 e

22 del Regolamento 25/5/1895 N° 350, si è provveduto a concordare i seguenti nuovi prezzi :

N.º.1 - Guastura di pietrame per primo strato (sotto
fondo, fondazione) della massicciata strada-
le, formata con pietrame di rientranza non in-
furiore a 20 cm. collocato in opera con la co-
da in alto e la faccia più larga in basso be-
ne accostato a mano, e con gli interstizi ser-
rati a forza con il martello mediante sca-
glie, tra guide longitudinali ai margini del
capostrada ed una mediana e con altre trasver-
sali a distanza di metri tre e cinquanta; com-
presa la saturazione dei vuoti inferiori con
sabbione vivo, la insuppatura di cui sopra
con seaglie grosse a martello, la saturazio-
ne dei vuoti superiori, sino a spianamento
parallelamente alla sagoma da darsi superior-
mente alla pavimentazione, con materiale ag-
gregante non argilleo arido da accettarsi
dalla Direzione restando a carico dell'Impre-
sa la fornitura del materiale di saturazione,
quanto che sia : dello spessore complessivo
di 20 e 25 cm. secondo le prescrizioni.-

Al metro cubo Lire MILLESETTE-

(*)

CENTOSSESSANTA. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ mc. £. 1.760-

N.P.2 - Provvista e spandimento, previa configurazio-

ne per la misura, di pietrisco per massicciata stradale, per due terzi delle dimensioni 40 + 70, per un terzo di pietrisco mezzanella 25 + 40 e pietrischetto 15 + 25 queste nelle proporzioni che, per ridurre i vuoti, saranno ordinate dalla Direzione Lavori in relazione alla natura del materiale ed al modo di finitura della massicciata. =

Al metro quadrato Lire CINQUECENTO =

TO. mq. L. 500

N.P.3 - Cilindratura meccanica del tipo semichiuso

per strade da sottoporre a trattamenti protettivi, con rullo di peso non inferiore a 16 tannellate e con un numero di passate che non dovrà scendere al disotto di 160 e con materiale di saturazione formato esclusivamente con pietrisco minuto e pietrischette la cui fornitura è inclusa negli oneri dell'Impresa. =

Al metro quadrato Lire SEICENTOT =

TANTA. mq. L. 680

N.P.4 - Trattamento della massicciata con tappeto bi-

tumato previa spolveratura del capostrada con soffiatori meccanici portata fino a mettere

in evidenza il mosaico della massicciata, successivo
spandimento di emulsione di bitume con spruzzatrice
meccanica fino alla saturazione della massicciata e
spargitura dell'aggregato composto con pietrischetto
e graniglia livida da 8 + 10 mm. precedentemente bi-
tunati con mescolatore e a mano impiegando 80 Kg. di
emulsione di bitume al 55% per mc.= L'impasto bitum-
to, sparso e configurato, verrà poi cilindrate con rul-
le meccanico del peso 8 + 10 tonnellate fine alla per-
fetta chiusura e saturazione del capostrada.= Le spes-
sore del tappeto compresso ed ultimato non dovrà ri-
sultare inferiore a mm.15 compreso ogni onere.=
Al metro quadrato Lire MILLECENTO.----- mq. £. 1.100

I prezzi si intendono pattuiti alle condizioni
tutte del Capitolato Speciale di Appalto e saranno
soggetti allo stesso ribasso d'asta principale.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA
(TREVISI Antimo)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Antimo Trevisi

Giovanni Roma

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)



(*) Nel N.P.1 è compresa l'onere per la cilindrata

ra del tipo leggero. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(TREVISI Antimo)

(Dott. Ing. Giovanni ECMA)

Antimo Trevisi *Giovanni Ecma*