

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE n° 818 DEL 7-12-1984 N.O.P.


FABBRICATO IN VIA MANTEGNA PAL. 2/3 A

OGGETTO

COMPUTO METRICO

PROGETTISTA

ing. ALBERTO ROBERTO MEDICO
via Carmine civ. I -BRINDISI-



Alberto

PROPRIETA'

ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI DI BRINDISI

DATA

FEBBRAIO 1987

RAPPORTI

N. D'ORDINE	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO	
			IN LETTERE	IN CIFRE
1	Fornitura in opera estintore tipo splinkler a polvere chimica da 6Kg da installare sulla verticale del bruciatore.	cad	centottantamila	180.000
2	Fornitura in opera di elettrovalvola da installare sulla tubazione di adduzione del gasolio al bruciatore.	cad	sessantamila	60.000
3	Fornitura in opera di valvola a chiusura rapida compreso il cavetto e la leva, da installare sulla tubazione di adduzione il gasolio al bruciatore.	cad	sessantamila	60.000
4	Rifacimento impianto elettrico nella centrale termica con tubazione tipo autoestinguente e conduttore del tipo antifiamma per l'isolante Cassette tipo a tenuta, lo stesso dicasi per il contenitore del quadro elettrico che sarà anche autoestinguente.	cor.	unmilione cinquecentomila	1.500.000
5	Fornitura in opera di dispositivo di troppo pieno al 90% del contenuto del serbatoio del gasolio.	cad	centomila	100.000
6	Fornitura in opera di dispositivo autochiusura porta centrale termica.	cad	cinquantamila	50.000
TOTALE			unmilione novecentocinquantamila =====	1.950.000

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PROVINCIA DI BRINDISI**

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

FABBRICATO IN VIA MANTEGNA PAL. 2/3 A

OGGETTO

COMPUTO METRICO

PROGETTISTA

**ing. ALBERTO ROBERTO MEDICO
via Carmine civ. I - BRINDISI -**

PROPRIETA'

**ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI DI BRINDISI**

DATA

FEBBRAIO 1987

RAPPORTI

descrizione		unità di misura	quantità	prezzo	importo
				riporto	
1	1				
	Fornitura in opera di mattoni di cemento vibrocompresso a quattro fori dello spessore massimo di 20cm, messo in opera con malta bastarda per un ingrossamento della muratura esistente al fine di realizzare lo spessore di 30cm comprensivi di due passate di malta bastarda e una a finire di tonachino.				
		mq	16	50.000	8000 00
2	2				
	Fornitura in opera di battiscopa di ceramica di dimensione 20x20mm allettato con malta bastarda.				
		m	14	10000	1 400 00
3	3				
	Fornitura in opera di serbatoio per gasolio da 5.000litri da installare ad una distanza dal fabbricato superiore a 60cm, riempimento degli spazi vuoti con sabbia chimicamente inerte e poggiante su basamento in calcestruzzo armato dello spessore di 10cm al quale sarà ancorato. Copertura con soletta in calcestruzzo armato di 10 cm con passo d'uomo stagno in corrispondenza della bocca di riempimento. La profondità della generatrice superiore rispetto al piano di campagna non deve essere inferiore a cm. Lo stesso deve essere dotato di valvola di troppo pieno, tubo di carico, collegato all'impianto di terra e tubo di sfiato con rete parafiamma; prima di				
riportare					94000 0