

COSTRUZIONI "I. N. A. - CASA"

FASANO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DIREZIONE DEI LAVORI
della Provincia di BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI "CASE PER LAVORATORI"

in FASANO (Prov. di Brindisi)

=====

Cantiere N. 857 = Impresa : SEMERARO Dante & Italo

====

PERIZIA SUPPLETIVA

=====

Computo Metrico Estimativo

=====

IL PRESIDENTE
(Com. Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

=====

I 30	Marmette a mosaico per i pavimenti di alcuni vani mq	I000 950	950000	
29	Detrazione dell'ugual superficie prevista in mattonelle ordinarie "	I000 680	<u>6680000</u>	
	Restano			270000
2 50	Provvista di Pietra di Trani in opera per Gradi= ni e Davanzali mq	I55 3800		589000
3 15	Calcestruzzo di cemento a Kg.300 per le altane sulle terrazze mc	8 7500		60000
4 17	Ferro omogeneo in opera per le stesse Kg	400 110		44000
5 93	Provvista e posa in ope= ra di Ringhiere per Scala e Balconate Kg	3820 250	955000	
I2	Detrazione dell'ugual partita prevista in murat. Restano L.		<u>I23410</u>	831590
6 II	Muratura di tufo da 0,10 per rivestimento di Vasche da bagno mq	90 520		46800
7 39	Intonaco di malta cemen= tizia ivi mq	I00 180		18000
8 46	Gordoni di pietra calca= rea per marciapiedi ml	250 850		212500
9 47	Basoli calcarei per za= nelle mq	I20 1700		<u>204000</u>
	A Riportarsi L.			2275890

	Riporto	L.		2275890
I032	Pavimentazione in pietri=			
	ni di cemento	mq	280 750	210000
II25	Mappette in lastre di			
	Cursi sui pioventi nelle			
	Scale	mq	20 350	7000
I2 55	Provvista e posa in ope=			
	ra di tubazioni in fibro=			
	cemento di diam.cm.6	ml	100 500	50000
I3 39	Intonaco a malta di cemen			
	to sulle verande	mq	200 180	36000
I4 4	Scavo di roccia compat=			
	ta per sbancamento latera=			
	le a monte delle palazzine			
	m.120 X 8,00 X 1,80	mc	1080 1400	2419000
I5 94	Sistemazione a vespaio			
	della Strada di accesso			
	a valle delle palazzine			
	m.120 X 10.00 X 0,80	mc	960 840	806400

ribasso d'asta del 12,5%

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI LAVORI L.

5804290

ribasso d'asta del 12,5%

Restano nette, in cifre tonde

Basano, 20 Novembre 1950

5.074.690

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Prof. Giuseppe Altoma

Ing. Giuseppe Altoma