

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

(Legge 30.12.1960 n. 1676)

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN OSTUNI
ALLA VIA PROVINCIALE PER SAN MICHELE SALENTINO.-

IMPORTO A BASE D'ASTA.....L. 150.370.000=


IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA 1,80% " 147.663.340=

PERIZIA PER LA SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE E RETE STRADALE INTERNA DEL PRO-
GETTO DI CUI SOPRA (CASE ABILAG)

IMPRESA : SASSO LUCIANO DA OSTUNI

CONTRATTO IN DATA 21/2/1972 registrate a BRINDISI il 22/2/1972 al n.371med.I

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



N. d'ordine	LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ		PREZZO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale metri	Totale metri	Unitario lire	Totale lire
	riporto							25.037.400
	zatrice meccanica, fine alla saturazione della massicciata e spargitura dell' aggregate composto con pietrischetto e graniglia livida da 8 mm., precedentemente bitumati con mescolatore, impiegando Kg.80 di bitume al 55% per mc. Cilindratura meccanica con rullo da 10t., fine alla perfetta occlusione e saturazione del capestrada. Lo spessore del manto è, come previsto, di 15 mm.:	875	3,75		3281	3281	1900	4.921.500
6	Provvista e posa in opera di cordoni in pietra calcarea, rivenienti dalle cave locali di dimensioni di cm.30x18, smussati e lavorati a grana media, di una lunghezza non superiore a cm.70, su letto di calcestruzzo cementizio a Kg.200 di cemento dello spessore di cm.10 e con malta cementizia ai giunti:	300			300	300	3000	900.000
7	Provvista e posa in opera di pavimentazione in pietrinà di cemento a 16 scacchi, ad alta compressione idraulica, su letto di malta idraulica :	398			398	398	2900	1.154.200
Ammentare complessivo dei lavori								L.32.013.100
IL DIRETTORE DEI LAVORI (In. Giovanni MOLENTINO) a riportarsi								

