

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

- LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Quartiere S. Elia - LEGGE 14.2.1963 n° 60
LOTTO A/1 - Edifici n° 3 - Alloggi n° 80 - P.I. n° 1312
Cantiere 3150/BR.=
- IMPRESA: SARDELLA Luigi & Figli s.r.l. - FASANO -
- IMPORTO lavori a base d'asta..... £. 570.111.226.=
- IMPORTO lavori al netto del ribasso
d'asta dell'11,36%..... " 505.346.591.=
- CONTRATTO n° 5575 del 9.10.1972, registrato a Brin-
disi il 16.10.1972 al n° 2149 Mod.1.=
- 1° PERIZIA al netto del ribasso d'asta
dell'11,36%..... ' 11.530.850.=
- 2° PERIZIA al netto del ribasso d'asta
dell'11,36%..... " 22.293.310.=
- 3° PERIZIA al netto del ribasso d'asta
dell'11,36%..... " 12.165.048.=
- 4° PERIZIA al netto del ribasso d'asta
dell'11,36%..... " 12.541.061.=
- 5° PERIZIA al netto del ribasso d'asta
dell'11,36%..... " 57.313.676.=
- 6° PERIZIA al netto del ribasso d'asta

dell'11,36%..... £. 59.826.310,20.=

- VERBALE DEI NUOVI PREZZI -

L'anno millenovecentosettantasei il giorno sedici del mese di febbraio in Brindisi, tra il sottoscritto Dott. Ing. ANTONIO LONGO, Direttore dei Lavori e L'impresa SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO - appaltatrice dei lavori sopraindicati, premesso che nel corso dei lavori si è riscontrata la carenza di alcune opere e la mancanza totale di altre opere indispensabili per il completamento dei lavori medesimi, si è proceduto alla redazione della perizia suppletiva.=

In conformità del disposto degli art. 21 e 22 del Regolamento 25.5.1895 n° 350, si sono concordati i seguenti nuovi prezzi:

N. P. 9). -

Fornitura e posa in opera di massicciata stradale, costituita:

da tout-venant per strato di base dello spessore di cm. 70, composto di materiale litoide proveniente da cave naturali di granulometria mista e della pezzatura massima di cm. 15, comprese le successive rullature con compressore meccanico da 10 tonnellate, costipato ed innaffiato.=

Al metro cubo lire quattromiladuecento.= Al mc. £. 4.200.=

N. P. 10). +

Massetto in calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 200 di cemento tipo 325 - mc. 0,800 di pietrischetto calcareo all'anello di cm. 3 e mc. 0,400 di sabbia silicea. =
Altezza cm. 10. =

Al metro quadrato lire duemilaottocento. = Al mq. £. 2.800. =

N.P. 11). =

Fornitura e posa in opera di tubazione Ø 100 in resina pesante, collocata a dimora su letto di calcestruzzo ben spianato e a perfetto piano. =

Al metro lineare lire tremilaottocento. = Al ml. £. 3.800. =

N.P. 12). =

Scavo a sezione ristretta di massicciata stradale e vespaio di pietra calcarea a pareti determinate, compreso l'ammassamento, rimozione e trasporto delle materie scavate ed il trasporto a discarica delle materie esuberanti. =

Al metro cubo lire quattromila. = Al mc. £. 4.000. =

N.P. 13). =

Rifacimento massicciata stradale, vespaio pietra calcarea, cilindratura, ove si è proceduto allo scavo per il rinterro dei cavi di canalizzazione allaccio ENEL. =

Al metro cubo lire duemilaottocento. = Al mc. £. 2.800. =

N.P. 14). =

Idem come quanto riportato al N.P. 10, ma dello spessore di cm. 15. =

Al metro quadrato lire tremilacinquecento. = Al mq. £. 3.500. =

N. P. 15). =

Fornitura e posa in opera di tubo di cemento pressato del diametro di mm. 150, per condotta fogna, compresa la posa in sito su letto di calcestruzzo, la sigillatura dei giunti ed il bloccaggio con calcestruzzo cementizio. =

Al metro lineare lire duemilaseicento. = Al ml. £. 2.600. =

N. P. 16). =

Costruzione di pozzetti di calcestruzzo di cemento spessore muri cm. 10, platea fino a cm. 15, intonacati a cemento, di sezione interna cm. 70 x 70, esclusi chiusini in ghisa. =

Cadauno lire quattordicimila. = £. 14.000. =

N. P. 17). =

Idem come al N. P. 16, ma della sezione interna di cm. 60 x 60. =

Cadauno lire dodicimila. = £. 12.000. =

N. P. 18). =

Idem come al N. P. 16, ma della sezione interna di cm. 30 x 30 (trenta per trenta). =

Cadauno lire ottomila. = £. 8.000. =

N. P. 19). =

Basotto per installazione contatore EAAP, compreso muratura in conci di tufo, incastro a forza nella muratura esistente, intonaco con malta cementizia. =

Cadauno lire quarantamila.=

£. 40.000.=

N. P. 20)-

Casotto per quadro generale ENEL, compresa muratura
incastrato a forza nella muratura esistente, eseguito
in conci di tufo, intonacato con malta cementizia e
successiva applicazione cassetta zincata.=

Cadauno lire sessantamila . =

£. 60.000.=

I prezzi si intendano pattuiti alle condizioni
tutte del Capitolato Speciale di Appalto, escludendo
il riconoscimento della Revisione Prezzi e saranno
soggetti allo stesso ribasso d'asta contrattuale.=
Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=


p. L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)



VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

