

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

TERZA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE GENERALE CASE POPOLARI IN

B R I N D I S I

LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATE ESTERNE UMIDE AL
RIONE PARADISO-QUARTIERE C.E.P.-AMPLIAMENTO OVEST

LOTTO 13° PALAZZINA 20

=====

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

BRINDISI 11 17 GIU. 1970

IL CAPO UFFICIO MANUT.E PATRIM.

(Geom.VITO SAVINO)

Vito Savino

Visto

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott.Ing.GIOVANNI ROMA)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

TERZA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE GENERALE CASE POPOLARI IN

B R I N D I S I

LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATE ESTERNE UMIDE AL
RIONE PARADISO-QUARTIERE C.E.P.-AMPLIAMENTO OVEST

LOTTO 13°

PALAZZINA 20

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

Testata nord:

- | | | | | |
|----|---|--------------|------|-------------|
| 1) | Montaggio e smontaggio di impalcatura
esterni con tubolari tipo Innocenti ecc. | | | |
| | 12,00 x 12,00 | = mq. 144,00 | 300 | 43.200,= |
| | | ===== | | |
| 2) | Spicconatura e rifacimento di intonaco esterno tamburrato in corrispondenza delle travi portanti, anche a piccoli tratti: | | | |
| | 4 x 11,00 x 1,00 | = mq. 44,00 | 500 | 22.000,= |
| | | ===== | | |
| 3) | Rivestimento esterno mediante applicazione di intonaco
cazione di intonaco plastico
"Buntsteinputze e Raibeputze"
su sottofondo preparato con trattamento speciale : | | | |
| | 12,00 x 12,00 | = mq. 144,00 | 2000 | 288.000,= |
| | | ===== | | |
| | SOMMANO | | | L.353.200,= |

Testata sud:

Idem come per la testata nord	L.353,200,=
TOTALE	<u>L.706.400,=</u> =====