

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Case per Lavoratori in BRINDISI - Quartierino Commenda Ovest -
2° Settennio - Ex Cantiere n.10124/R - Alloggi n°64 -

=====

PERIZIA SUPPLETIVA PER LA ELIMINAZIONE DELLE DEFICIENZE
SEGNALATE DAGLI ASSEGNATARI

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

A) OPERE DI RIPRISTINO

- 1) Opere di installazione di pompa da Ø80 munita di regolazione automatica del suo funzionamento, installata in speciale pozzetto di raccolta delle acque piovane persistenti nelle cantine, compreso opere murarie e ripristino. =
Lo scarico delle suddette acque sarà convogliato sui marciapiedi, essendo la zona sprovvista di impianti di fognatura bianca (pagamento su fattura).....L. 250.000.=
- 2) Ispezione e rettifica tubi esalatori cessi per eliminare la infiltrazione di acqua piovana che provoca umidità negli alloggi, compreso opere di impermeabilizzazione ed eventuali ripristini

n°8 900 " 7.200.=
- 3) Tompagnatura cancelli principali d'ingresso con vetri sintetici tipo Vetrolux, compreso opere in ferro e fissaggio. =
Parte superiore
8 x 4,05 x 3,30 =

mq. 106,88 8000 " 855.040.=
- 4) Demolizione e ripristino di un tratto di zanella del marciapiede della palazzina n°2 e raccordo alla strada adiacente per eliminare il ristagno dell'acqua piovana
ml.15,00 x 9,40 =

mq. 6,00 1200 " 7.200.=

a riportare

L.1,119.440.=

*compresi altri posti di
accesso al locale pompa con
attivazione di sicurezza e
illuminazione del vano*

*comprensivi della spesa di un
fiscio con il n° 5*

6200

Riporto

L. 1.119.440.=

- 5) Tompagnatura cancelli principali d'ingresso con laminino da mm.1,5 compreso verniciatura a tre passate previa mano di antiruggine e relativo fissaggio al cancello.

Parte inferiore

8 x 4,05 x 1,10 =

mq. 35,64

6.000

"

213.840.=

- 6) Demolizione e ripristino di strada in tappetino bitumato in conseguenza di quanto specificato al punto 4.=

ml. 15,00 x 1,50 =

mq. 22,50

1.500

"

33.750.=

- 7) Ispezione e rettifica murature a mappette di protezione canne fumarie onde eliminare la infiltrazione di acqua piovana, compreso opere di impermeabilizzazione, formazione di lucertoni in cemento ed eventuali ripristini.

n° 8

3.000

"

24.000.=

SOMMANO OPERE DI RIPRISTINO.....

L. 1.391.030.=

B) OPERE DI MIGLIORAMENTO

- 8) Pannelli per divisione terrazze, compreso verniciatura a tre passate:

5 x 11,00 x 30 =

kg. 1650

300

L. 1.495.000.=

TOTALE..... L. 1.886.030.=

per spese generali 10%..... " 188.603.=

TOTALE PERIZIA..... L. 2.074.633.=

BRINDISI, 24.5.1962

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)