

8
/

I.A.C.P. di BRINDISI

GESTIONE I.N.A. CASA

Pratica 26083 - Lavori di costruzione di case per lavoratori in Ceglie Messapica.-

2^a Settimio - Cantiere 10297.-

=====00=====

Impresa: SARDELLI Luigi da Fasano.-

Contratto: 1543 Registrato a Brindisi il 16-8-57, n.319 md.I

Vol.110.-

=====00=====

PERIZIA SUPPLETIVA

VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori suindica
ti:

Visto il progetto principale redatto dal Dott.Arch.F.Tomas
sotti;

Visto il contratto relativo, mediante il quale la suddet
ta Impresa assunse l'esecuzione dei predetti lavori;

Visto il Regolamento 25 maggio 1895, n.350;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori, considerati
in perizia suppletiva, si ritiene necessario eseguire alcune
categorie di lavori stessi di cui manca il prezzo nello
elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto;

Ai sensi e per gli effetti degli art.21 e 22 del citato
regolamento, con il Sig.Sardella Luigi appaltatore dei lavo-

ri medesimi, concorda i seguenti prezzi unitari da applicarsi, sotto deduzione del pattuito ribasso del 5,62% alle relative categorie di lavori:

- 1) Fornitura e messa in opera di Bidet di porcellana senza doccia dimensioni cm. 56 di lunghezza e 38 di altezza con ploto di due rubinetti di ottone cromato a colonna da $\frac{1}{2}$ ", valvola e catenina in ottone cromato, un tappo di gomma, sifone di piombo da $\frac{1}{2}$ " e raccordo con tubo di piombo da $\frac{3}{4}$ per lo scarico.-

Uno Lire (TREDICIMILACINQUECENTO).....L. 13.500,=-

- 2) Pavimentazione con tappetino bitumato dello spessore finito non inferiore a cm. 1,50 formato da graniglia livida da mm. 5 a 10 impastata con emulsione bitumata al 55% nelle proporzioni di Kg. 80/cm. previa pulizia, spolveratura e spruzzatura, con la stessa emulsione bituminosa fino a saturazione profilatura e compressione con rullo meccanico, inclusa la fornitura e posa in opera di ossatura di pietrame ordita tipo stradale a riquadri con guide longitudinali e trasversali a n. 3, spessore cm. 15, nonché fornitura e dispargimento di pietrisco da $\frac{3}{5}$, spessore finito cm. 8, sagomatura e rullatura meccanica con compressione da 10 tonn. compreso altresì la fornitura e spargitura del sabbione di aggregamento, nonché l'assistenza ed ogni altro onere necessario di mano d'opera e materiale per dare la pavimentazione finita e sagomata a perfetta regola

gola d'arte.-

Al metro quadrato Lire (NOVECENTO)L.900,=

Ceglie Messapica, 11

21 LUG. 1958

L'IN PRESA

Sardella Luigi

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. OLINDO ANGELINI

ng. Angelini

Visto :

IL DIRETTORE TECNICO IACP.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

G. Roma

VISTO :

IL PRESIDENTE

(Comm. Com/te Ubaldo VALLARINO)

Ubaldo Vallarino

