

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- " - " - " -

26337-Costruzione Case per Lavoratori in Latiano -

2° Settennio - Cantiere 12189

Importo a base d'asta L. 46.480.000

Ribasso del 4,55%

Contratto n.1795 del 30/6/1958 reg; a Brindisi il
4/7/1958 al n.26 mod.I vol.111

Impresa: CASALUCI Antonio

PERIZIA SUPPLETIVA

R e l a z i o n e

Con provvedimento 2/5/1958 codesta Gestione approvava il progetto per la costruzione di n.1 casa per lavoratori - nel Comune di Latiano - per n.21 alloggi - 106,5 vani per l'importo complessivo di lire L.51.925.000.-

I lavori sono stati appaltati all'Impresa CASALUCI Antonio con il ribasso del 4,55% contro un ribasso minimo imposto del 0,70%.=

In sede di esecuzione di progetto si è presentata la necessità di pavimentare il cortile interno per l'intera superficie, essendo insufficiente quella prevista con il contratto principale.=

Pertanto si è reso necessario redigere la presente perizia suppletiva dell'importo netto di lire £.1.250.000.-

A tale spesa si può far fronte con la rimanente somma di £.698.278 per l'economia realizzata nelle fondazioni e per la differenza impiegando parte del ribasso d'asta contrattuale.-

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia si chiede, pertanto, l'autorizzazione all'impegno delle somme come innanzi specificate.-

Fa parte della presente relazione la stima dei lavori.-

Brindisi, li 5/5/1959

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni PANZUTI)

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

26337-Costruzione di Case per Lavoratori in Latiano - C/12189

Impresa: CASALUCI Antonio

PERIZIA SUPPLETIVA PER SISTEMAZIONI ESTERNE

1/37 - Scavo di materie per fondazio-			
ne piano cortile e marciapiede:			
Lungo via Oria	65,00x1,20x0,50	= mc.	39,00
Cortile interno mq.	1600x0,15	= "	240,00
	sommano	<u>mc.279,00</u>	600 167.400,00
2/73 - Massetto per sottsfondo maggiore			
pavimentazione cortile interno:			
(1600 - 600)	<u>mq.1.000</u>	370	370.000,00
3/50 - Pavimentazione con pietrini			
di cemento: (come sopra)			
	<u>mq.1.000</u>	780	780.000,00
	Sommano		<u>£.1.317.400,00</u>
A dedurre il ribasso del 4,55%			<u>" 59.941,70</u>
Restano nette l i r e			<u>£.1.257.458,30</u>
Ed in cifra tonda L i r e			<u>£.1.250.000,00</u>

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Giovanni PANZUTI)

Giovanni Panzuti

V i s t o:

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

