

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTOREGOLANTE PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

26239 - Costruzione di Case per Lavoratori nel Comune di S.VITO DEI NORMANNI - 1° Biennio del 2° Settennio - Cantiere 16979 -

Importo a base d'asta.....L.158.500.000.-

Ribasso del 6,85%

Importo netto contrattuale.....L.147.642.750.-

CONTRATTO n°2327 di Rep. in data 25 Giugno 1960 registrato a Brindisi l'11 Luglio 1960 al n°73 Mod.I Vol.116.-

IMPRESA: CARLETTI Franco - Brindisi -

PERIZIA SUPPLETIVA

R E L A Z I O N E

Con Mod.I.C.200 del 23.3.1960 Codesta Gestione approvava il progetto per la costruzione di n°4 palazzine di Case per Lavoratori nel Comune di S.VITO DEI NORMANNI per n° 62 alloggi - 381 vani - per lo importo complessivo di L. 169.545.000.-

I lavori furono appaltati all'Impresa CARLETTI Franco - BRINDISI - con il ribasso d'asta del 6,85%

Essendo i lavori relativi ai fabbricati ormai in

state di avanzata esecuzione e dovendosi procedere all'esecuzione delle opere di sistemazione esterna, non previste nel progetto principale, si è reso necessario redigere la presente perizia suppletiva.*

In detta perizia si è comprese la sistemazione delle aree condominiali e private secondo l'allegata planimetria eseguita dai Progettisti, con recinzioni in muratura di tufo e sovrastante ringhiere in ferro; costruzione della rete fognante esterna; pavimentazione degli spazi pedonali d'accesso alla palazzina e pietrini e delle strade interne con tappetino bitumato, sistemazioni a verde ecc.*

Le suddette opere si rendono necessarie oltre che per dare all'area l'aspetto richiesto dal Progettista, anche per disciplinare le acque della zona accchè non danneggino i fabbricati.*

L'importo di tali lavori ammonta a L.20.000.000.= in cifra tonda di cui L.18.050.000.= in cifra tonda per lavori inerenti l'attrezzatura area, L.1.200.000.= a disposizione dell'amministrazione, da corrispondere alle Ditte fornitrici per allacciamenti idrici, fognanti ed elettrici e L.750.000.= per opere di giardinaggio.*

Alla suddetta spesa si farà fronte con la somma disponibile nel conto vano previsto dalla Circolare

064.-

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia, si chiede, pertanto, l'autorizzazione all'impiego della precitata somma.-

I lavori rientrando nel quinto d'obbligo, verranno affidati alla medesima Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale e con lo stesso ribasso d'asta.-

Fa parte della presente relazione la stima dei lavori ed i disegni.-

BRINDISI;11

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. t. Ubaldo G. VALLARINO)

