

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI: di costruzione di Case Popolari nel Comu-

ne di S.PANCRAZIO SALENTINO-Via Porto Ce-

sareo-Lotti 19 e 20 - P.I. 015/95/1.=

LEGGE : 5.8.1978,n° 457 - III Biennio 82/83.=

IMPRESA : EDIL.SAR.TOM. S.r.l. - FASANO - I. I.

IMPORTO : a base d'asta.....£. 705.600.000,=

,00, S. J. al netto del rib.del 7,92%" 649.716.480,=

-CONTRATTO: n° 6071 del 26.9.83,reg.to a Brindisi il

27.9.83 al n° 4261,Mod. I.=

=====oOo=====

VERBALE DI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentoottantaquattro, il giorno ven-
tisettesimo del mese di Febbraio in Brindisi, tra il sot-
toscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore dei la-
vori, e l'Impresa EDIL.SAR.TOM. S.r.l. da Fasano, rap-
presentata legalmente dal Sig. Tommaso SARDELLA, ap-
paltatrice (dei lavori suindicati,)

PREMESSO che per esigenze di ordine tecnico, scaturite
dalle particolari caratteristiche orogra-
fiche del sito su cui insistono i fabbrica-
ti in oggetto, si rende necessaria l'esecu-
zione di opere integrative ed accessorie a

queste, non riportate nell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto perchè non previste all'epoca della progettazione dei lavori principali, in conformità del disposto dagli artt. 21 e 28 del Regolamento 25.5.1895, n° 350,

SI CONCORDANO i seguenti nuovi prezzi :

N.P. 1 - Formazione di pozzetto d'ispezione per le reti SIP ed ENEL, delle dimensioni interne di cm. 100 x 100 e profondità fino a mt. 2,00, costruito con conglomerato cementizio dosato a kg. 250 di cemento tipo 325, spessore dei muretti cm. 10, su platea dello spessore di cm. 30; rivestito internamente con intonaco cementizio liscio ed il tutto completo di scavo, casseforme, ferro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

(Lire cadauno: novantacinquemila) .. £/cad. 95.000,=

N.P. 2 - Posa in opera dei chiusini di ghisa per i pozzetti della rete SIP, compreso ogni onere per il trasporto dal deposito SIP al cantiere e l'assetto degli stessi nella sede stradale su letto di sabbia e cemento,=

(Lire cadauno: cinquantamila).....£/cad.50.000,=

N.P. 3 (- Intonaco cementizio a staghezza, dosato a q.li 7 di cemento, da porre all'intradosso dei solai di copertura delle fondazioni, previa aspirazione con pompe dell'acqua di falda freatica esistente, compreso ogni onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.

(Lire al metro quadrato: quindicimila)...£/mq.15.000,=

N.P. 4 - Formazione di bocca di aereazione nella muratura di rialzo dei solai di copertura delle fondazioni, di dimensioni cm.20x15, con fornitura e posa in opera di infisso in ferro di protezione, verniciato e corredato di rete metallica saldata, del tipo pesante, a maglia quadrata da cm.1 di lato.=

(Lire cadauna: trentacinquemila).....£/cad.35.000,=

N.P. 5 - Formazione di pilastrino in muratura, delle dimensioni occorrenti per mascherare e proteggere le colonne discendenti dell'impianto fognante, nei box del piano terra, limitato al solo tratto verticale, compreso intonaco civile interno, conforme a quello previsto dall'E.P. allegato al contratto d'appalto.

(Lire cadauno: cinquantamila).....£/cad. 50.000,=

...000.00.500/3.....(IL DIRETTORE DEI LAVORI ...)

...a strada, sar... (Dott. Ing. Antonio LONGO) ...

...a strada, sar... (Dott. Ing. Antonio LONGO) ...

...L'IMPRESA ...

... (EDIL. SAR. TOM. S.r.l.) ...

... (Amministratore Unico: ...

... Sig. Tommaso SARDELLA) ...

... (Linea di ...)

... - 4 - ...

... del ...

... la ...

... e ...

... di ...

... del tipo ...

... di ...

... (Linea ...)

... - 5 - ...

... e ...

... e ...

... e ...

... e ...

... e ...

... e ...

... (Linea ...)