Comune di BRINDISI *Provincia di* BRINDISI

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(Legge 22.IO.I97I N. 865 Art. 68/b)

COMMISSIONE TECNICA I.A.C.P.
(Art. 63 Legge 22-10-1971 n. 865)
PARERE FAVOREVOLE
espresso con voto n. 8/78
nella seduta del - 1 FEB. 1978
Brindisi, lì 15 FEB. 1978
IL SEGRETARIO

Computo Metrico e Stima

PROGETTO DEI LAVORI OCCORRENTI PER LA COSTRUZIONE DEL FABBRICATO SOCIALE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA " GABRIELLA"

IN BRINDISI DI COMPLESSIVI N. IO ALLOGGI.-

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO L. 250.000.000.=

Brindisi,lì 8.I.I978

IL PROGETTISTA
(Dott.Ing. Giuseppe Marasco)

PALMA SILVIO - ELIOGRAFIA
Via Oberdan, 85 - Lecce - tel. 51023

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
	A) LAVORI A MISURA -								
	Attrezzatura dell'area di pertinenza della costruzione e opere di fondazione.-								
I	Scavo di terra		I3,00	25,00	2,80	9I0,00			
			I3,00	I8,00	2,80	655,20			
						I565,20		2400	3.756.480
2	Muratura in c.c. ciclopico a qli. 2 di cemento								
	Piano terra sv.		39,85	0,30	I,00	II,95		26000	3I0.830
3	Calcestruzzo a qli. 2 di cemento per spianamento travi rovesce.-								
	sv. ml.		I40,00	2,00	0,I5	42,00		20000	840.000
4	Calcestruzzo armato per								
	travi di fondazione ml.		I40,00	2,00	0,30	84,00			
			I40,00	0,50	I,20	80,40			
	- pilastri	35	0,40	0,50	I,50	I0,50			
	- parete scala		II,00	2,00	0,30	6,60			
	- " ascehsore		3,00	3,00	0,30	2,70			
	Sommano					I90,20		40000	7.608.000
	A riportarsi								

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
5	Ferro ad aderenza migliorata								
	mc. I90,20xKg. I20 = Kg.					22824,00		460	I0.399.680
	SOMMANO LE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E FONDAZIONE							L.	22.916.395
	A riportarsi								

Palma Silvio - Eliografia - Via Oberdan, 85 - Lecce - tel. 51023

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
	LAVORI A FORFAIT -								
	strutture in c.a. al rustico								
I	Calcestruzzo cementizio a								
	qli. 3,5 di cemento								
	Pilastri	35	0,40	0,35	I8,35	89,9I			
	Gabbia scala	6	0,30	0,40	3,80	2,74			
	gradini I8×	6	I,20	0,30	0,I6	6,22			
	piastra ascensore		3,50	2,70	0,20	I,89			
	travi piano terra e piano								
	27 - (20-2I)	6	4,75	0,30	0,50	4,27			
	I-3 = 4-6 6×	2	5,65	0,80	0,25	I3,56			
	7-9 = I0-I2 6×	2	6.60	0,80	0,25	I5,84			
	I3-I4 = I5-I6		5,40	0,80	0,25	I2,96			
	30 -35 6×	2	6,60	0,80	0,25	I5,84			
	I3-I4 = I5-I6 6×	2	5,40	0,80	0,25	I2,96			
	30-35 6×		26,40	0,80	0,25	3I,68			
	I7-20 = 2I-24 6×	2	I2,00	I,20	0,25	43,20			
	7-30 = I2-35 6×2		I2,30	0,30	0,65	28,78			
	3-20 = 4-2I 6×	4	7,70	0,30	0,60	33,26			
	terrazza	2	9,I0	0,30	0,60	3,28			
	Sommano					287,59		44000	I2.653.960
2	Idem ma per strutture sottili								
	A riportarsi					./.			

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
	- copertura scala		25,00	0,I5	0,60	2,25			
	- parete ascensore		5,80	0,I5	24,00	20,88			
	- pereti caldaia		II,00	0,20	4,00	8,80			
	- veletta terrazza		68,00	0,I5	2,00	20,40			
	Sommano					52,33		50000	2.6I6.500
3	Ferro ad aderenza migliorata								
	incidenza Kg 70/mc.								
	mc.					287,59			
	mc.					52,33			
						339,82			
	mc. 339,82×Kg.70 = Kg.					2379,44		460	I0.945.424
4	Solaio in latero cemento	2×5	7,80	6,20		483,60			
		2×5	8,20	5,I0		4I8,20			
		2×5	3,50	I,60		56,00			
	balconi	2×5	6,40	I,75		II2,00			
		2×5	5,45	I,20		65,40			
		2×5	5,65	I,65		93,22			
	terrazza		27,I0	I4,20		384,82			
	pianerottoli	6	2,90	2,70		46,98			
	copertura cisterna autoclave		5,00	3,60		I7,00			
	Sommano					I677,22		I6000	26.835.520
	Sommano le Strutture							L.	53.05I.404
	A riportarsi				./.				

Palma Silvio - Eliografia - Via Oberdan, 85 - Lecce - tel. 51023

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
	) - MURATURE - TOMPAGNATURE -								
	TRAMEZZI -								
I	Muratura in spessore di								
	tufo sv.		20,80	0,30	2,50	I5,60		26000	405.600
2	Tramezzi di spessore in tufo								
	o argilla espansa								
	piano tipo	I0	44,I0		3,05	I345,05		4000	5.380.200
3	Tompagnatura a doppia								
	fodera di tufo con								
	materassino di lana di								
	vetro ecc.	I0	3,00		2,35	70,50			
		5	3,65		3,05	55,66			
	piano tipo	5	63,68		3,05	97I,I2			
	terrazza		I6,20		3,00	48,60			
	Sommano					II45,88		8600	9.854.568
	Sommano le murature							L.	I5.640368
	) - INTONACI -								
I	Intonaco civile interno								
	piano terra		26,40	I2,I5		320,76			
						./.			
	A riportarsi								

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
	piano terra		8,75	I,30		II,37			
	Ingresso sv.		2I,I5		2,50	52,87			
	Autoclave		II,20		2,50	28,00			
	vano scala	5	I4,50		3,00	2I7,50			
	soffitti	6	5,60	3,00		I00,80			
	Caldaia		I3,20		2,50	33,00			
	piano tipo								
	soffitti:	IO	II0,00			II00,00			
	pareti sv.	IO	I09,60		3,05	3342,80			
	gabbia scala								
	terrazza: soffitto		9,00	2,70		24,30			
	pareti		24,00		3,00	72,00			
	cornicione		66,00	0,70		46,20			
	balconi 2	4	6,40	I,75		89,60			
	2	4	5,45	I,20		52,32			
	2	4	5,65	I,65		74,58			
	Sommano					5566,I0		2400	I3.358.640
2	Intonaco esterno parete testata		I2,I5		I8,00	2I8,70		2850	623.295
3	Intonaco esterno plastificato - tipo Rivoland								
	piano terra - pareti sv.		30,I5		2,30	69,34			
	A riportarsi					./.			

Palma Silvio - Eliografia - Via Oberdan, 85 - Lecce - tel. 51023

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
	piano tipo	5	66,53		3,40	II3I,0I			
	veletta		68,00		3,80	258,40			
	terrazza		24,60		0,80	I9,68			
	Sommano					I478,42		5400	7.983.468
	SOMMANO GLI INTONACI							L.	2I.965.403
	RIVESTIMENTI ESTERNI ED INTERNI -								
I	Rivestimento in travertino da cm. 2								
	piano terra sv. ml.		30,20		0,20	6,04		I0000	60.400
2	Idem ma da cm. 3								
	piano terra F_I		9,I2	0,36		3,28			
	F_2	2	4,I2	0,20		I,65			
	F_3		6,72	0,20		I,34			
	F_5	26	4,42	0,20		22,98			
	F_4		6,32	0,20		I,26			
	F_6	50	2,30	0,53		60,95			
		50	5,36	0,20		53,60			
	F_7	IO	I,36	0,53		7,20			
		IO	4,36	0,20		8,72			
	F_8	IO	0,96	0,30		2,88			
		IO	5,50	0,20		II,00			
	F_{II}	2	6,I2	0,I5		I,84			
	A riportarsi					./.			

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
	F_{I2}		3,I2	0,I5		0,47			
	stangoni balconi	I0	8,60	0,20		I7,20			
		I0	7,45	0,20		I4,90			
		I0	5,65	0,20		II,30			
	Sommano					220,57		I3000	2.867.4I0
3	Chiampo o botticine lucidato da cm. 2								
	Ingresse		2,55	3,60		9,I8			
			5,60	2,70		I5,I2			
	frontini 20	6	I,20		0,I45	20,88			
	battiscopa	6	I5,00		0,I65	I4,85			
	pedate scala 20	6	I,22	0,34		49,78			
	pianerottoli	6	2,90	2,70		46,98			
	Sommano					I56,79		I4000	2.I95.060
4	Battiscopa in marmo calagatta agli alloggi sv.	I0	85,40			854,00			
	- balconi sv.	I0	I3,50			I35,00			
	Sommano					989,00		I000	989.000
5	Ceramica 20×20 a disegni semplici - h = 2,20.-								
	Cucine	I0	I3,45		2,20	295,90			
	A riportarsi					./.			

Palma Silvio - Eliografia - Via Oberdan, 85 - Lecce - tel. 51023

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
	latrine	I0	II,60		2,20	255,20			
	bagni	I0	I0,60		2,20	233,20			
	Sommano					784,30		9600	7.529.280
6	Resinflex alle pareti scala								
	Piano terra sv.		22,00		2,40	52,80			
		6	I4,40		2,85	246,24			
	Sommano					299,04		4000	I.I96.I60
7	Tinteggiatura a tempera vedi superficie intonaco civile deducendo quantità (ceramica+resinflex)					4482,76		300	I.344.828
	Sommano i rivestimenti …………………………………							L.	I6.I82.I38
	- PAVIMENTI-COPERTURE-ASFALTI-VESPAI -								
I	Vespaio porticato, ingresso e caldaia		5,60	2,70	0,40	6,05			
			I5,95	5,80	0,40	37,00			
			I5,95	II,25	0,40	7I,77			
			8,80	8,60	0,40	30,27			
			5,I5	3,I0	0,40	6,39			
	Sommano					I5I,48		4000	605.920
	A riportarsi					./.			

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI Lunghezza	DIMENSIONI Larghezza	DIMENSIONI Altezza	QUANTITÀ Positiva	QUANTITÀ Negativa	Prezzo	IMPORTO
	Riporto								
2	Asfalto sotto i pavimenti dei balconi, lavanderie ecc.								
	- balconi	IO	6,40	I,75		II2,00			
		IO	5,45	I,20		65,40			
		IO	5,65	I,65		93,22			
	- latrine	IO	3,90	I,25		48,75			
	- bagni	IO	4,IO	I,70		69,70			
	- cucine	IO	3,90	3,55		I38,45			
	Sommano					527,52		I200	633.024
3	Terrazza Alajmo		II,40	I4,20		I6I,88			
			I2,20	I4,20		I73,24			
			3,60	3,30		II,88			
	torrino scala		9,50	4,00		38,00			
	Sommano					385,00		6500	2.502.500
4	Pavimento in grès rosso su massetto in c.c. spessore cm. IO.-								
	- Autoclave		3,60	2,65		9,54			
	- Caldaia		5,I5	3,IO		I5,95			
	- Sala Macchine		3,45	2,70		9,3I			
	Sommano					34,80		7200	250.560
	A riportarsi					./.			

Palma Silvio - Eliografia - Via Oberdan, 85 - Lecce - tel. 51023

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI Lunghezza	DIMENSIONI Larghezza	DIMENSIONI Altezza	QUANTITÀ Positiva	QUANTITÀ Negativa	Prezzo	IMPORTO
	Riporto								
5	Pavimento in tavelloni 40×40 brecciati o peperino lucidati in opera								
	- Ingresso	IO	2,85	2,25		64,I2			
		IO	2,55	2,85		72,67			
	- Corridoio	IO	6,00	I,20		72,00			
	- letto	IO	4,IO	4,00		I64,00			
		IO	6,00	3,85		23I,00			
	Pranzo e soggiorno	IO	6,75	3,65		246,37			
	vani di porta	IIO	I,00	0,I5		I6,50			
	Sommano					866,66		7400	6.4I3.284
6	Pavimento in marmettoni granigliati 40×40 colorati								
	Porticato		I5,95	5,80		92,5I			
			I5,95	II,25		I79,44			
			8,80	8,60		75,68			
	Sommano					347,63		6400	2.224.832
7	Pavimento in ceramica forte monocolore 20×20								
	- cucine	IO	3,90	3,55		I38,45			
	- bagni	IO	3,50	I,70		59,50			
	- latrine	IO	3,90	I,25		48,75			
	A riportarsi					./.			

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
	- balconi	I0	5,05	I,00		50,50			
		I0	6,00	I,55		93,00			
		I0	5,65	I,45		8I,92			
	Sommano					472,I2		9600	4.532.352
8	Cordone calcareo in pietra								
	dura in opera,- ml.		70,75			70,75		5000	353.750
9	Fogli di ETHAFOAM da mm. 3								
	di polietilene espanso sot-								
	te i pavimenti.-								
	(quantità di cui al n. 5								
	tavelloni) pag. II escluso i								
	bagni ecc.					7I3,37		I000	7I3.370
	Sommano i pavimenti-coperture-asfalti							L.	I8.229.592
	- OPERE IN FERRO -								
I	Ferro lavorato per ringhiere								
	- scala ml.	6	6,00 = ml.			36,00			
	- balconi	I0	9,00			90,00			
		I0	7,85			78,50			
		I0	5,65			56,50			
	Sommano					26I,00			
	ml. 26I,00×Kg. 25 =					Kg.6525,00		I000	6.525.000
	A riportarsi					./.			

Palma Silvio - Eliografia - Via Oberdan, 85 - Lecce - tel. 51023

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
2	Portine in ferro complete								
	di cerniere in ottone, ser-								
	rature patent, verniciatura ecc.								
	F_3		0,90		2,40	2,I6			
	F_2	2	I,50		0,50	I,50			
	F_{II}	2	0,80		2,20	3,52			
	F_{I2}	2	I,00		0,50	I,00			
	Sommano mq.					8,I8		22000	I79.960
	Sommano le opere in ferro							L.	6.704.960
	- OPERE IN ALLUMINIO -								
	I_I		2,00		2,50	5,00		34000	I70.000
	Sommano le opere in alluminio							L.	I70.000
	- OPERE IN LEGNO -								
I	Finestre in Douglas								
	F_7	I0	I,30		I,50	I9,50			
	F_6	50	0,65		2,50	8I,25			
		50	0,85		I,50	63,75			
	F_5	26	0,65		I,50	25,35			
	Sommano					I89,85		44000	8.353.400
2	Bussole in legno mogano								
	tamburrate o a vetri.-								
	A riportarsi					./.			

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
	F_4		0,90		2,20	I,98			
	F_{IO}	90	0,85		2,IO	I60,65			
	F_9	30	0,65		2,IO	40,95			
	Sommano					203,58		34000	6.92I.720
3	Portoncini di ingresso								
	con apparecchiature di								
	chiusura di Sicurezza del								
	tipo Conforti per luci								
	nette.-	I0	0,90		2,25	20,25		250000	5.062.500
4	Serrande avvolgibili in								
	plastica rinforzata del tipo								
	pesante.- F_7	I0	I,35		I,80	24,30			
	F_6	50	0,68		2,80	95,20			
		50	0,85		I,80	76,50			
	F_5	20	0,68		I,80	24,48			
	Sommano					220,48		I6000	3.527.680
	Sommano le opere in Legno							L.	23.865.300
	) IMPIANTO ELETTRICO SECONDO NORME C.E.I - E.N.P.I. ED U.NEL.-								
I	Quadro elettrico per comando e pro-								
	tezione impianti di servizi generali								
	con telaio, sportello e vetro ecc. a corpo							L.	300.000
	A riportarsi					./.			

Palma Silvio - Eliografia - Via Oberdan, 85 - Lecce - tel. 51023

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
2	Centralini per alloggio mu-								
	niti di tre interruttori dif-								
	ferenziali automatici magneto-								
	termici da 2X25 A.ognuno								
	da cui dipartono due linee								
	per alimentazione da 6 A.,								
	I5 A. e illuminazione alloggio,								
	ad incasso tipo SIEMENS.-					I0		I20000	I.200.000
3	Incasso contatori con spor-								
	telli e telaio in Mogano.-					I0		I5000	I50.000
4	Punti luce interrotti								
	Piano terra	2				2			
	Piano tipo	80				80			
	Piano terrazza	I				I			
						83		5000	4I5.000
5	Idem ma commutati					20		6500	I30.000
6	Idem a Relais					30		6500	I95.000
7	Idem a relais ma con lampada								
	e globo					II		I0000	II.000
	A riportarsi					./.			

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
8	Faretti a parete con lampada					6		I2000	72.000
9	Punti luce a parete					50		4500	225.000
I0	Prese da 6 A.					I80		4500	8I0.000
II	Idem 2xI5 A.					78		7000	546.000
I2	Colonne montanti scale	I0				I0		I7000	I70.000
I3	Colonne montanti alloggi					I0		2I000	2I0.000
I4	Colonne montanti T.V.	I0				I0		24000	240.000
I5	Colonne montanti telefono					I0		I5000	I50.000
I6	Citofoni e apriporta elettrici					I0		24000	240.000
I7	Campanelli alloggi					I0		6000	60.000
I8	Colonna montante da realizzare in adiacenza al quadro principale, per contatori luce e								
	A riportarsi					./.			

Palma Silvio - Eliografia - Via Oberdan, 85 - Lecce - tel. 51023

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
	forza motrice (autoclave e luce scala),a a corpo							L.	60.000
I9	Linea forza motrice per ascensore e lampade gabbia ascensore e presa a terra, con tubazione Dielectrix da realizzarsi nel vano ascensore, completo di nº 2 quadretti composti di salvavita secondo norme ENPI da installare uno in prossimità del portone di ingresso e l'altro nel vano macchina.) a corpo							L.	240.000
20	Plafoniere a soffitto in plexigas e telaio in lamiera verniciata a fuoco in opera completa di 4 tubi fluorescenti dalle dimensioni minime di cm. 60x60, ivi compreso gruppo reattori e quanto altro occorre per darla funzionante.-	2				2		72000	I44.000
	Sommano gli impianti elettrici							L.	5.667.000
	A riportarsi					./.			

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
	[illegible]) - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO-FOGNANTE -								
I	Serbatoio zincato autoclave litri 700					I		800000	800.000
2	Tubazione in acciaio trafilato Mannesmann Kg.					I000		I600	I.600.000
3	Contatori consumo acqua					I0		I5000	I50.000
4	Attacco idrico da 2" per idranti VV.FF. in pozzetto e Saracinesche					I		I00000	I00.000
	- APPARECCHI SANITARI -								
5	Lavabi a colonna in vetrochina	20				20		50000	I.000.000
6	Vasche da bagno in ghisa	I0				I0		I20000	I.200.000
7	Vasi per wc.					20		50000	I.000.000
8	Bidet in vetrochina					20		50000	I.000.000
9	Lavelli in Fireclay con								
	A riportarsi					./.			

Palma Silvio - Litografia - Via Oberdan, 85 - Lecce - tel. 51023

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
	sottolavello					I0		I00000	I.000.000
I0	Rubinetti lavatrice e lavastoviglie					20		7000	I40.000
II	Piatti doccia					I0		70000	700.000
I2	Pilozza Cusio da 60					I0		50000	500.000
I3	Rubinetti di arresto					30		5000	I50.000
	- SCARICHI E VENTILAZIONE -								
I4	Tubazione in ghisa per scarichi Ø I50								
	terrazza	4			I9,40	77,60			
	Gabbia scala		4,00			4,00			
	Sommano					8I,60		I4000	I.I42.400
I5	Idem Ø I00	4			I6,80	67,20		I0000	672.000
I6	Tubazione in polivinile	4			I6,20	64,80		2800	I8I.440
I7	Torrini esalatori in ghisa					4		I0000	40.000
I7	Tubazioni in piombo					I000		I400	I.400.000
	A riportarsi					./.			

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
I8	Tubazioni in piombo.					I000		I400	I.400.000
I9	Compenso L. 50.000 per alloggio per rubinetteria pesante					I0		50000	500.000
20	Scatole sifonate in piombo ∅ I00					20		I000	200.000
21	Griglie in terrazza con messicani in piombo	5				5		20000	I00.000
22	Tubazioni in gres ∅ I50 ml;					52		20000	I.040.000
23	Pozzetti sifonati					4		65000	260.000
24	Idem d'ispezione					4		55000	220.000
	Sommano Impianto Idrico-Sanitario-Fognante :...............L.								I5.095840
	- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO -								
I	Caldaia pressurizzata in acciaio da 200.000 cal/h.					I			800.000
2	Radiatori in ghisa ideal-Standard								
	A riportarsi					./.			

Palma Silvio - Eliografia - Via Oberdan, 85 - Lecce - tel. 51023

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
	schiacciati mq.					220,00		20000	4.400.000
3	Bruciatore a gasolio pressurizzato					I		500000	500.000
4	Tubazioni in acciaio Mannesmann nero Kg.					I200		I400	I.669.000
5	Serbatoio in lamiera m/m 5 capacità mc. 8 completo degli accessori prescritti	I				I		700000	700.000
6	Formazione di camino sezione 30x30 ml.					22,00		I4000	308.000
7	Gruppo di elettropompe in opera					I		400000	400.000
8	Saracinesche di qualsiasi diametro.-					I0		8000	80.000
9	Fasciatura di tubazione aerea ml.					60,00		3000	I80.000
	A riportarsi					./.			

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
I0	Dilatatori lungo il percorso					I6		5000	80.000
II	Regolazione climatica elettronica dell'impianto costituita da:								
a)	pannello di regolazione elettronico marca carboFuel o Landis-Gyr;								
b)	valvola miscelatrice motorizzata a tre vie del tipo Juker;								
c)	sonde di mandata, di ritorno e sonda esterna per regolazione temperature.- A corpo							L.	600.000
I2	Compenso forfettario per vaso di espansione del tipo aperto nonchè tubazione di sicurezza secondo norme A.N.C.C. alimentatore gasolio.- a corpo							L.	300.000
I3	Valvola di aspirazione e ritorno brevettata per gasolio compreso tubazione in rame di collegamento nonchè di								
	A riportarsi					./.			

Palma Silvio - Eliografia - Via Oberdan, 85 - Lecce - tel. 51023

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
	eventuale elettrovalvola.- a corpo							L.	I00.000
									L. I0.II7.000
	P - IMPIANTO ASCENSORE -								
I	Ascensore per 6 fermate del tipo semiautomatico a livellazione di piano.- in opera					I			4.400.000
	Sommano I lavori a Forfait								L. I9I.083.605
	A riportarsi								

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI Lunghezza	 Larghezza	 Altezza	QUANTITÀ Positiva	 Negativa	Prezzo	IMPORTO
	Riporto								
	RIEPILOGO GENERALE								
	A) LAVORI A MISURA-								
	I) OPERE DI FONDAZIONE E SISTEM. ESTERNA							L.	22.9I6.395
	B) LAVORI A FORFAIT -								
	I) OPERE MURARIE ED AFFINI ....L.					I25.374.735			
	2) OPERE IN LEGNO - FERRO E DA PITTORE ...L.					30.740.260			
	3) IMPIANTO ELETTRICO ....L.					5.667.000			
	4) IMPIANTO IDRICO-SANITARIO-FOGNANTE.....L.					I5.095.440			
	5) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ....L.					IO.II7.000			
	6) IMPIANTO ASCENSORE ....L.					4.400.000			
	Sommano i lavori a Forfait ....L.					I9I.083.605		...L.	I9I.083.605
	Sommano i lavori							...L.	2I4.000.000
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:								
I	Imprevisti e Revisione Prezzi ....L.					3.900.000			
2	Spese Tecniche 5% ....L.					IO.700.000			
3	Acquisto Suolo ....L.					21.400.000			
			In Uno					...L.	36.000.000
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO							...L.	250.000.000
	Brindisi,lì 8.I.I978					IL PROGETTISTA			
			(Dott. Ing. Giuseppe Marasco)						
	A riportarsi								

Palma Silvio - Eliografia - Via Oberdan, 85 - Lecce - tel. 51023