

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27.5.75, n.166

= P E R I Z I A =

no 4

PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANA-
MENTO DEGLI ALLOGGI POPOLARI NEL COMUNE DI: BRINDISI
RIONE: C.E.P. - PARADISO - VIA A.PANZINI

LOTTE 25°, 26°, 27° e 28°

= C O M P U T O M E T R I C O =

BRINDISI 22 LUG. 1976

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)



(T1 - T5 - T4 - T1)

B R I N D I S I

Fabbricato	Via A.Panzini	Civ. 9 - 15 - 17 -	<u>Lotto 25°</u> (Alloggi n. 20)
"	"	Civ. 1 - 3 -	<u>Lotto 26°</u> (Alloggi n. 13)
"	"	Civ. 20 - 14 - 12 -	<u>Lotto 27°</u> (Alloggi n. 20)
"	"	Civ. 10 - 4 - 2 -	<u>Lotto 28°</u> (Alloggi n. 20)

~~~~~

LOTTO 25°

1) Rivestimento eseguito con  
intonaco plastico del tipo  
fratazzato graffiato, ecc.

- su strutture in c.a. in vi  
sta;

- pilastri:

|                             |       |        |
|-----------------------------|-------|--------|
| 36 (0,20+0,30+0,20) x 15,50 | = mq. | 390,60 |
| 16 (0,30+0,30+0,30) x 4,10  | = "   | 59,04  |
| 7 (0,20+0,30+0,20) x 4,10   | = "   | 20,09  |

- travi:

|                      |     |       |
|----------------------|-----|-------|
| 4 x 21 (2,30 x 0,50) | = " | 96,60 |
| 4 x 13 (2,30 x 0,50) | = " | 59,80 |

- solette balc.;

|                         |     |       |
|-------------------------|-----|-------|
| 4 x 6 x 2 (1,00 x 0,50) | = " | 24,00 |
|-------------------------|-----|-------|

- su murature in carparo;

- prospetti:

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| 3 x 12 (2,30 x 3,00) | = " | 248,40 |
| 6 (2,30 x 4,10)      | = " | 56,58  |
| 20 (2,30 x 4,10)     | = " | 188,60 |
| 3 x 7 (2,30 x 3,00)  | = " | 144,90 |
| 2 x 3 (1,30 x 4,10)  | = " | 31,98  |

- testate:

|                                |     |        |
|--------------------------------|-----|--------|
| 2 x 3 (0,20+0,30+0,20) x 15,50 | = " | 65,10  |
| 2 x 2 (5,10 x 4,10)            | = " | 83,64  |
| 2 x 3 x 2 (5,10 x 3,00)        | = " | 183,60 |

Sommano

mq. 1.652,93  
=====

5.200

8.595.236=

2) Rivestimento eseguito con  
intonaco plastico, ecc. da  
to a spruzzo, ecc.

- prospetti, su pannelli esi  
stenti con intonaco tipo  
terranova:

|                     |       |        |
|---------------------|-------|--------|
| 3 x 3 (2,30 x 3,00) | = mq. | 62,10  |
| 3 (8,10 x 11,00)    | = "   | 267,30 |

A RIPORTARE

329,40

8.595.236=

RIPORTO

mq. 329,40

8.595.236=

21 + 13 (2,30 x 1,50)

= " 117,30

- parapetti balconi:

3 x 6 (1,50 x 1,00)

= " 27,00

- intradosso balconi:

4 x 6 (2,30 x 1,00)

= " 55,20

4 x 6 (1,50 x 1,30)

= " 46,80

4 x 6 (4,40 x 1,20)

= " 126,72

- testate:

2 (5,50 x 1,60)

= " 17,60

2 (6,70 x  $\frac{3,00 + 1,20}{2}$ )

= " 28,14

Sommano

mq. 748,16

2.100

1.571.136= ✓

3) Smontaggio di tegole  
di qualsiasi specie,  
ecc.

- cornicioni:

55,50 x 1,12

= " 62,16

2 (6,47 x 1,12)

= " 14,49

- solaio inclinato  
stenditoi:

2 (19,15 x 7,40)

= " 283,42

2 ( 9,15 x 1,35)

= " 24,71

18,55 x 7,40

= " 137,27

9,15 x 1,35

= " 12,35

Sommano

mq. 534,40

1.500

801.600= ✓

4) Rifacimento e ripristino  
della copertura di tetto  
con tegole tipo Marsiglie  
se, ecc.

- quantità precedente

= mq. 534,40

1.500

801.600= ✓

A RIPORTARE

11.769.572=

RIPORTO

11.769.572=

5) Battuto di cemento dello spessore di cm. 2, ecc.

- estradosso cornicioni:

55,50 x 1,12 = mq. 62,16

2 (6,47 x 1,12) = " 14,49

Sommano

mq. 76,65  
=====

2.000

153.300= ✓

6) Media riparazione di portoncini, ecc.

- portoni:

3 (1,90 x 2,50) = mq. 14,25  
=====

6.500

92.625= ✓

7) Riparazione semplice di persiane avvolgibili, ecc.

26 (1,15 x 1,70) = mq. 50,83  
=====

2.500

127.075= ✓

8) Media riparazione di sportelli a vetri, ecc.

- finestre:

25 (1,15 x 1,70) = mq. 48,88

9 (1,14 x 2,55) = " 26,16

10 (1,96 x 0,80) = " 15,68

20 (0,70 x 0,70) = " 9,80

27 (0,80 x 2,50) = " 54,00  
=====

Sommano

mq. 154,52  
=====

5.200

803.504= ✓

A RIPORTARE

12.946.076=

9) Tinteggiatura di infissi  
esterni esistenti, ecc.

## - portoni:

2 x mq. 14,25 = mq. 28,50

## - finestre:

51 (1,15 x 1,70) = " 99,71

18 (1,14 x 2,55) = " 52,33

20 (1,96 x 0,80) = " 31,36

40 (0,70 x 0,70) = " 19,60

## - avvolgibili:

51 (1,15 x 1,70) x 2,5 = " 249,26

20 (1,96 x 0,80) x 2,5 = " 78,40

18 (1,14 x 2,55) x 2,5 = " 130,82

## - finestre:

58 (0,79 x 2,49) = " 114,09

Sommano

mq. 804,07  
=====

1.000

804.070=

10) Tinteggiatura di pareti  
interni, a tempera, ecc.

## - vani scala:

3 (2,40 x 6,70) = mq. 48,24

3 x 2 (2,40 + 6,40) x 15,80 = " 834,24

3 x 4 (2,20 x 2,40) = " 63,36

3 x 4 (1,20 x 2,40) = " 34,56

3 x 8 (3,50 x 1,00) = " 84,00

Sommano

mq. 1064,40  
=====

500

532.200=

11) Tinteggiatura di rin-  
ghiere, balconi, ecc.

## - scale:

3 x ml. 32,20 x 1,10 = mq. 106,26

## - balconi:

3 x 6 (4,30 x 1,10) = " 85,14

3 x 6 (4,00 x 1,10) = " 79,20

Sommano

mq. 270,60  
=====

1.300

351.780=

A RIPORTARE

14.634.126=

LOTTO 26°

12) Rivestimento eseguito con intonaco plastico del tipo fratazzato graffiato, ecc.

- per strutture in c.a. in vista;

- pilastri:

20 (0,20+0,30+0,20) x 15,50 = mq. 217,00

16 (0,20+0,30+0,20) x 15,50 = " 173,60

12 (0,30+0,30+0,30) x 4,10 = " 44,28

- travi:

2 x 4 x 16 (2,30 x 0,50) = " 147,20

- sol. balc.:

4 x 4 x 2 (1,00 x 0,50) = " 16,00

- su murature in carparo:

- prospetti:

3 x 8 (2,30 x 3,00) = " 165,60

4 (2,30 x 4,10) = " 37,72

3 x 6 (2,30 x 3,00) = " 124,20

14 (2,30 x 4,10) = " 132,02

2 x 2 (1,30 x 4,10) = " 21,32

- testate:

2 x 3 (0,20+0,30+0,20) x 15,50 = " 65,10

2 x 2 (5,10 x 4,10) = " 83,64

2 x 3 x 2 (5,10 x 3,00) = " 183,60

Sommano

mq. 1411,28

5.200

7.338.656=

=====

13) Rivestimento eseguito con intonaco plastico dato a spruzzo, ecc.

- prospetti su pannelli esistenti con intonaco tipo terranova:

3 x 4 (2,30 x 3,00) = mq. 82,80

2 (8,10 x 11,00) = " 178,20

2 x 16 (2,30 x 1,50) = " 110,40

A RIPORTARE

371,40

21.972.782=

RIPORTO

mq. 371,40

21.972.782=

## - prospetti balconi:

3 x 4 (1,50 x 1,00) = " 18,00

## - intradosso balconi;

4 x 4 (2,30 x 1,00) = " 36,80

4 x 4 (1,50 x 1,30) = " 31,20

4 x 4 (4,40 x 1,20) = " 84,48

## - testate:

2 (5,50 x 1,60) = " 17,60

2 (6,70 x  $\frac{3,00 + 1,20}{2}$ ) = " 28,14

Sommano

mq. 587,62  
=====

2.100

1.234.002= ✓

14) Smontaggio di tegole di  
qualsiasi specie, ecc.

## - cornicioni:

42,20 x 1,12 = mq. 47,26

2 (6,47 x 1,12) = " 14,49

- solaio inclinato  
stenditoi:

19,15 x 7,40 = " 141,71

23,75 x 7,40 = " 175,75

2 (9,15 x 1,35) = " 24,70

Sommano

mq. 403,91  
=====

1.500

605.865= ✓

15) Rifacimento e ripristi  
no della copertura di  
tetto con tegole tipo  
Marsigliese, ecc.

## - quantità precedente

= mq. 403,91  
=====

1.500

605.865= ✓

A RIPORTARE

24.418.514=



RIPORTO

24.418.514=

16) Battuto di cemento dello spessore di cm. 2, ecc.

- estradosso cornicioni:

42,20 x 1,12

= mq. 47,26

2 (6,47 x 1,12)

= " 14,49

Sommano

mq. 61,75  
=====

2.000

123.500= ✓

17) Media riparazione di portoncini, ecc.

- portoni:

2 (1,90 x 2,50)

= mq. 9,50  
=====

6.500

61.750= ✓

) Riparazione semplice di persiane avvolgibili

16 (1,15 x 1,70)

= mq. 31,28  
=====

2.500

78.200= ✓

18) Media riparazione di sportelli a vetri, ecc.

- finestre:

21 (1,15 x 1,70)

= mq. 41,06

7 (1,15 x 2,55)

= " 20,52

8 (1,96 x 0,80)

= " 12,54

11 (0,70 x 0,70)

= " 5,39

20 (0,80 x 2,50)

= " 40,00

Sommano

mq. 119,52  
=====

5.200

621.504= ✓

A RIPORTARE

25.303.468=

19) Tinteggiatura di infissi  
esterni esistenti, ecc.

## - portoni:

2 x mq. 9,50 = mq. 19,00

## - finestre e balconi;

39 (1,15 x 1,70) = " 76,25

12 (1,15 x 2,55) = " 35,19

13 (1,96 x 0,80) = " 20,38

26 (0,70 x 0,70) = " 12,74

38 (0,80 x 2,50) = " 76,00

## - avvolgibili:

39 (1,15 x 1,70) x 2,5 = " 190,63

13 (1,96 x 0,80) x 2,5 = " 50,96

12 (1,15 x 2,55) x 2,5 = " 87,98

Sommano

mq. 569,13

1.000

569.130=

20) Tinteggiatura di pareti  
interni a tempera, ecc.

## - vani scala:

2 (2,40 x 6,70) = mq. 32,16

2 x 2 (2,40 + 6,40) x 15,80 = " 556,16

2 x 4 (2,20 x 2,40) = " 42,24

2 x 4 (1,20 x 2,40) = " 23,04

2 x 8 (3,50 x 1,00) = " 56,00

Sommano

mq. 709,60

500

354.800=

21) Tinteggiatura di ringhie  
re di balconi, ecc.

## - scale:

2 x ml. 32,20 x 1,10 = mq. 70,84

## - balconi:

2 x 6 (4,30 x 1,10) = " 56,76

2 x 6 (4,00 x 1,10) = " 52,80

Sommano

mq. 180,40

1.300

234.520=

LOTTO 27°

22) Rivestimento eseguito con intonaco plastico del tipo fratazzato graffiato, ecc.

- su strutture in c.a. in vista;

- pilastri:

30 (0,20+0,30+0,20) x 15,50 = mq. 325,50

18 (0,20+0,30+0,20) x 15,50 = " 195,30

20 (0,30+0,30+0,30) x 4,10 = " 73,80

- travi:

2 x 4 x 25 (2,30 x 0,50) = " 230,00

- sol. balc.:

4 x 6 x 2 (1,00 x 0,50) = " 24,00

- su murature in carparo;

- prospetti:

3 x 12 (2,30 x 3,00) = " 248,40

8 (2,30 x 4,10) = " 75,44

3 x 10 (2,30 x 3,00) = " 207,00

22 (2,30 x 4,10) = " 207,46

2 x 3 (1,30 x 4,10) = " 31,98

- testate:

2 x 3 (0,20+0,30+0,20) x 15,50 = " 65,10

2 x 2 (5,10 x 4,10) = " 83,64

2 x 3 x 2 (5,10 x 3,00) = " 183,60

Sommano mq. 1.951,22  
=====

5.200 10.146.344= ✓

23) Rivestimento eseguito con intonaco plastico dato a spruzzo, ecc.

- prospetti su pannelli esistenti con intonaco tipo terranova:

3 x 7 (2,30 x 3,00) = mq. 144,90

3 (8,10 x 11,00) = " 267,30

2 x 21 (2,30 x 1,50) = " 144,90

A RIPORTARE

557,10

36.608.262=

RIPORTO

mq. 557,10

36.608.262=

## - parapetti balconi:

3 x 6 (1,50 x 1,00) = " 27,00

## - intradosso balconi:

4 x 6 (2,30 x 1,00) = " 55,20

4 x 6 (1,50 x 1,30) = " 46,80

4 x 6 (4,40 x 1,20) = " 126,72

## - testate:

2 (5,50 x 1,60) = " 17,60

2 (6,70 x  $\frac{3,00 + 1,20}{2}$ ) = " 28,14

Sommano

mq. 858,56  
=====

2.100

1.802.976=

24) Smontaggio di tegole  
di qualsiasi specie,  
ecc.

## - cornicioni:

65,90 x 1,12 = mq. 73,81

2 (6,47 x 1,12) = " 14,49

- solaio inclinato  
stenditoi

2 (24,25 x 7,40) = " 358,90

18,55 x 7,40 = " 137,27

3 (9,15 x 1,35) = " 37,06

Sommano

mq. 621,53  
=====

1.500

932.295=

25) Rifacimento e ripri-  
stino della copertura  
di tetto con tegole ti  
po Marsigliese, ecc.

## - quantità precedente

= mq. 621,53 1.500  
=====

932.295=

A RIPORTARE

40.275.828=

RIPORTO

40.275.828=

26) Battuto di cemento dello spessore di cm. 2, ecc.

- estradosso cornicioni:

65,90 x 1,12 = mq. 73,81

2 (6,47 x 1,12) = " 14,49

Sommano

mq. 88,30

2.000

176.600= ✓

=====

27) Media riparazione di portoncini, ecc.

- portoni:

3 (1,90 x 2,50) = mq. 14,25

6.500

92.625= ✓

=====

28) Riparazione semplice di persiane avvolgibili, ecc.

24 (1,15 x 1,70) = mq. 48,87

2.500

122.175= ✓

=====

29) Media riparazione di sportelli a vetri, ecc.

- finestre:

30 (1,15 x 1,70) = mq. 58,65

9 (1,15 x 2,55) = " 26,39

8 (1,96 x 0,80) = " 12,54

20 (0,70 x 0,70) = " 9,80

Sommano

mq. 107,38

5.200

558.376= ✓

=====

A RIPORTARE

41.225.604=

30) Tinteggiatura di infissi  
esterni, esistenti, ecc.

## - portoni

2 x mq. 14,25 = mq. 28,50

## - finestre e balc.:

60 (1,15 x 1,70) = " 117,30

18 (1,15 x 2,55) = " 52,79

19 (1,96 x 0,80) = " 29,79

38 (0,70 x 0,70) = " 18,62

## - avvolgibili:

60 (1,15 x 1,70) x 2,5 = " 293,25

19 (1,96 x 0,80) x 2,5 = " 74,48

18 (1,15 x 2,55) x 2,5 = " 131,96

|         |            |       |          |
|---------|------------|-------|----------|
| Sommano | mq. 746,69 | 1.000 | 746.690= |
|         | =====      |       |          |

31) Tinteggiatura di pareti  
interni, a tempera, ecc.

## - vani scala:

3 (2,40 x 6,70) = mq. 48,24

3 x 2 (2,40 + 6,40) x 15,80 = " 834,24

3 x 4 (2,20 x 2,40) = " 63,36

3 x 4 (1,20 x 2,40) = " 34,56

3 x 8 (3,50 x 1,00) = " 84,00

|         |             |     |          |
|---------|-------------|-----|----------|
| Sommano | mq. 1064,40 | 500 | 532.200= |
|         | =====       |     |          |

32) Tinteggiatura di ringhie  
re di balconi, ecc.

## - scale:

3 x ml. 32,20 x 1,10 = mq. 106,26

## - balconi:

3 x 6 (4,30 x 1,10) = " 85,14

3 x 6 (4,00 x 1,10) = " 79,20

|         |            |       |          |
|---------|------------|-------|----------|
| Sommano | mq. 270,60 | 1.300 | 351.780= |
|         | =====      |       |          |

A RIPORTARE

42.856.274=

LOTTO 28°

33) Rivestimento eseguito con  
intonaco plastico del ti-  
po fratazzato graffiato,  
ecc.

- su strutture in c.a. in vi  
sta;

- pilastri:

|                             |       |        |
|-----------------------------|-------|--------|
| 36 (0,20+0,30+0,20) x 15,50 | = mq. | 390,60 |
| 16 (0,30+0,30+0,30) x 4,10  | = "   | 59,04  |
| 7 (0,20+0,30+0,20) x 4,10   | = "   | 20,09  |

- travi:

|                      |     |       |
|----------------------|-----|-------|
| 4 x 21 (2,30 x 0,50) | = " | 96,60 |
| 4 x 13 (2,30 x 0,50) | = " | 59,80 |

- solette balc.:

|                         |     |       |
|-------------------------|-----|-------|
| 4 x 6 x 2 (1,00 x 0,50) | = " | 24,00 |
|-------------------------|-----|-------|

- su murature in carparo:

- prospetti:

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| 3 x 12 (2,30 x 3,00) | = " | 248,40 |
| 6 (2,30 x 4,10)      | = " | 56,58  |
| 20 (2,30 x 4,10)     | = " | 188,60 |
| 3 x 7 (2,30 x 3,00)  | = " | 144,90 |
| 2 x 3 (1,30 x 4,10)  | = " | 31,98  |

- testate:

|                                |     |        |
|--------------------------------|-----|--------|
| 2 x 3 (0,20+0,30+0,20) x 15,50 | = " | 65,10  |
| 2 x 2 (5,10 x 4,10)            | = " | 83,64  |
| 2 x 3 x 2 (5,10 x 3,00)        | = " | 183,60 |

|         |              |  |
|---------|--------------|--|
| Sommano | mq. 1.652,93 |  |
|         | =====        |  |

5.200

8.595.236=

34) Rivestimento eseguito con  
intonaco plastico, ecc.,  
dato a spruzzo, ecc.

- prospetti, su pannelli esi  
stenti con intonaco tipo  
terranova:

|                     |       |        |
|---------------------|-------|--------|
| 3 x 3 (2,30 x 3,00) | = mq. | 62,10  |
| 3 (8,10 x 11,00)    | = "   | 267,30 |

A RIPORTARE

329,40

51.451.510=

RIPORTO

mq. 329,40

51.451.510=

|                                     |   |   |        |
|-------------------------------------|---|---|--------|
| 21 + 13 (2,30 x 1,50)               | = | " | 117,30 |
| - parapetti balconi:                |   |   |        |
| 3 x 6 (1,50 x 1,00)                 | = | " | 27,00  |
| - intradosso balconi:               |   |   |        |
| 4 x 6 (2,30 x 1,00)                 | = | " | 55,20  |
| 4 x 6 (1,50 x 1,30)                 | = | " | 46,80  |
| 4 x 6 (4,40 x 1,20)                 | = | " | 126,72 |
| - testate:                          |   |   |        |
| 2 (5,50 x 1,60)                     | = | " | 17,60  |
| 2 (6,70 x $\frac{3,00 + 1,20}{2}$ ) | = | " | 28,14  |

Sommano

mq. 748,16

2.100

1.571.136= ✓

=====

35) Smontaggio di tegole di qualsiasi specie, ecc.

- cornicioni:

|                 |   |     |       |
|-----------------|---|-----|-------|
| 55,50 x 1,12    | = | mq. | 62,16 |
| 2 (6,47 x 1,12) | = | "   | 14,49 |

- solaio inclinato  
stenditoi:

|                  |   |   |        |
|------------------|---|---|--------|
| 2 (19,15 x 7,40) | = | " | 283,42 |
| 2 ( 9,15 x 1,35) | = | " | 24,71  |
| 18,55 x 7,40     | = | " | 137,27 |
| 9,15 x 1,35      | = | " | 12,35  |

Sommano

mq. 534,40

1.500

801.600= ✓

=====

36) Rifacimento e ripristino della copertura di tetto con tegole tipo Marsiglie se, ecc.

- quantità precedente

= mq. 534,40

1.500

801.600= ✓

=====

A RIPORTARE

54.625.846=



RIPORTO

54.625.846=

37) Battuto di cemento dello spessore di cm. 2, ecc.

- estradosso cornicioni:

55,50 x 1,12 = mq. 62,16

2 (6,47 x 1,12) = " 14,49

Sommano

mq. 76,65

2.000

153.300= ✓

=====

38) Media riparazione di portoncini, ecc.

- portoni:

3 (1,90 x 2,50) = mq. 14,25

6.500

92.625= ✓

=====

39) Riparazione semplice di persiane avvolgibili, ecc.

26 (1,15 x 1,70) = mq. 50,83

2.500

127.075= ✓

=====

40) Media riparazione di sportelli a vetri, ecc.

- finestre:

26 (1,15 x 1,70) = mq. 50,73

9 (1,14 x 2,55) = " 26,16

10 (1,96 x 0,80) = " 15,68

20 (0,70 x 0,70) = " 9,80

27 (0,80 x 2,50) = " 54,00

Sommano

mq. 156,37

5.200

813.124= ✓

=====

A RIPORTARE

55.811.970=

41) Tinteggiatura di infissi  
esterni esistenti, ecc.

## - portoni:

2 x mq. 14,25 = mq. 28,50

## - finestre:

51 (1,15 x 1,70) = " 99,71

18 (1,14 x 2,55) = " 52,33

20 (1,96 x 0,80) = " 31,36

40 (0,70 x 0,70) = " 19,60

## - avvolgibili:

51 (1,15 x 1,70) x 2,5 = " 249,26

20 (1,96 x 0,80) x 2,5 = " 78,40

18 (1,14 x 2,55) x 2,5 = " 130,82

## - finestre:

58 (0,79 x 2,49) = " 114,09

|         |            |       |          |
|---------|------------|-------|----------|
| Sommano | mq. 804,07 | 1.000 | 804.070= |
|         | =====      |       |          |

42) Tinteggiatura di pareti  
interni, a tempera, ecc.

## - vani scala:

3 (2,40 x 6,70) = mq. 48,24

3 x 2 (2,40 + 6,40) x 15,80 = " 834,24

3 x 4 (2,20 x 2,40) = " 63,36

3 x 4 (1,20 x 2,40) = " 34,56

3 x 8 (3,50 x 1,00) = " 84,00

|         |             |     |          |
|---------|-------------|-----|----------|
| Sommano | mq. 1064,40 | 500 | 532.200= |
|         | =====       |     |          |

43) Tinteggiatura di ringhie  
re, balconi, ecc.

## - scale:

3 x ml. 32,20 x 1,10 = mq. 106,26

## - balconi:

3 x 6 (4,30 x 1,10) = " 85,14

3 x 6 (4,00 x 1,10) = " 79,20

|         |            |       |          |
|---------|------------|-------|----------|
| Sommano | mq. 270,60 | 1.300 | 351.780= |
|         | =====      |       |          |

|        |                |
|--------|----------------|
| TOTALE | £. 57.500.000= |
|        | =====          |

Q U A D R O   E C O N O M I C O  
=====

A) - Importo lavori a base d'asta ..... £. 57.500.000=

B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne:

- I.V.A. sui lavori il 12%                      £. 6.900.000=

- Spese generali il 9%                                "   5.175.000=

- I.V.A. su spese generali il 12%                "        621.000=

- Revisione prezzi, imprevisti e

I.V.A. relativa                                                "   5.604.000=

IN UNO

"   18.300.000=

S O M M A N O

£. 75.800.000=

=====