

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LEGGE 27.5.75, n.166

- P E R I Z I A -

№ 2

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI RISANA-
MENTO SCANTINATI E AREE ATTREZZATE DEI LOTTI 3° -
4° e 5° LEGGE 408 - E LOTTO 1° LEGGE 640 - IN
FRANCAVILLA FONTANA.

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -

BRINDISI 22 LUG. 1976

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott.Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

Lavori di regolamentazione e raccolta delle acque piovane e convogliamento delle stesse alla nuova rete di fogna bianca.

= COMPUTO METRICO ESTIMATIVO =

**1) Svellimento di pavimenti di
pietrini, ecc.**

3 x 40,00 x 1,00	= mq. 120,00
50,00 x 1,00	= " 50,00
20,00 x 1,00	= " 20,00

Sommano	<u>mq. 190,00</u>	x	£. 600	=	<u>£. 114.000=</u>
	=====				

2) Demolizione tappetino e massiciata stradale, ecc.

(20,00 + 43,00 + 35,00) x

x 1,00 = mq. 98,00 x 0,30 = mc. 29,40 x £.2.500 = £. 73.500=
=====

3) Scavo di terra, ecc.;

- Superfici come per le due precedenti partite:

mq.190,00 x 1,50	= mc. 285,00
mq. 98,00 x 2,00	= " 196,00

Sommano	<u>mc. 481,00</u>	x	£.5.000	=	<u>£.2.405.000=</u>
	=====				

4) Cunicoli in cemento, ecc.;

3 x 40,00	= ml. 120,00
50,00	= " 50,00
20,00	= " 20,00
(20,00 + 43,00 + 35,00)	= " 98,00

Sommano	<u>ml. 288,00</u>	x	£.8.300	=	<u>£.2.390.400=</u>
	=====				

5) Riempimento dei cavi, ecc.;

- Sviluppi come per lo scavo di terra:

= mc. 481,00 x £.1.550 = £. 745.550=
=====

A RIPORTARE £.5.728.450=

RIPORTO

£.5.728.450=

6) Pozzetti per caditoie
stradali, ecc.;

- ai piedi dei pluviali:

3 x 3 = n. 9

1 x 4 = " 4

- lungo le strade per gli
attraversamenti:

= " 4

= " 3

20 x £.26.600 = £. 532.000=

7) Chiusini di ghisa ecc.;
Caditoie sui pozzetti di
cui alla partita preceden
te:

n.20 x 7 = Kg.14,00 x £. 750 = £.1.050.000=

8) Pavimento di pietrini di
cemento e sottostante mas
setto di calcestruzzo, ecc.

- Ripristino pavimenti di
cui alla voce 1:

= mq.190,00

- Allargamento dei marciapie
di intorno ai fabbricati:

3 x 2 x 32,00 x 0,50 = " 96,00

3 x 2 x 14,00 x 0,50 = " 42,00

2 (40,00+30,00) x 0,50 = " 70,00

Sommano mq.398,00 x £.4.100 = £.1.631.800=

9) Tappetino bitumato con sot
tostante massicciata, ecc.

Ripristino strade interne
di cui alla voce 2.

= mq. 98,00

Creazione di parcheggio per
ogni fabbricato:

2 x 30,00 x 5,00 = " 300,00

Sommano mq.398,00 x £.5.500 = £.2.189.000=

A RIPORTARE

£.11.131.250=

RIPORTO

£.11.131.250-

- 10) Scavo di sbancamento per
la realizzazione dei par
cheggì di cui alla voce
precedente:

mq.398,00 x 0,40

= mc.159,20 x £.3.300 = £. 525.360-

- 11) Cordoni calcarei cm.20 x
30 ecc.

Delimitazione parcheggi:

2 (5,00 + 30,00 + 5,00)

= ml. 80,00 x £.7.800 = £. 624.000-

- 12) Zanelle calcaree, ecc.;

Delimitazione parcheggi:

2 (5,00+30,00+5,00) x 0,40

= mq. 32,00 x £.7.750 = £. 248.000-

SOMMANO in c.t.£.12.530.000-

- QUADRO ECONOMICO -

A) - Importo lavori a base d'asta £.12.530.000=

B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne:

- I.V.A. sui lavori il 12% £.1.503.600=

- Spese generali il 9% £.1.127.700=

- I.V.A. su spese generali il 12% £. 135.324=

- Revisione prezzi, imprevisti e

I.V.A. relativa £.1.303.376=

IN UNO

£. 4.070.000=

SOMMANO

£.16.600.000=
=====

Di cui a carico del finanziamento gli importi quali risultano dal quadro economico che segue:

- QUADRO ECONOMICO -

A) - Importo lavori a base d'asta

1'83,33% di £.12.530.000=

£.10.441.249=

B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne:

- I.V.A. sui lavori il 12% £.1.252.950=

- Spese generali il 9% £. 939.712=

- I.V.A. su spese generali il 12% £. 112.765=

- Revisione prezzi, imprevisti e

I.V.A. relativa £.1.293.324=

IN UNO

£. 3.598.751=

SOMMANO

£.14.040.000=
=====