

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

GESTIONE INA - CASA

25029 - Costruzione Case per Lavoratori in Brindisi

2° Settennio - Cantiere 11251.-

Impresa: ANTONUCCI Alberto e per essa il Consulente
Tecnico del fallimento Ing. Gaetano DIMITRI.

Ribasso d'asta £.6,63%.

Contratto n.1695 del 24/3/1958 registrato a Brindisi

il 14/4/1958 al n.1650 - Mod.I - Vol.111.-

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno dieci
del mese di giugno in Brindisi tra il sottoscritto
Dott. Ing. Franco CEGLIE, Direttore dei Lavori, ed il
Sig. Ing. Gaetano DIMITRI, Consulente Tecnico del fal-
limento dell'Impresa ANTONUCCI Alberto, appaltatore
dei lavori sopraindicati, si è proceduto a concorda-
re, in conformità del disposto degli artt. 21 e 22
del Regolamento 25 Maggio 1895, n.350 i seguenti prez-
zi relativi ai lavori non contemplati nell'elenco dei
prezzi contrattuali:

N.P. 1 Parapetto per scala e balconi pieno o con lu-
ci in mattoni forati dello spessore di cm. 8

e travetti superiori in c.a. di cui quello cor-
rimano sporgente di cm.1 dal filo il tutto
ancorato con piastrini pure in c.a. ecc.-

Al metro lineare lire Mille=== ml. 1.000

N.P.2 - Posa in opera di tufi per costruzione di mu-
ratura da cm.20 compreso squadature, malta,
architravi, ponteggi e quanto altro possa
occorrere.=

Al metro quadrato lire Cinquecentocinquan-
ta===== mq.£. 550

N.P.3 - Costruzione di muretto in mattoni forati, po-
sti di taglio dello spessore di cm.10 in ope-
ra con malta cementizia.=

Al metro quadrato lire Millecentocinquanta=
mq.£. 1.150

N.P.4 - Masso a pendio di gretonato sulle terrazze
composto di materie aride compreso tiro in
alto, spandimento, formazione di pendenze
fino all'1,5% nonchè superiore spianata di
malta idraulica.=

Al metro quadrato lire Duecento== mq.£. 200

N.P.5 - Stratificazione di asfalto sulle terrazze
composta di due strati incrociati di asfalto
dello spessore complessivo di mm.16.=

Al metro quadrato lire Ottocento== mq.£. 800

N.P.6. - Provvista e posa in opera di lastre di piombo per formazione di bocchettoni dei pluviali sulle terrazze. =

Al chilogrammo lire Quattrocentoottanta. =

Kg. £. 480

N.P.7. - Posa in opera di pavimento di marmette compresa malta per spianamento delle superfici, la distribuzione dei mattoni nei diversi vani in opera con malta di cemento. =

Al metro quadrato lire Duecentocinquanta. =

mq. £. 250

N.P.8 - Posa in opera di soglia, davanzali, gradini e zoccoletti battiscopa in pietra di Trani

di qualunque spessore, compreso l'onere per l'ossatura dei gradini, malta, opere murarie, ripristino e quant'altro occorra. =

Al metro quadrato lire Quattrocentocinquanta. =

mq. £. 450

N.P.9 - Provvista e posa in opera di tubazione di ferro zincato sottotraccia per derivazione acqua, diametro variabile da 1½" a 1" secondo le portate, compreso tutti i pezzi speciali occorrenti compreso tracce, fori passanti per le pareti e solai, graffe di sostegno, ripristino, ecc. =

Al metro lineare Settecento.= ml. £. 700

N.P.10 - Provvista e posa in opera di tubazione in
fibro-cemento da $\varnothing$ 60 compreso tutti i pez-
zi speciali occorrenti per curve, derivazio-
ni, innesti, ecc.=

Al metro lineare lire Seicento.= ml. £. 600

N.P.11 - Idem da $\varnothing$ 80.=

Al metro lineare lire Settecento.= ml. £. 700

N.P.12 - Provvista e posa in opera di tubazione in
resine sintetiche da mm.100 compresi pez-
zi speciali per curve, derivazioni innestam,
in opera compreso graffe ed ogni magistero.

Al metro lineare lire Mille.= ml. £. 1000

N.P.13 - Idem da mm.80, ecc.=

Al metro lineare lire Ottocento= ml. £. 800

N.P.14 - Provvista e posa in opera di tubazione di
gres da mm.120 compreso tutti i pezzi spe-
ciali per curve, derivazioni, riduzioni, in-
nesti ecc., per fognatura scarico cessi,
ecc.=

Al metro lineare lire Millecinquecento==

ml. £. 1.500

N.P.15 - Idem da $\varnothing$ 80 ecc.=

Al metro lineare lire Mille== ml. £. 1.000

N.P.16 - Posa in opera di tubazioni di gres o fi-

bro cemento o di resine sintetiche, di qualsiasi diametro, per scarichi fognanti o di acque bianche compreso innesti, fissaggi con graffe di ferro verniciate, fori nelle mura-
ture o solette o solai, raccordi, opere murarie e quant'altro possa occorrere.=

Al metro lineare lire Cento== ml. £. 100

N.P.17 - Provvista e posa in opera di terminali in ghisa per pluviali dell'altezza di m.2,00 ancorati a muro con graffe di ferro verniciate con antiruggine e murate a cemento.=

Ognuno lire Cinquemila== uno £.5.000

N.P.18 - Posa in opera di terminali in ghisa per pluviali compreso ancoraggio a muro con graffe di ferro verniciate con antirugginee murate a cemento.=

Ognuno lire Quattrocentocinquanta===
uno £. 450

N.P.19 - Provvista e posa in opera di lavandino scodelapiatti in faïence delle dimensioni di m.1,00x0,50 con tavoletta scannellata poggiante su mensole di ghisa smaltata a muretti di mattoni, completo di rubinetto di ottone cromato da $\frac{1}{2}$ ", piletta di scarico e relativo sifone pure in ottone cromato, tappo,

catenella, raccordo con tubo di piombo alla colonna di scarico a qualunque distanza, opera murarie e quant'altro occorra.=

Ognuno lire Quattordicimila== uno £.14.000

N.P.20 - Posa in opera di lavandino scolapiatti compreso costruzione del muretto di sostegno dello stesso, fissaggio del rubinetto e relativo raccordo con l'impianto idrico, fissaggio della piletta di scarico e sifone, compreso raccordo con tubo di piombo alla colonna di scarico a qualunque distanza, nonchè della catenella e del tappo relativo, opere murarie e quant'altro possa occorrere
Ognuno lire Millecentocinquanta===

uno £.1.150

N.P.21 - Posa in opera di lavandino scolapiatti compreso costruzione dei muretti di sostegno

Ognuno lire Seicentotrenta== uno £. 630

N.P.22 - Provvista e posa in opera di piletta di scarico in ottone cromato per lavapiatti e relativo sifone pure in ottone cromato, compreso il raccordo con tubo di piombo alla colonna di scarico a qualunque distanza, opere murarie e quant'altro possa occorrere

Ognuno lire Milleottocento==== uno £.1800

N.P.23 - Provvista e posa in opera di rubinetto di
ottone cromato da $\frac{1}{2}$ " per lavandini scola-
piatti e vasche da bucato, compreso raccor-
do con l'impianto idrico e fissaggio della
catenella e del tappo.=

Ognuno lire Seicentotrenta== uno £.630

N.P.24 - Posa in opera del rubinetto del lavandino
scolapiatti o della vasca da bucato compre-
so fissaggio della catenella del tappo re-
lativo.=

Ognuno lire Centoventi== uno £. 120

N.P.25 - Provvista e posa in opera di vasca da lava-
re in cemento granigliato delle dimensioni
di mt.1,00x0,60x0,50 con o senza tavoletta
scannellata, in opera su muretto, completi
di rubinetto ottone cromato da $\frac{1}{2}$ ", sifone
di piombo da $\frac{3}{4}$ ", piletta di bronzo, tappo,
catenina, raccordo con tubo di piombo alla
colonna di scarico, a qualunque distanza,
opere murarie e quant'altro possa occorrere

Ognuna lire Cinquemila== una £.5.000

N.P.26 - Posa in opera di vasca da lavare in cemento
granigliato, compreso fissaggio della piletta
di scarico e relativo sifone di piombo alla
tubazione di scarico a qualunque distanza

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

e fissaggio della catenella e del tappo.=

Ognuno lire Cinquecentocinquanta===

uno £. 550

N.P.27 - Provvista e posa in opera di piletta di scarico da 3/4" in bronzo per le vasche da bucato completa di sifone di piombo da 3/4" compreso raccordo con tubo di piombo alla tubazione di scarico a qualunque distanza.

Ognuno lire Novecento== uno £. 900

N.P.28 - Posa in opera della piletta di bronzo delle vasche da bucato compreso fissaggio della catenella del tappo relativo.=

Ognuna lire Novanta===== una £. 90

N.P.29 - Posa in opera dei sifoncini di piombo alle vasche da bucato compreso raccordo con tubo di piombo alle tubazioni di scarico a qualunque distanza.=

Ognuno lire Centotrentacinque== una £. 35

N.P.30 - Provvista e posa in opera di sifoncini di piombo da 3/4" per le vasche da bucato compreso raccordo con tubo di piombo alla tubazione di scarico a qualunque distanza.=

Ognuno lire Quattrocentocinquanta==

uno £. 450

N.P.31 - Provvista e posa in opera di bidet di por-

cellana, completi di rubinetto di ottone cromato da 1/2" C.F., piletta di scarico e relativo sifone pure di ottone cromato, tappo, catenella, raccordo con tubo di piombo alla colonna di scarico a qualunque distanza, spese murarie e quant'altro possa occorrere.=

Ognuno lire Novemila== uno £. 9.000

N.P.32 - Posa in opera di bidet completo di rubinetti e piletta di scarico con sifone compreso raccordo con tubo di piombo alla colonna di scarico a qualunque distanza e fissaggio della catenella del tappo relativo.=

Ognuno lire Mille== uno £. 1.000

N.P.33 - Posa in opera del solo bidet compreso trasporto in sito e fissaggio dello stesso.=

Ognuno lire Centoottanta=== uno £. 180

N.P.34 - Provvista e posa in opera di bidet in porcellana da cm. 57x38 compreso trasporto in sito e fissaggio dello stesso.=

Ognuno lire Quattromilasettecento=== uno £. 4.700

N.P.35 - Provvista e posa in opera di rubinetti cromati C.F. da 1/2" per bidet, compreso il raccordo con l'impianto idrico e quant'altro possa occorrere.=

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Per ogni gruppo lire Milleottocentoottanta==
ta== uno £.1.880

N.P.36 - Posa in opera di rubinetti cromati C. e F.
da $\frac{1}{2}$ " per bidet compreso il raccordo con
impianto idrico ed ogni altro onere, per
ogni gruppo lire Duecentosettanta=====

uno £. 270

N.P.37 - Posa in opera di tubo cromato; per raccordo
degli scarichi dei bidet alla colonna prin-
cipale compreso opere murarie, innesti e
quant'altro possa occorrere, nonchè fissag-
gio della catenella e del tappo.=

Ognuno lire Cinquanta== uno £. 50

N.P.38 - Provvista e posa in opera di sifoni cromati
da $\frac{3}{4}$ " per bidet, compreso fissaggio dello
stesso e raccordo con tubo di piombo alla
tubazione di scarico a qualunque distanza.

Ognuno lire Milleduecentosessanta==

uno £.1.260

N.P.39 - Provvista e posa in opera di vaso per ces-
so all'inglese in porcellana di altezza mi-
nima cm.40, completo vaschetta di scarico.
automatica da l.10, peul catenella, tubo di
scarico, comperchio e controcomperchio in ma-
teriale plastico robusto, raccordo della cassetta

cassetta alla tubazione idrica, valvola d'ar-
resto, opere murarie e quant'altro possa oc-
correre.=

Ognuno lire Novemila== uno £.9.000

N.P.40 - Posa in opera di vaso per cesso in corrispon-
denza dello scarico compreso fissaggio della
cassetta di scarico e raccordo della stessa
con l'impianto idrico.=

Ognuno lire Cinquecentoquaranta===
uno £. 540

N.P.41 - Provvista e posa in opera di lavabo di por-
cellana delle dimensioni minime 40x40 comple-
to di mensole in ghisa smaltata da murare
a cemento, rubinetto e colonna in ottone cro-
mato da $\frac{1}{2}$ ", piletta di scarico e sifone a bot-
tiglia pure in ottone cromato, tappo, catenina,
raccordo con tubo di piombo alla colonna di
scarico a qualunque distanza, opere murarie e
quant'altro possa occorrere.=

Ognuno lire Settemila=== uno £.7.000

N.P.42 - Posa in opera di lavabo comprendente fissag-
gio dello stesso sulle mensole, fissaggio del
rubinetto e colonna della piletta di scarico
con relativo sifone a bottiglia, nonch_ della
catenella, del tappo e raccordo del tubo di

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

piombo alla colonna di scarico a qualunque
distanza, compreso opere murarie, ecc.=

Ognuno lire Novecento=== uno £. 900

N.P.43 - Posa in opera del solo lavabo comprendente
fissaggio dello stesso sulle mensole, nonché
fissaggio della catenella e del tappo rela-
tivo.=

Ognuno lire Gentoottanta=== uno £. 180

N.P.44 - Provvista e posa in opera di sifone cromato
a bottiglia e relativa piletta di scarico
in ottone cromato per lavabi, compreso raccor-
do con tubo di piombo alla tubazione di sca-
rico.=

Ognuno lire Millecinquecentosettanta===

uno £. 1.570

N.P.45 - Posa in opera di sifone a bottiglia e rela-
tiva piletta di scarico per lavabi compreso
raccordo con tubo di piombo alla tubazione
di scarico.=

Ognuno lire Cinquecentosessanta===

uno £. 560

N.P.46 - Provvista e posa in opera di rubinetto a co-
lonna in ottone cromato da $\frac{1}{2}$ " per lavabi.=

Ognuno lire Novecentocinquanta== uno £. 950

N.P.47 - Provvista e posa in opera di vasca da bagno

in ghisa porcellanata a sedile delle dimensioni di m.1,13x0,70 completa di gruppo semplice in ottone cromato C. e F., valvola di scarico e tappopieno in ottone cromato, tappo e catenella, sifone a scatola in ghisa porcellanata, raccordi in tubi di piombo, anche alla colonna di scarico a qualunque distanza, opere murarie, chiusura della parte inferiore frontale con tufelli o tavelli, e quant'altro occorra.=

Ognuna lire trentottomila== una £. 38.000

N.P.48 - Posa in opera di vasca da bagno a sedile compreso fissaggio del gruppo semplice C. e F. e raccordo dello stesso con impianto idrico, fissaggio della pilatta di scarico con apparato troppo pieno, fissaggio della catenella e tappo, nonchè del sifone a scatola, compreso raccordi in tubo di piombo, anche alla colonna di scarico a qualunque distanza, opere murarie, chiusura della parte inferiore frontale con tufelle o tavelle e quant'altro possa occorrere.=

Ognuna lire Tremilaseicento== una £.3.600

N.P.49 - Posa in opera di vasca da bagno a sedile compreso il fissaggio del sifone a scatola e rac

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'M. Ch.' with a checkmark, and below it, a stylized signature that looks like 'M. Chini'.

cordo dello stesso con tubo di piombo alla
colonna di scarico, a qualunque distanza, ope-
re murarie, chiusura della parte frontale in-
feriore con tufelli o tavelle e quant'altro
possa occorrere.=

Ognuna lire Millequattrocentoquaranta====

una £. 1.440

N.P.50 - Provvista e posa in opera di gruppo sempli-
ce in ottone cromato C. e F. da $\frac{1}{2}$ " per vasca
da bagno, nonchè di piletta di scarico e ap-
parato troppo pieno in ottone cromato, tappo
e catenella, compreso raccordo con l'impianto
idrico e raccordo con tubo di piombo al si-
fone a scatola ecc.=

Ognuno lire Cinquemila=== uno £. 5.000

N.P.51 - Provvista e posa in opera del solo gruppo
semplice in ottone cromato C. e F. da $\frac{1}{2}$ " per
vasca da bagno nonchè di catenella e tappo.

Ognuno lire Mille novecentocinquanta=====

uno £. 1.950

N.P.52 - Posa in opera di gruppo C. e F. alla vasca
da bagno compreso raccordo con l'impianto i-
drico e fissaggio della catenella del tap-
po.=

Ognuno lire Centoottanta== uno £. 180t

N.P.53 - Provvista e posa in opera dei contatori divisionali per acqua da $\frac{1}{2}$ " del tipo Bosco o Siemens a tubina con quadrante sommerso car cassa in ottone, meccanismi in nichel, valvola d'arresto, posta pure entro nicchie, compreso portellino in legno e relativo telaio.=
Ognuno lire Quattromilacinquecento=====

uno £. 4.500

N.P.54 - Posa in opera di contatori divisionali per acqua compreso raccordo con l'impianto idrico, nicchia entro la muratura, pontellino in legno e relativo telaio, opere murarie e quanto altro possa occorrere.=

Ognuno lire Mille== uno £.1.000

N.P.55 - Posa in opera di valvole di chiusura inserita nell'impianto ~~idrico~~ idrico.=

Ognuna lire Ottanta=== una £. .80

N.P.56 - Banco in muratura per cucina economica delle dimensioni minime di m.1,00x0,60 altezza cm.80 oltre i cassoni per le canne fumarie, foro per caldaia di cm.32 e un pannello di ghisa da 25 con coperchio e griglia, fasciami e ritti di ferro angolare, due saracinesche, due sportelli, di ferro piatto di spessore non inferiore a mm.8 con bat-



- ~~Posa in opera~~ tente con pomolo di ottone, rivestimento com
pleto con piastrelle di Sassuolo e fodera
delle stesse alle pareti sopra il banco, an-
che se di angolo, per un'altezza di cm. 60
con piastrelle terminali a becco di civetta,
muratura in mattoni refrattari nazionali o
mattoni palmatici per le camere del fuoco
ed i tiraggi, cappe in cemento amianto in ope
ra con i necessari sostegni e raccordi con
le canne fumarie ed il tubo esalatore.=
Ognuno lire Ventidue mila==== uno £. 22.000

N.P.57 - Posa in opera di cappe in fibro-cemento sui
banconi di cucina, compreso tenuta di sostegno,
innesto alla tubazione, opere murarie, ripristino
ecc.=
Ognuno lire Trecentocinquanta== uno £. 350

N.P.58 - Provvista e posa in opera di fornacetta com
pleta di griglia e coperchio nonchè di n.2
saracinesche per tiraggi, ai banconi di cu-
cina, compreso opere murarie e quant'altro
occorra.=
Ognuna lire Mila==== una £. 1.000

N.P.59 - Posa in opera di fornacetta completa di gri
glia e coperchio nonchè di n.2 saracinesche
per tiraggi, ai banconi di cucina, compreso

opere murarie e quant'altro possa occorrere.

Per ogni bancone lire Duecentocinquanta==

uno £. 250

N.P.60 - Provvista e posa in opera di griglie di protezione in ferro per imbocco ai pluviali delle terrazze.=

Ognuna lire Seicento==== una £. 600

N.P.61 - Posa in opera di avvolgibili compreso trasporto in sito, fissaggio del rullo e delle guide, incasso della cassetta, avvolgimento della cinghia e quant'altro possa occorrere comprese opere murarie e ripristino.=

Al metro quadrato lire Seicentotrenta====

mq. £. 630

N.P.62 - Provvista e posa in opera di porte esterne di accesso agli appartamenti o alle terrazze in legno abete a doppio spessore di mm. 58 secondo i disegni di progetto, con telaio a muro di murali di cm. 8x8, ancorati a muro con tenute di ferro robusto in numero di quattro per lato, numero tre cerniere di sfilabili pommelles di 140x55, serratura tipo Jale da infilare a tre mandate con tre chiavi, maniglie interne ed esterne in ottone cromato, coprifili, compreso opere murarie e

e ripristino.=

Al metro quadrato lire Settemilaottocento==

mq. £. 7.800

N.P.63 - Posa in opera di porte esterne di accesso agli appartamenti o alle terrazze compreso l'onere per il fissaggio delle maniglie interne ed esterne, nonché della serratura tipo jale da infilare, e dei coprifili compreso opere murarie trasporto in sito e quanto altro possa occorrere.=

Al metro quadrato lire Novecento=====

mq. £. 900

N.P.64 - Provvista e posa in opera di serratura tipo jale da infilare con tre chiavi nonché di maniglie interne ed esterne per porte di accesso agli appartamenti o alle terrazze.=

Ognuno lire Millequattrocentoquaranta=====

uno £. 1.440

N.P.65 - Posa in opera di serratura tipo jale da infilare con tre chiavi nonché di maniglie interne ed esterne per porta di accesso agli appartamenti o alle terrazze.=

Ognuna lire Duecentoventicinque=====

una £. 225

N.P.66 - Posa in opera di portone principale di acces

71

so alle scale compreso trasporto in sito, fissaggio opere murarie e quant'altro possa occorrere.=

Al metro quadrato lire Settecento=====

mq.£. 700

N.P.67 - Provvista e posa in opera di serratura tipo jale da fissare di faccia ai portoni delle scale, con otto chiavi, nonché di maniglie esterni, compreso l'onere per il fissaggio dei paletti di fermo del pannello centrale, foro alla soglia e quant'altro possa occorrere.=

Cadauno lire. Duemilatrecentoquaranta=====

cadauno £.2.340

N.P.68 - Posa in opera di porte interne a una partita, complete di serratura, compreso l'onere per il fissaggio di maniglie e placche, opere murarie, ripristino e quant'altro possa occorrere.=

Al metro quadrato lire Cinquecentoquaranta=

mq.£. 540

N.P.69 - Posa in opera di serratura Patent originale da infilare, compreso il fissaggio delle maniglie e delle placche, per porte interne.=

Cadauno lire Duecentoventicinque=====

~~Una~~ cadauno £. 225

N.P.70 - Posa in opera di maniglie a placche da applicare alle serrature delle porte interne.
Cadauna lire Centotrentacinque=====

cadauna £. 135

N.P.71 - Posa in opera di finestre e balconi a solo chiaro, ancorate a muro con tenute di ferro compreso fissaggio della maniglia del cremone e dei coprifili, nonché dell'apparato di apertura a wasistas e scivolo di chiusura a scatto per finestrini e sopraluci di balconi, compreso altresì opere nuove e quanto altro possa occorrere.=

Al metro quadrato lire Seicentotrenta=====

mq. - £. .630

N.P.72 - Posa in opera di maniglie per cremonesi a scatto di finestre e balconi.=

Cadauna lire Novanta== una £. 90

N.P.73 - Posa in opera di apparato di apertura a wasistas e scivolo di chiusura a scatto per finestrini e sopraluci di balconi.=

Per ogni infissi lire Novanta== uno £. 90

N.P.74 - Posa in opera di portine scantinati a una partita complete di serratura, compreso l'opera per il fissaggio di maniglie e bocchette

Handwritten signature

delle chiavi, opere murarie, ripristino e quanto altro possa occorrere. =

Al metro quadrato lire Cinquecento=====

mq. £. 500

N.P.75 - Posa in opera di vetri semplici o stampati

di qualsiasi dimensione da infilare nelle

spacche di infissi interni o esterni, comprese

rimozione e ricollocamento in sito di que

sti. =

Una lire Sessanta===== una £. 60

- N.P.76 - Provvista e posa in opera di apriportone

elettrico da collegare alla serratura del

apriportone delle scale, a 220 Volts, compreso al

lacciamento all'impianto elettrico ed ogni

altro onere. =

Cadauno lire Duemilacentosessanta=====

uno £. 2.660

N.P.77 - Provvista e posa in opera di plafoniera da

cm. 20 compreso lampada da 25 W ed allaccia-

mento all'impianto elettrico. =

Ognuno lire Mille===== uno £. 1.000

N.P.78 - Provvista e posa in opera di interruttori,

prese di corrente o pulsanti da incasso ti-

po tici, compreso il fissaggio ai fili dello

impianto elettrico, ed ogni altro onere. =

Uno lire Cento===== uno £. 100

N.P.79 - Provvista e posa in opera di portalampade
Edison normale in ottone compreso il fissag
gio al filo relativo.=

Uno lire Cinquantacinque=== uno £. .55

N.P.80 - Provvista e posa in opera di suoneria cicala
a 220 Volts negli appartamenti compreso fis
saggio ai fili dell'impianto elettrico.=

Una lire Trecentosessanta== una £.360

N.P.81 - Impianto elettrico negli appartamenti costrui
to in piattina sterlingata ad altissimo iso-
lamento sez.2x1 compreso valvole per ogni
centro,portalampade,interruttori incassati,
compreso opere murarie e ripristino.=

Ogni centro luminoso lire Mille= uno £.1.000

N.P.82 - Impianto elettrico negli appartamenti costrui
to in piattina sterlingata ad altissimo isola
mento:Sez.2x1 per prese di corrente da incas
so compreso opere murarie e ripristino.=

Cadauna lire Seicento=== una £. 600

N.P.83 - Provvista e posa in opera di numero tre fili
di rame della sezione di 32/10 ed uno di
28/10per colonna montante luce per allaccio
contatori alloggi compreso l'onere per infi-
lare gli stessi nel tubo Bergmann esistente

71

e l'allaccio alle derivazioni pure esistenti,
nonchè il ripristino delle tracce esistenti.

Al metro lineare lire Quattrocentocinquan-
ta== ml. £. 450

N.P.84 - Provvista e posa in opera di n.3 fili di ra-
me della sezione di 14/10 per colonna mon-
tante dell'impianto di illuminazione scale,
compreso l'onere per infilare gli stessi nel
tubo Bergmann esistente e l'allaccio alle de-
rivazioni esistenti, nonchè il ripristino del-
le tracce.=

Al metro lineare lire Diecentotrentacinque
ml. £. 235

N.P.85 - Provvista e posa in opera di filo di rame da
10/10 per colonna montante di campanelli o
di apriportone elettrico, compreso l'onere per
infilare gli stessi nel tubo Bergmann esisten-
te e l'allaccio alle derivazioni, pure esisten-
ti, dei campanelli e dei pulsanti.=

Al metro lineare lire Quindici== ml. £. 15

N.P.86 - Colonna montante luce sottotraccia per allac-
cio contatori alloggi, in tubo Bergman o di
resine sintetiche isolati con tre fili di ra-
me fino a 28/10 e uno fino a 32/10 con val-
vola e cassetta incassate per ogni derivazio

...nè, con scatoletta piombabile e due fili isolati di 2x4 mmq. in tubi per ogni derivazione compreso tracce, ripristino ed ogni altra opera. Al metro lineare lire Milleduecento.=

ml. £. 1.200

N.P.87 - Costruzione di linea elett. per campanelli sottraccia in tubo Bergman o di resine da mm.16 con filo di rame da 10/10 isolate a 600 Volts, compreso cassette di derivazione per ogni alloggio, suoneria a cicale a 220 Volts pulsante incassato con targhetta.=

Al metro lineare lire Mille=== ml. £. 1.000

N.P.88 - Idem come sopra per apriportone elettrico, con pulsante da incasso in ogni alloggio, con linea come sopra.=

Al metro lineare lire Ottocento== ml. £. 800

N.P.89 - Posa in opera di pistrelle maiolicate tipo Sasuolo di I^a scelta delle dimensioni di cm.15x15 o di tesserine di mosaico vetroso per rivestimento di pareti interni rette o curve a piccoli tratti in opera con malta cementizia e quant'altro possa occorrere.=

Al metro quadrato lire Millecinquecentotrenta.=== mq. £. 1.530

N.P.90 - Posa in opera di ringhiere di balconi o di sca

Handwritten signature or mark.

la compreso apertura e chiusura di fori in
numero di almeno 4 per ringhiera, tenuta, fissaggio
saggio della ringhiera, trasporto in sito, ecc.

Per ogni ringhiera lire Quattrocentocinquanta.
ta. = una £.450

N.P.91 - Passata di una mano di vernice incolore trasparente su infissi già colorati. =

Al metro quadrato lire Cento. = mq.£. 100

N.P.92 - Posa in opera di cassonetti coprirullo compreso tenute, opere murarie e quant'altro possa occorrere. =

Al metro quadrato lire Cinquecento. mq.£.500

N.P.93 - Provvista e posa in opera di tubi di ghisa da $\varnothing$ 100 per fogna compreso fori passanti, grappe di sostegno, pezzi speciali e quanto altro possa occorrere. =

Al metro lineare lire Duecento. =

ml.£. 200

N.P.94 - Rampe e pianerottoli di scale in soletta di cemento armato con calcestruzzo dosato a Kg.300 di cemento tipo 500 per mc.0,800 di pietrischetto calcareo all'anello di cm.3 e mc.0,400 di sabbia silicea, calcolata come soletta a sbalzo con un sovraccarico accidentale normale di Kg.400 al mq. oltre il pe

so proprio, il peso del parapetto ed il peso dell'ossatura, gradini ecc., compreso altresì l'ossatura dei gradini in tufo ed in cemento e l'armatura in ferro.=

Al metro quadrato lire Duemilasettecento==
mq. £. 2.700

I prezzi s'intendono pattuiti alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto e sono soggetti a ribasso d'asta contrattuale.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA: ANTONUCCI Alberto e per essa il

Consulente Tecnico della Curatela Fallimentare

V. il Curatore (Dott. Ing. Gaetano DIMITRI)

A. Antonucci

ing. G. Dimitri

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Franco CELLIE)

ing. Franco Cellie

Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

G. Roma

Visto: IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

U. Vallarino

