

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

13034-Case per lavoratori in Brindisi-rione Commenda-cant.4287.=

= = = =

CALCOLO DEL VOLUME
=====

FABBRICATO F'

Parte in muratura di tufo:

7,15x10,00x8,95	= mc.	639,92
4x6,30x11,40x8,95	= "	2571,15
4x $\frac{11,40+10,40}{2}$ x4,70x8,95	"	1834,03
3x6,53x10,00x8,95	= "	1753,30
3,50x5,70x8,95	= "	178,55
$\frac{3,50+0,90}{2}$ 1,80x8,95	= "	35,44

verande retroprospetto:

4x2x $\frac{0,30+0,60}{2}$ 2,20x10,08		79,83
---------------------------------------	--	-------

parte compresa tra lo zoccolo
più alto e quello più basso:

2,05x10,05x1,23	= mc.	25,34
$\frac{11,05+11,45}{2}$ 5,15x1,23	= "	71,26
4x6,30x11,45x1,23	= "	354,90
4x $\frac{11,45+10,05}{2}$ 4,70x1,23	"	248,58
3x1,33x10,05x1,23	= "	49,32
3x $\frac{11,05+11,45}{2}$ 5,20x1,23	"	215,86
3,45x5,75x1,23	= "	24,40
$\frac{3,50+0,90}{2}$ 1,85x1,23	= "	5,01

parte corrispondente allo
zoccolo più basso:

2,05x10,10x1,32	= "	27,32
$\frac{11,10+11,50}{2}$ 5,15x1,32	= "	76,81
4x6,30x11,50x1,32	= "	382,53
4x $\frac{11,50+10,10}{2}$ 4,75x1,32	"	270,86
3x1,28x10,10x1,32	= "	51,19
3x $\frac{11,10+11,50}{2}$ 5,20x1,32	"	232,69
3,40x5,75x1,32	= "	25,80
$\frac{3,50+0,90}{2}$ 1,85x1,32	= "	5,37

parte corrispondente al c/a
dello scantinato:

2,05x10,30x1,10	= mc.	23,22
$\frac{11,30+11,70}{2}$ 5,25x1,10	= "	61,35

a riportare 9244,03

	riporto	mc.	9244,03
4x6,30x11,70x1,10	=	"	294,84
4x $\frac{11,70+10,30}{2}$ 4,85x1,10	=	"	245,41
3x1,08x10,30x1,10	=	"	36,71
3x $\frac{11,30+11,70}{2}$ 5,30x1,10	=	"	201,13
sommano		mc.	10022,12

mc. 10.022,12

FABBRICATO E'

Parte in muratura tutta tufo:

2x5,60x12,00x13,50 = mc. 1814,40

$\frac{9,95+8,65}{2}$ 10,90x13,50 = " 1368,49

$\frac{9,90+8,60}{2}$ 10,90x13,50 = " 1361,07

$(\frac{17,90x5,80}{2} - \frac{7,00x3,98}{2})$ 13,50 512,73

parte in muratura di carparo:

2x5,70x12,10x1,33 = mc. 183,46

$\frac{9,90+8,60}{2}$ 11,00x1,33 = " 135,33

$\frac{9,85+8,55}{2}$ 11,00x1,33 = " 134,59

$(\frac{17,95x5,80}{2} - \frac{6,95x3,98}{2})$ 1,33 50,83

parte in calcestruzzo:

2x5,90x12,30x1,07 = mc. 155,30

$\frac{9,80+8,50}{2}$ 11,20x1,07 = " 109,65

$\frac{9,75+8,45}{2}$ 11,20x1,07 = " 109,05

$(\frac{18,05x5,80}{2} - \frac{6,85x3,98}{2})$ 1,07 41,42

sommano

mc. 5.976,32

totale mc. 15.998,44

in cifra tonda mc. 16.000,00

=====

IL DIRETTORE DEI LAVORI