


LOTTO U.S.M. BRINDISI

PALAZZINA "E"

PERIZIA SUPPLETIVA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO
CABINA MANOVRA ASCENSORE.
IMPORTO: L. 2.226.000

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Leonardo Poti')



Lotto U.S.M. Brindisi Palazzina E

Perizia suppletiva per lavori di ampliamento cabina manovra
ascensore

1) Smontaggio e rimontaggio macchina, quadro
e apparecchiature di supporto. a corpo L. 350.000

2) Demolizione di solai, e solette in calce-
struzzo cementizio compreso il trasporto
alle pubbliche discariche del materiale
di risulta.

a) copertura vano ascensore e vano scala

2,50x2,50= mq 6,25

cornicione lato cortile

2,50x1,50= " 3,75

Sommano mq 10,00 a L. 1.000 = L. 10.000

3) Demolizione di copertura in Eternit vano
attiguo a scaletta terrazza a corpo L. 5.000

4) Demolizione di muratura di qualsiasi gene-
re anche in calcestruzzo cementizio arma-
to compreso il trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta.

a) muro d' attico per nuovo accesso alla
terrazza a quota superiore

1,50x0,30x1,00= mc 0,45

b) muratura costituente l' attuale
locale

m. 8,00x0,30x3,00= " 7,20

c) trave di collegamento tra
i pilastri n° 1 e 2

2,60x0,30x0,50= " 0,39

d) soletta rampante

2,50x1,00x0,25= " 0,63

demolizione muratura per
apertura finestra

1,00x0,30x1,20= " 0,36

demolizione della soletta

di copertura vano extra corsa

1,50x1,00x0,25= " 0,38

A riportare mc 9,41 L. 365.000

Riporto	mc	9,41	L.	365.000
g) muretto di chiusura vano extra corsa				
1,50x1,30x0,75=	mc	<u>1,46</u> 0,34		
h) parapettox scala				
4,20x0,20x1,50=	"	<u>1,26</u>		
Sommano"	mc	<u>11,01</u>	L. 3.500 = L.	38.535
5) Rimozione e rimessa in opera di canne fumarie esistenti a ridosso del pilastro n°4			a corpo	10,000
6) Calcestruzzo cementizio per qualsiasi opera in c.a. a qli3,00 escluso il ferro, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d' arte				
a) pilastri				
3(0,30x0,30x2,50)=	mc	0,67		
0,30x0,30x4,00=	"	0,36		
b) Travi portanti				
4(4,20x0,30x0,50)=	"	2,52		
4(2,50x0,30x0,50)=	"	1,50		
c) solettone per il piano calpestio locali motore				
4,20x3,50x0,30=	"	4,41		
d) supporti per appoggio motori				
4(0,50x0,50x0,70)=	"	0,70		
e) solette rampanti scale accesso locale motore e terrazza a livello superiore				
2(2,50x1,00x0,25)=	"	1,25		
f) cornicione in calcestruzzo sulla mappa dei muri interni nuovi locali				
13,00x0,40x0,12=	"	<u>0,62</u>		
Sommano	mc	<u>12,03</u>	a L. 24.000 = L.	<u>288.720</u>
			A riportare	L. 702.255

Riporto	L.	702.255
7) Fornitura e posa in opera di ferro tondo per struttura in c.a.		
mc. 12,03xKg120=	Kg. <u>1444</u> x L. 190 = L.	274.360
8) Muratura in conci di tufo dello spessore di cm.30 e malta comune		
18,00x4,50=	mq <u>81,00</u> x L.2.800 = L.	226.800
9) Solai di copertura in laterizio e c.a. per luci fino a mt.3,50		
4,50x2,50=	mq 11,25	
3,00x1,50=	" <u>4,50</u>	
Sommano	mq <u>15,75</u> x L.6.500 = L.	102.375
10) Massetto a pendio per la formazione delle pendenze con materie aride ecc.		
superficie come alla voce precedente	mq <u>15,75</u> x L.500 = L.	7.875
11) Lastricato con lastre di Cursi lutate con malta cementizia compresi trabocatura perimetrale.		
superficie uguale alla voce precedente	mq <u>15,75</u> x L. 1.500 = L.	23.625
12) Ripristino di impermeabilizzazione di asfalto e sovrastanti marmette eventualmente danneggiate per demolizione	a corpo L.	50.000
13) Muretto in mattoni forati di laterizio pomice dello spessore di cm.10 per chiusura vano scala		
3,00x1,70=	mq <u>5,10</u> x L.1.700 = L.	8.670
14)>Intonaco interno a tre passate con malta comune e tonachino civile bianco		
A riportare	L.	<u>1.395.960</u>

Riporto		L.	1.395.960
a) locale motore e vano sottostante			
2(4,00+3,50)×4,50=	mq	67,50	
4,20×3,20=	"	13,44	
4,50×2,50=	"	11,25	
3,00×1,50=	"	<u>4,50</u>	
Sommano	mq	<u>96,69</u> × L.700 = L.	67.683
15) Intonaco esterno con malta bastarda a tre passate			
18,00×4,50=	mq	<u>81,00</u> × L.1.300 = L.	105.300
16) Tinteggiatura a latte di calce per interni e colori fini superficie uguale a quella dell'intonaco	mq	<u>96,69</u> × L. 100 = L.	9.669
17) Tinteggiatura con tinture sintetiche per esterno a base di silicone ecc. superficie uguale a quella dell'intonaco esterno	mq	<u>81,00</u> × L.1.300 = L.	105.300
18) Fornitura e posa in opera di infissi in ferro per accesso locale motore			
0,80×2,00×Kg.30 =	Kg	<u>48,00</u> × L.1.400 = L.	67.200
19) Fornitura e posa in opera di finestre in legno abete ecc.			
1,00×1,60=	mq	1,60 × L. 10.000 = L.	16.000
20) Fornitura e posa in opera di tubi in cemento amianto del diametro interno di mm.100 per pluviali	ml	<u>7,00</u> × L. 1.500 = L.	<u>10.500</u>
A riportare		L.	1.777.612

Riporto	L.	1.777.612
21) Compenso per anditi e ponteggi per demolizione tratti di scala e per smontaggio e demolizione delle arditure di sostegno degli attuali impianti	a corpo	200.000
22) Imprevisti		122.388

		2.100.000
23) Spese di gestione 6% _{ann}		126.000

Totale generale	L.	2.226.000
		=====

Brindisi, 12/dicembre 1965

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Leonardo Poti)

Leonardo Poti