

Nº 1 copie consegnate a mani dell'ing.
Montanaro in data 11/3/66

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

C A S E P E R L A V O R A T O R I I N

BRINDISI - EX CANTIERE 6263/R

PERIZIA PER OPERE DI RIPRISTINO

Brindisi, lì 29/9/1964

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V I S T O :

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

C A S E P E R L A V O R A T O R I I N
BRINDISI - EX CANTIERE 6263/R
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-----o-----

PERIZIA PER LAVORI POST-COLLAUDO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A) - OPERE DI PROTEZIONE PER ELIMINARE L'UMIDITA'
NEGLI ALLOGGI.=

1) Spicconatura intonaci, ecc.:
Intonaci pregni di umidità
e in parte caduti per le ge
late:

Torrino scale:

2x6,00x3,20	= mq.	38,40
2x8,50x3,20	= "	54,40

Facciata sud:

5,00x6,00	= "	30,00
-----------	-----	-------

Pilastri portico:

2(1,50+0,60)x3,30	= "	13,86
3x1,50x3,30	= "	14,85
3x2x0,60x3,30	= "	11,88

Solaio portico:

8,00x11,00	= "	88,00
------------	-----	-------

Sommano	mq.	251,39	100	25.139,==
=====				

A Riportare

25.139,==

	Riporto		25.139,==
2) Rifacimento intonaci a spruzzo: Idem sviluppi della voce precedente:	= mq. 251,39 =====	600	150.834,==
3) Tinteggiatura impermeabile: con con sostanze idrorepel- lenti, ecc.:			
Facciate esterne palazzina:			
2x24,40x17,60	= mq. 858,88		
10,40x17,60	= " 183,04		
9,90x17,60	= " 174,24		
2x 4,00x16,60	= " 132,80		
5,90x16,60	= " 97,94		
Torrino scala:			
2x6,00x3,20	= " 38,40		
2x8,50x3,20	= " 54,40		
Sommano	mq. 1.539,70 =====	480	739.056,==
4) Impermeabilizzazione di ter- razze, ecc.:			
Pensilina dello stenditoio coperto che lascia filtrare umidità:			
8,60x6,80	= mq. 58,48		
9,00x6,50	= " 58,50		
Sommano	mq. 116,98 =====	1.200	140.376,==
5) Pavimento in lastre di Cursi, ecc.:			
Idem sviluppi della voce pre- cedente:	= mq. 116,98 =====	900	105.282,==
6) Rivestimento con lastre di Trani da cm.3, ecc.:			
Zoccolo sotto il portico man- cante e causa umidità:			
11,00x1,00	= mq. 11,00 =====	7.300	80.300,==
	A Riportare		1.240.987,==

Riporto

1.240.987,=

7) Spicconatura di intonaci,
ecc.:

Per posa in opera zoccolo,
ecc.:

11,00x1,20

= mq. 13,20
=====

100

1.320,=

8) Ripresa intonaco a spruzzo:

11,00x0,20

= mq. 2,20
=====

600

1.320,=

9) Sovrapprezzo intonaci, ecc.:

Idem sviluppi precedenti:

= mq. 2,20
=====

120

264,=

S O M M A N O£.1.243.891,=

=====

B) - INFISSI.=

10) Media riparazione avvolgibili, ecc.:

Danneggiati dagli agenti atmosferici:

34x1,40x1,70	= mq.	80,92
5x1,40x2,60	= "	18,20
10x2,50x1,70	= "	42,50
5x1,10x1,30	= "	7,15

Sommano	= mq.	148,77	1.800	267.786,==
=====				

11) Piccola riparazione bussole, ecc.:

causa tarlo:

5x9x1,00x2,20	= mq.	99,00
5x4x0,90x2;20	= "	39,60

Sommano	= mq.	138,60	600	83.160,==
=====				

12) Verniciatura ad olio, ecc.:

Avvolgibili:

3x148,77	= mq.	446,31
----------	-------	--------

Bussole:

2x138,60	= "	277,20
----------	-----	--------

Sommano	= mq.	723,51	380	274.933,==
=====				

S	O	M	M	A	N	O		£. 625.879,==
=====								

R I E P I L O G O
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-----==ooOoo==-----

A) - OPERE DI PROTEZIONE PER ELIMINARE L'UMIDITA'
NEGLI ALLOGGI.-

Intonaci pregni di umidità e in parte caduti
per le gelate £. 1.243.891,==

B) - I N F I S S I

Danneggiati dagli agenti atmosferici e dai
tarli " 625.879,==

S O M M A N O £. 1.869.770,==

SPESE GENERALI 9 % £. 168.279,==

T O T A L E £. 2.038.049,==

=====
