

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

CASE PER LAVORATORI IN

BRINDISI - Ex Cantiere n° 11251/L

^^

PERIZIA PER OPERE DI RIPRISTINO

~~~~~

Brindisi, lì 10/10/1964

IL DIRETTORE TECNICO  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO :

IL PRESIDENTE  
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



GESTIONE CASE PER LAVORATORI  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

C A S E   P E R   L A V O R A T O R I   I N  
BRINDISI - Ex Cantiere n° 11251/L  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-----O-----

PERIZIA PER LAVORI POST-COLLAUDO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO

\*\*\*\*\*

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A) - LAVORI DI RIPARAZIONE E REVISIONE DI INFISSI.

- 1) Grande riparazione di porton-  
cini d'ingresso agli apparta-  
menti:

Palazzina A

3 x 1,20 x 2,20                      = mq.      7,92

Palazzina B

8 x 1,20 x 2,20                      = "      21,12

Palazzina C

5 x 1,20 x 2,20                      = "      13,20

Palazzina D

5 x 1,20 x 2,20                      = "      13,20

Palazzina E

3 x 1,20 x 2,20                      = "      7,92

A Riportare                      mq.      63,36

|                    |       |       |       |            |
|--------------------|-------|-------|-------|------------|
| Riporto            | mq.   | 63,36 |       |            |
| <u>Palazzina F</u> |       |       |       |            |
| 7 x 1,20 x 2,20    | = "   | 18,48 |       |            |
| <u>Palazzina G</u> |       |       |       |            |
| 4 x 1,20 x 2,20    | = "   | 10,56 |       |            |
| Sommano            | mq.   | 92,40 | 2.200 | 203.280,== |
|                    | ===== |       |       |            |

2) Grande riparazione di bussole, ecc.:

|                    |       |        |       |            |
|--------------------|-------|--------|-------|------------|
| <u>Palazzina A</u> |       |        |       |            |
| 4 x 1,20 x 2,20    | = mq. | 10,56  |       |            |
| 2 x 1,00 x 2,20    | = "   | 4,40   |       |            |
| <u>Palazzina B</u> |       |        |       |            |
| 14x 1,20 x 2,20    | = "   | 36,96  |       |            |
| 7 x 1,00 x 2,20    | = "   | 15,40  |       |            |
| <u>Palazzina C</u> |       |        |       |            |
| 9 x 1,20 x 2,20    | = "   | 23,76  |       |            |
| 3 x 1,00 x 2,20    | = "   | 6,60   |       |            |
| <u>Palazzina D</u> |       |        |       |            |
| 12x 1,20 x 2,20    | = "   | 31,68  |       |            |
| 4 x 1,00 x 2,20    | = "   | 8,80   |       |            |
| <u>Palazzina E</u> |       |        |       |            |
| 6 x 1,20 x 2,20    | = "   | 15,84  |       |            |
| <u>Palazzina F</u> |       |        |       |            |
| 8 x 1,20 x 2,20    | = "   | 21,12  |       |            |
| <u>Palazzina G</u> |       |        |       |            |
| 6 x 1,00 x 2,20    | = "   | 13,20  |       |            |
| Sommano            | mq.   | 188,32 | 1.600 | 301.312,== |
|                    | ===== |        |       |            |

3) Piccola riparazione di bussole, ecc.:

|                    |       |        |  |  |
|--------------------|-------|--------|--|--|
| <u>Palazzina A</u> |       |        |  |  |
| 6 x 1,20 x 2,20    | = mq. | 15,84  |  |  |
| 3 x 1,00 x 2,20    | = "   | 6,60   |  |  |
| <u>Palazzina B</u> |       |        |  |  |
| 16x 1,20 x 2,20    | = "   | 42,24  |  |  |
| 5 x 1,00 x 2,20    | = "   | 11,00  |  |  |
| <u>Palazzina C</u> |       |        |  |  |
| 6 x 1,20 x 2,20    | = "   | 15,84  |  |  |
| <u>Palazzina D</u> |       |        |  |  |
| 13x 1,20 x 2,20    | = "   | 34,32  |  |  |
| A Riportare        | mq.   | 125,84 |  |  |

|                    |     |        |     |            |
|--------------------|-----|--------|-----|------------|
| Riporto            | mq. | 125,84 |     |            |
| 6 x 1,00 x 2,20    | = " | 13,20  |     |            |
| <u>Palazzina E</u> |     |        |     |            |
| 4 x 1,20 x 2,20    | = " | 10,56  |     |            |
| 4 x 1,00 x 2,20    | = " | 8,80   |     |            |
| <u>Palazzina F</u> |     |        |     |            |
| 12x 1,20 x 2,20    | = " | 31,68  |     |            |
| 8 x 1,00 x 2,20    | = " | 17,60  |     |            |
| <u>Palazzina G</u> |     |        |     |            |
| 15x 1,20 x 2,20    | = " | 39,60  |     |            |
| Sommano            | mq. | 247,28 | 600 | 148.368,== |
|                    |     | =====  |     |            |

4) Revisione telai a vetri, ecc.:

|                    |       |        |     |           |
|--------------------|-------|--------|-----|-----------|
| <u>Palazzina A</u> |       |        |     |           |
| 3 x 1,00 x 2,50    | = mq. | 7,50   |     |           |
| <u>Palazzina B</u> |       |        |     |           |
| 6 x 1,50 x 2,50    | = "   | 22,50  |     |           |
| 10x 1,00 x 2,50    | = "   | 25,00  |     |           |
| <u>Palazzina C</u> |       |        |     |           |
| 12x 1,00 x 2,50    | = "   | 30,00  |     |           |
| 6 x 1,00 x 1,00    | = "   | 6,00   |     |           |
| <u>Palazzina D</u> |       |        |     |           |
| 5 x 1,50 x 2,50    | = "   | 18,75  |     |           |
| 3 x 1,00 x 2,50    | = "   | 7,50   |     |           |
| <u>Palazzina E</u> |       |        |     |           |
| 6 x 1,00 x 2,50    | = "   | 15,00  |     |           |
| <u>Palazzina F</u> |       |        |     |           |
| 6 x 1,50 x 2,50    | = "   | 22,50  |     |           |
| 10x 1,00 x 2,50    | = "   | 25,00  |     |           |
| <u>Palazzina G</u> |       |        |     |           |
| 5 x 1,00 x 2,50    | = "   | 12,50  |     |           |
| Sommano            | mq.   | 192,25 | 250 | 48.062,50 |
|                    |       | =====  |     |           |

5) Media riparazione di serrande avvolgibili, ecc.:

|                    |       |       |  |            |
|--------------------|-------|-------|--|------------|
| <u>Palazzina A</u> |       |       |  |            |
| 5 x 1,00 x 2,50    | = mq. | 12,50 |  |            |
| <u>Palazzina B</u> |       |       |  |            |
| 15x 1,00 x 2,50    | = "   | 37,50 |  |            |
| <u>Palazzina C</u> |       |       |  |            |
| 6 x 1,00 x 2,50    | = "   | 15,00 |  |            |
| 2 x 1,00 x 1,00    | = "   | 2,00  |  |            |
| Riporto            | mq.   | 67,00 |  | 701.022,50 |

Riporto mq. 67,00 701.022,50

Palazzina D

16 x 1,50 x 2,50 = " 60,00  
5 x 1,00 x 2,50 = " 12,50

Palazzina E

5 x 1,00 x 2,50 = " 12,50

Palazzina F

12 x 1,50 x 2,50 = " 45,00  
10 x 1,00 x 1,50 = " 15,00

Palazzina G

10 x 1,00 x 1,50 = " 15,00

Sommano mq. 227,00 1.800 408.600,==  
=====

6) Piccola riparazione cassone<sup>t</sup>  
ti coprirullo, ecc.:

Palazzina A

5 x 1,20 x 0,35 = mq. 2,10

Palazzina B

10 x 1,80 x 0,35 = " 6,30  
6 x 1,20 x 0,35 = " 2,52

Palazzina C

12 x 1,20 x 0,35 = " 5,04

Palazzina D

24 x 1,80 x 0,35 = " 15,12

Palazzina E

8 x 1,20 x 0,35 = " 3,36

Palazzina F

32 x 1,20 x 0,35 = " 13,44

Palazzina G

10 x 1,20 x 0,35 = " 4,20

Sommano mq. 52,08 300 15.624,==  
=====

1.125.246,50  
+25% 281.311,62  
1.406.558,12

7) Coloritura ad olio, ecc.:

- idem al n.1 = 2 x 92,40 = mq. 184,80  
- " " " 2 = 2 x 188,32 = " 376,64  
- " " " 3 = 2 x 247,28 = " 494,56  
- " " " 4 = " 192,25  
- " " " 5 = 3 x 227,== = " 681,00  
- " " " 6 = " 52,08

Sommano mq. 1.981,33 380 752.905,40  
=====

+ voce 45 = 33,44  
Sommano mq. 2.014,77  
+25% = 503,69  
2.518,46

S O M M A N O ..... £. 1.878.151,90  
=====

B) - LAVORI PER DOTARE DI PENSILINE LE PORTE  
DELLE TERRAZZE.-

|                                                                                                                    |                                                   |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------|
| 8) Taglio a forza di muratura,<br>ecc.:<br><u>Palazzine A-B-C-D-E-F</u><br>n.11 x 1,50 x 0,30 x 0,30               | = mc. 1,48<br>=====                               | 5.000  | 7.400,==    |
| 9) Calcestruzzo a Kg.300,ecc.:<br>- pensiline:<br>idem n.8<br>n.11 x 1,50 x 0,70 x 0,12<br>Sommano                 | = mc. 1,48<br>= " 1,39<br>mc. 2,87<br>=====       | 18.200 | 52.234,==   |
| 10) Ferro omogeneo:<br>mc.2,87 x Kg.40                                                                             | = Kg. 114,80<br>=====                             | 175    | 20.090,==   |
| 11) Intonaco bastardo:<br>n.11 x 1,70 x 0,80<br>- perimetralmente all'in-<br>castro:<br>2 x 1,70 x 0,25<br>Sommano | = mq. 14,96<br><br>= " 0,85<br>mq. 15,81<br>===== | 450    | 7.114,50.== |
| 12) Mappette in lastre di Cursi:<br>- sulle pensiline:<br>n.11 x 1,55 x 0,75                                       | = mq. 12,79<br>=====                              | 1.100  | 14.069,==   |
| 13) Coloritura a latte di calce,<br>ecc.:<br>idem n.11                                                             | = mq. 15,81<br>=====                              | 90     | 1.422,90    |

S O M M A N O ..... £. 102.330,40  
+ 25% 25.582,60  
===== 127.913,00

C) - RISANAMENTO UMI DI TA' TORRINI SCALE - FACCIATE  
E SOLAI ULTIMO PIANO.-

14) Spicconatura di intonaco, ecc.:

- Torrini scale:

|                                      |       |        |
|--------------------------------------|-------|--------|
| n.11 x 2 x 5,00 x 2 <sup>m</sup> ,00 | = mq. | 242,00 |
| 11 x 3,50 x 2,50                     | = "   | 96,25  |
| Sommano                              | mq.   | 338,25 |
|                                      |       | =====  |

per pareti esterne ed interne:

|                      |         |     |           |
|----------------------|---------|-----|-----------|
| 2 x mq. 338,25 = mq. | 676,50  | 100 | 84.500    |
|                      | =====   |     | 67.650,== |
| + 25% =              | 169,125 |     |           |
|                      | 845     |     |           |

15) Intonaco civile, ecc.:

|                          |       |        |     |            |
|--------------------------|-------|--------|-----|------------|
| - Pareti interne torrini | = mq. | 338,25 | 400 | 135.300,== |
|                          |       | =====  |     |            |

|               |       |
|---------------|-------|
| + voce 11 = " | 15,81 |
| + " 30 = "    | 56,10 |
| + " 43 = "    | 30,08 |

16) Intonaco bastardo:

|                          |       |        |     |            |
|--------------------------|-------|--------|-----|------------|
| - Pareti esterne torrini | = mq. | 338,25 | 450 | 152.212,50 |
|                          |       | =====  |     |            |

|            |        |
|------------|--------|
| Sommano mq | 778,49 |
| + 25% = "  | 194,62 |
|            | 973,11 |

17) Tinteggiatura a calce, ecc.:

|              |       |        |
|--------------|-------|--------|
| Idem al n.15 | = mq. | 338,25 |
|--------------|-------|--------|

Soffitti:

|                  |     |        |
|------------------|-----|--------|
| 11 x 2,50 x 5,50 | = " | 151,25 |
|------------------|-----|--------|

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sommano     | mq. 1.504,25 |
| + Voce 44 = | 292,58       |
| Sommano mq  | 1.796,83     |
| + 25% = "   | 449,21       |
|             | 2.246,04     |

18) Tinteggiatura impermeabile, ecc.:

|                           |       |        |
|---------------------------|-------|--------|
| - Torrini scale idem n.16 | = mq. | 338,25 |
|---------------------------|-------|--------|

- Prospetti:

Palazzina A

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 2x(18,30+11,10)x10,50= | 617,40 |
|------------------------|--------|

Palazzina B

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 2x(24,60+10,20)x13,50= | 939,60 |
|------------------------|--------|

Palazzina C

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 2x2x(20,00+9,90)x4,00= | 478,40 |
|------------------------|--------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 2x2x(39,00+9,90)x4,00= | 782,40 |
|------------------------|--------|

Palazzina D

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 2x(36,30+10,20)x13,50= | 1.255,50 |
|------------------------|----------|

|             |              |            |
|-------------|--------------|------------|
| A Riportare | mq. 4.073,30 | mq. 338,25 |
|-------------|--------------|------------|

|               |
|---------------|
| £. 490.545,== |
| 634.701,50    |

Riporto mq. 4.073,30 mq. 338,25

490.545,==

Palazzine E-G

2x2x(18,30+11,10)x  
x 13,50 = " 1.587,60

Palazzina F

2x(24,60+10,20)x  
x 13,50 " 939,60

Sommano

Totale

+ voce 33 =

sommano

+ 25%

mq. 6.600,50

mq. 6.938,75

" 56,10

mq. 6.994,85

" 1.748,71

8.743,56

480

4.196.908,80

3.330.600,==

- 19) Demolizione di pavimenti, ecc.:  
- per eliminare infiltrazioni  
d'umido in corrispondenza del  
le canne fumarie e sfiati ga-  
binetti, sulle terrazze:

Palazzine A-E-G

3 x 4 x 1,50 x 1,50 = mq. 27,00

Palazzine B-F

2 x 12 x 1,50 x 1,50 = " 54,00

Palazzina D

8 x 1,50 x 1,50 = " 18,00

Palazzina C

16 x 1,50 x 1,50 = " 36,00

Sommano

+ voce 36 =

sommano

+ 25%

mq. 135,00

" 67,33

" 202,33

" 50,58

252,91

200

50.582,2

27.000,==

- 20) Stratificazione asfalto, ecc.:

-in corrispondenza delle usci  
te canne fumarie e sfiati sul  
la terrazza:

Idem al n.19 precedente = mq. 135,00 1.200

+ 25%

" 33,75

168,75

202.500,2

162.000,==

- 21) Solino di asfalto, ecc.:

-perimetralmente agli sfiati  
e canne:

n.60 x ml.2,00 = ml. 120,00 200

24.000,==

- 22) Pavimento in marmette, ecc.:

-ripristino pavimento terraz-  
ze, idem n.19:

+ voce 40 =

sommano

+ 25%

S O M M A N O

mq. 135,00

" 67,33

mq. 202,33

" 50,58

252,91

1.300

328.783,2

175.500,==

5.413.475,30

£. 4.209.645,==



D) - SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE IN FIBRO CEMENTO  
PERCHE' INEFFICIENTI, CON CANNE PREFABBRICA-  
TE TIPO SCHUNT.-

23) Demolizione muratura:  
- per eliminare le vecchie  
camere di fumo sui banconi  
cucine:

Palazzina A

3 x 2,00 x 1,00 x 0,25 = mc. 1,50

Palazzine B-D-F

9; x 2,00 x 1,00 x 0,25 = " 4,50

Palazzine E-G

6 x 2,00 x 1,00 x 0,25 = " 3,00

Palazzina C

2 x 2,00 x 1,00 x 0,25 = " 1,50

Sommano

mc. 10,50

2.500

26.250,==

24) Demolizione rivestimento pia-  
strelle, ecc.:  
- in corrispondenza del pas-  
saggio delle nuove canne fu-  
marie:

Palazzina A

3 x 0,80 x 1,05 = mq. 2,52

Palazzine B-D-F

9 x 0,80 x 1,05 = " 7,56

Palazzine E-G

6 x 0,80 x 1,05 = " 5,04

Palazzina C

2 x 0,80 x 1,05 = " 1,68

Sommano

mq. 16,80

330

5.544,==

25) Muratura tufo, ecc.:  
- per ripristino nuovi rac-  
cordi canne fumarie lavabi  
cucina:

Idem al n.23 precedente

= mc. 10,50

7.200

75.600,==

A Riportare

101.850,==

|                                                            |              |       |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|
|                                                            | Riporto      |       | 101.850,==   |
| 26) Rivestimento con piastrelle,<br>ecc.:                  |              |       |              |
| - Sui banchi di cucirja a se-<br>guito dei lavori del n.23 |              |       |              |
| 20 x 2,50 x 1,05                                           | = mq. 52,50  |       |              |
| idem al n.24                                               | = " 16,80    |       |              |
| Sommano                                                    | mq. 69,30    | 3.800 | 263.340,==   |
|                                                            | =====        |       |              |
| 27) Canne fumarie, ecc.:                                   |              |       |              |
| <u>Palazzina A</u>                                         | = ml. 13,00  |       |              |
| <u>Palazzine B-D-E-F-G</u>                                 |              |       |              |
| 5 x 16,00                                                  | = " 80,00    |       |              |
| <u>Palazzina C</u>                                         | = " 11,00    |       |              |
| Sommano                                                    | ml. 104,00   | 6.300 | 655.200,==   |
|                                                            | =====        |       |              |
| 28) Muratura tufo cm.10, ecc.:                             |              |       |              |
| - rivestimento canne fuma<br>rie, ecc.:                    |              |       |              |
| idem al n.27 precedente:                                   |              |       |              |
| ml.104,00 x 1,10                                           | = mq. 114,40 | 1.450 | 165.880,==   |
|                                                            | =====        |       |              |
| 29) Tinteggiatura a calce delle<br>cucine, ecc.:           |              |       |              |
| - a seguito della sostituzio<br>ne canne fumarie:          |              |       |              |
| <u>Palazzina A</u>                                         |              |       |              |
| 3x2x(3,30+3,10)x3,05                                       | = mq. 117,12 |       |              |
| 3 x 3,30 x 3,10                                            | = " 30,69    |       |              |
| <u>Palazzine B-D-F</u>                                     |              |       |              |
| 3x3x2x(2,30+2,70)x3,05                                     | = " 274,50   |       |              |
| 3 x 3 x 2,30 x 2,70                                        | = " 55,89    |       |              |
| <u>Palazzine E-G</u>                                       |              |       |              |
| 2x3x2x(3,30+3,10)x3,05                                     | = " 234,24   |       |              |
| 2 x 3 x 3,30 x 3,10                                        | = " 61,38    |       |              |
| <u>Palazzina C</u>                                         |              |       |              |
| 2x2x(3,00+3,20)x3,05                                       | = " 75,64    |       |              |
| 2 x 3,00 x 3,20                                            | = " 19,20    |       |              |
| Sommano                                                    | mq. 868,66   | 90    | 78.179,40    |
|                                                            | =====        |       |              |
|                                                            | A Riportare  |       | 1.264.449,40 |

|                                                         |                        |     |                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|--------------------------|
|                                                         | Riporto                |     | 1.264.449,40             |
| 30) Intonaco malta bastarda,<br>ecc.:                   |                        |     |                          |
| - Canne fumarie, tratto sulla<br>terrazza:              |                        |     |                          |
| n.17 x 1,10 x 3,00                                      | = mq. 56,10 ✓<br>===== | 450 | 25.245,==                |
| 31) Sovrapprezzo intonaco, ecc.:                        |                        |     |                          |
| - idem n.30                                             | = mq. 56,10<br>=====   | 120 | 6.732,==                 |
| 32) Tubi eternit Ø 80, ecc.:                            |                        |     |                          |
| - per raccordo delle cappe<br>alle nuove canne fumarie: |                        |     |                          |
| n.20 x ml.1,20                                          | = ml. 24,==<br>=====   | 800 | 19.200,==                |
| 33) Tinteggiatura impermeabile,<br>ecc.:                |                        |     |                          |
| - Canne fumarie, terrazza:<br>idem n.30                 | = mq. 56,10 ✓<br>===== | 480 | 26.928,==                |
| S O M M A N O .....                                     |                        |     | £. 1.348.098,40<br>===== |

E) - ELIMINAZIONE PERDITE SCHEMATURE BAGNI.-

34) Demolizione rivestimento pia  
strelle, ecc.:

- per ricercare le perdite cau  
santi umido sia alle pareti dei  
vani adiacenti che ai soffitti  
dei bagni dei piani inferiori:

Palazzina A

$2x(1,70+2,00)x1,05$  = mq. 7,77

Palazzina B

$4x2x(1,30+2,70)x1,05$  = " 33,60

Palazzina C

$2x2x(1,30+3,20)x1,05$  = " 18,90

Palazzina D

$4x2x(1,30+2,70)x1,05$  = " 33,60

Palazzina E

$2x2x(1,70+2,00)x1,05$  = " 15,54

Palazzina F

$3x2x(1,30+2,70)x1,05$  = " 25,20

Palazzina G

$2x2x(1,70+2,00)x1,05$  = " 15,54

Sommano

mq. 150,15  
=====

330

49.549,50

35) Rimozione di apparecchi  
igienici:

Palazzina A

= N° 8,==

Palazzina B

= " 16,==

Palazzina C

= " 8,==

Palazzina D

= " 16,==

Palazzina E

= " 8,==

Palazzina F

= " 12,==

Palazzina G

= " 8,==

Sommano

N° 76,==  
=====

600

45.600,==

36) Demolizione pavimenti:

Palazzina A

$2 x 1,70 x 2,00$  = mq. 6,80

A Riportare

mq. 6,80

95.149,50

|                                   |       |        |       |            |
|-----------------------------------|-------|--------|-------|------------|
|                                   | mq.   | 6,80   |       | 95.149,50  |
| <u>Palazzina B</u>                |       |        |       |            |
| 4 x 1,30 x 2,70                   | = "   | 14,04  |       |            |
| <u>Palazzina C</u>                |       |        |       |            |
| 2 x 1,30 x 3,20                   | = "   | 8,32   |       |            |
| <u>Palazzina D</u>                |       |        |       |            |
| 4 x 1,30 x 2,70                   | = "   | 14,04  |       |            |
| <u>Palazzina E</u>                |       |        |       |            |
| 2 x 1,70 x 2,00                   | = "   | 6,80   |       |            |
| <u>Palazzina F</u>                |       |        |       |            |
| 3 x 1,30 x 2,70                   | = "   | 10,53  |       |            |
| <u>Palazzina G</u>                |       |        |       |            |
| 2 x 1,70 x 2,00                   | = "   | 6,80   |       |            |
| Sommano                           | mq.   | 67,33  | 200   | 13.466,==  |
|                                   |       | =====  |       |            |
| 37) Rimozione tubi, ecc.:         |       |        |       |            |
| - tubi ferrozincato:              |       |        |       |            |
| bagni: n.19 x ml.5,00             | = ml. | 95,==  |       |            |
| - tubi piombo:scarichi:           |       |        |       |            |
| bagni: n.19 x 5,00                | = "   | 95,==  |       |            |
| Sommano                           | ml.   | 190,== | 70    | 13.300,==  |
|                                   |       | =====  |       |            |
| 38) Tubi ferro zincato da 1/2"    |       |        |       |            |
| - per ripristino impianto idrico: |       |        |       |            |
| Idem al n.37                      | = ml. | 95,==  | 780   | 74.100,==  |
|                                   |       | =====  |       |            |
| 39) Tubi di piombo, ecc.:         |       |        |       |            |
| - ripristino scarichi bagni:      |       |        |       |            |
| Idem al n.37                      | = ml. | 95,==  | 1.800 | 171.000,== |
|                                   |       | =====  |       |            |
| 40) Pavimento in marmette, ecc.:  |       |        |       |            |
| - ripristino pavimento bagni:     |       |        |       |            |
| Idem al n.36                      | = mq. | 67,33  | 1.500 | 100.995,== |
|                                   |       | =====  |       |            |
| A Riportare                       |       |        |       | 468.010,50 |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                               | Riporto                                                                                   |       | 468.010,50 |
| 41) Rivestimento piastrelle, ecc.:<br>- ripristino rivestimenti bagni:<br>idem al n.34                                                                                                                                        | = mq. 150,15<br>=====                                                                     | 3.800 | 570.570,== |
| 42) Collocamento apparecchi igienici, ecc.:<br>Idem al n.35                                                                                                                                                                   | = N° 76,==<br>=====                                                                       | 1.650 | 125.400,== |
| 43) Intonaco civile, ecc.:<br>- per ripristino sui rivestimenti:<br>6x2x(1,70+2,20)x0,20<br>11x2x(1,30+2,70)x0,20<br>2x2x(1,30+3,20)x0,20<br>Sommano                                                                          | = mq. 8,88<br>= " 17,60<br>= " 3,60<br>mq. 30,08<br>=====                                 | 400   | 12.032,==  |
| 44) Tinteggiatura a calce, ecc.:<br>- nei bagni a seguito dei lavori succitati:<br>6x2x(1,70+2,00)x1,05<br>6 x 1,70 x 2,00<br>11x2x(1,30+2,70)x1,05<br>11 x 1,30 x 2,70<br>2x2x(1,30+3,20)x1,05<br>2 x 1,30 x 3,20<br>Sommano | = mq. 46,62<br>= " 20,40<br>= " 92,40<br>= " 38,61<br>= " 18,90<br>= " 8,32<br>mq. 225,25 |       |            |
| - Soffitti bagni sottostanti:<br>6 x 1,70 x 2,00<br>11 x 1,30 x 2,70<br>2 x 1,30 x 3,20<br>Sommano                                                                                                                            | = mq. 20,40<br>= " 38,61<br>= " 8,32<br>mq. 67,33                                         |       |            |
| Totale                                                                                                                                                                                                                        | mq. 292,58<br>=====                                                                       | 90    | 26.332,20  |
| 45) Coloritura ad olio, ecc.:<br>bussole bagni lato interno:<br>n.19 x 0,80 x 2,20                                                                                                                                            | = mq. 33,44<br>=====                                                                      | 380   | 12.707,20  |

S O M M A N O .....£. 1.215.051,90  
=====

R I E P I L O G O  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-----ooOoo-----

|                                                                                         |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| A) - RIPARAZIONE E REVISIONE INFISSI .....                                              | £. 1.878.151,90 | 2.363.572    |
| B) - PENSILINE PORTE TERRAZZE .....                                                     | " 102.330,40    | ✓            |
| C) - RISANAMENTO UMIDITA' TORRINI SCALE, FACCIATE E SOLAIO ULTIMO PIANO .....           | " 4.209.645,00  | 5.413.475,30 |
| D) - SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE .....                                                   | " 1.348.098,40  |              |
| E) - ELIMINAZIONE UMIDO CAUSA PERDITE OCCULTE TUBAZIONE IDRICA E DI SCARICO BAGNI ..... | " 1.215.051,90  | 873.899,90   |

S O M M A N O ..... £. 8.753.277,60

ED IN CIFRA TONDA ..... £. 8.753.000,00

SPESE GENERALI 7% ..... " 612.710,00

T O T A L E ..... £. 9.365.710,00

=====

.. ..  
.. ..  
.. ..