

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oOo-----

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOLARI IN

CISTERNINO

LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI ESTERNI, TINTEGGIATURA,
PROSPETTI VANI SCALA, MURI ATTICO E TORRINI SCALA.-

LOTTE I° E 2°


VIA DANTE

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

BRINDISI LE' 26 MAG. 1971

IL CAPO UFFICIO
PATRIMONIO E MANUTENZIONE
(Geon. Vito SAVINO)

Vito Savino



IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

PERIZIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

CISTERNINO - 1° LOTTO - VIA DANTE

2° LOTTO

1) - Piccola riparazione di sportelli a vetri, ecc.-

- Finestre		
30x1,10x1,70	= mq.	56,10
- Balconate 12x1,10x2,60	= mq.	34,32
18x0,70x2,60	= "	32,76
- Finestrini		
12x1,10x0,70	= "	9,24
- Finestrini scala		
6x1,60x1,00	= "	9,60

Sono mq. 142,02 x £. 720 = £. 102.254,40

2) - Piccola riparazione di controspartelli ecc. (prospetto principale)

- Finestre		
12x0,90x1,50	= mq.	16,20
- Balconate		
12x0,90x2,40	= "	25,92

Sono mq. 42,12 x £. 300 = £. 12.636,00

3) - Piccola riparazione di persiane alla romana, ecc. (retrospetto)

- Finestre		
18x0,90x1,50	= mq.	24,30
- Balconate		
18x0,70x2,60	= "	32,76
- Finestrini		
12x1,10x0,70	= "	9,24

Sono mq. 66,30 x £. 1.050 = £. 69.615,00

A RIPORTARE.....£. 184.505,40

./.

RIPORTO.....£. 184.505,40

4) - Piccola riparazione di portoni e portoncini

- Portoni principali
2x1,30x2,50 = mq. 6,50
- Portoncini Ingresso
12x1,20x2,20 = " 31,68

Sono mq.38,18x£.950 £. 36.271,==

5) - Media riparazione di portoni e portoncini,
ecc.-

- Porte terrazzo
2x1,20x2,00 = mq. 4,80x£.1.800- £. 8.640,==

6) - Tinteggiatura a latte di calce e colore a
tre massate, ecc.-

- Prospetto principale
33,80x11,50 = mq.388,70
- Pareti laterali ver.
6x1,00x10,00 = mq. 60,00
- Sottobalconi verande
6x4,00x1,00 = " 24,00
3x7,50x1,00 = " 22,50
- Pensiline port.ingr.
2x2,00x1,00 = " 4,00
- Muretti parap.balconi
2x8x1,20x1,00 = " 19,20

Muretti parapetti balco

ni piano rialzato

- 2x4,00x1,00 = " 8,00
- 7,50x1,00 = " 7,50

- Retroprospetto
33,80x11,50 = " 388,70
- Pareti laterali ver.
14,00x1,00x3,00 = " 42,00
- Sottoverande
7x2,00x1,20 = " 16,80
- Muretti interni ve-
rande piano rialzato
2x2,00x1,00 = " 4,00
- Testate 2x11,00x11,50= " 253,00

Sono mq.1.238,40x£7130 160.992,==
A RIPORTARE..... 390.408,40

RIPORTO.....£. 390.408,40

7) Tinteggiature a latte di calce
a tre passate, ecc.-

- Pareti interne parapetto terrazzo
2x(16,30+9,00+4,00+1,20+2,50
+2,50+1,20+4,00+9,00)x1,00 = mq. 94,40
- Pareti laterali torrino sc.
2x3,50x2,20 = " 15,40
2x6,00x1,80 = " 21,60

Sono mq. 111,40x£.70£. 7.798,==

8) - Verniciatura ad olio a due mani,
ecc.-

- Ringhiere prospetti
4x4,00x1,00 = mq. 16,00
2x4,70x1,00 = " 9,40
8x3,00x1,00 = " 24,00

Sono mq. 49,40x£.380£. 18.772,==

9) - Dipintura ad olio, biacca e colori
terrosi, a tre passate, ecc.-

- Finestre prospetto principale
(con scuretti)
12x1,10x1,70 = mq. 22,44
- Balconate pros.princ.
(con scuretti)
12x1,10x2,60 = " 34,32
- Finestroni scala
6x1,60x1,00 = " 9,60
- Finestre retroprospetto
(con persiane)
3,5x18x1,10x1,70 = " 117,81
- Balconate retroprospetto
(con persiane)
35x18x0,70x2,60 = " 114,66

A RIPORTARE mq.298,83 £. 416.978,40

A RIPORTARE mq. 298,83 £. 416.978,40

- Finestrini retroprospetto
(con persiane)
3,5x12x1,10x0,70 =mq. 32,34
- Portoni ingresso
2x2x1,30x2,50 = " 13,00
- Porte terrazzo
2x2x1,20x2,00 = " 9,60

Sono mq. 353,77x£.500 £. 176.885,==

10) - Tinteggiatura vani scala ecc.-

Piani abitati N.º 3
Scale n.2 x £. 56.000-

£. 112.000,==

T O T A L E.....£. 705.863,40

Idem per il 2º lotto

£. 705.863,40

T O T A L E.....£.1.411.726,80

=====