

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

—=000=—

TERZA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE
POPOLARI IN BRINDISI

LAVORI DI RIPARAZIONE AVVOLGIBILI - TINTEGGIATURA VANI
SCALA - MURETTI ATTICO - TORRINI SCALA PROSPETTI E IN-
FISSI ESTERNI.

LOTTO 17° - 18°

VIA PIEMONTE

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

BRINDISI 11

IL CAPO UFFICIO
PATRIMONIO E MANUTENZIONE
(Geom. Vito SAVINO)

VISTO:

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

LOTTO I7° - I8° - VIA PIEMONTE

1) - Piccola riparazione di avvolgibili, ecc.

Finestre 29x1,10x1,60 = mq. 51,04

Finestrini 20x1,00x1,00 = " 20,00

Balconate 31x1,10x2,50 = " 85,25

Sommano mq.156,29x£.1.100 £. 171.919,==

2) - Piccola riparazione di sportelli a vetri.

Finestre vani scale

10x1,10x0,80 = mq. 8,80x£.720 £. 16,==

3) Piccola riparazione di portoni o portoncini

Portoni ingresso 3x1,30x2,30 =
= mq. 8,97

Porte terrazzo 3x1,10x2,00 = " 6,60

Sono mq.15,57x£.950 £. 14.791,50

4) Tinteggiatura a latte di calce, ecc.-

Massetti parapetti attico

(10,00+30,00+10,00+15,00+15,00+
+9,00+9,00+30,00)x1,00 = mq.128,00

Pareti laterali torrino
scala

2x(5,50+5,50+3,50)x2,00 = " 58,00

(5,00+6,50+6,00+6,50)x3,00 = " 72,00

Sono mq.258,00x£.70 £. 18.060,==

5) Tinteggiatura a latte di calce e colore

Prospetti

(31,00+11,00+21,00+10,50)x
x11,50 = mq.845,25

(18,50+10,00+20,50+11,00)x
x14,50 = " 870,00

Sommano mq.1715,25x£.130 £. 222.982,50

A RIPORTARE.....£. 434.089,==

RIPORTO.....£. 434.089,==

6) Tinteggiatura con vernici ad acqua

Sottobalconi

8x2,30x1,00 = mq.18,40

8x4,20x1,00 = " 33,50

2x3,50x1,00 = " 7,00

4x6,00x1,00 = " 24,00

Sono mq.253,00x£.420 £. 106.260,==

7) Verniciatura ad olio a due mani ed una di minio su ringhiera, ecc.-

Ringhiera balconi prospetto

8x4,00x1,00 = mq.32,00

4x1,30x1,00 = " 5,20

3x4,00x1,00 = " 12,00

2x4,50x1,00 = " 9,00

6x4,00x1,00 = " 24,00

Sono mq.82,20x£.380 £. 31.236,==

8) Dipintura ad olio, biacca e colori terrosi

Avvolgibili finestre

3x29x1,10x1,60 = mq.153,12

Telai finestre

29x1,10x1,60 = mq. 51,04

Avvolgibili finestrini

3x20x1,00x1,00 = mq. 60,00

Telai finestrini

20x1,00x1,00 = mq. 20,00

Avvolgibili balconate

3x31x1,10x2,50 = mq.255,75

Telai balconate

31x1,10x2,50 = mq. 85,25

A RIPORTARE

mq.625,16

£. 571.585,==

RIPORTO.....mq.625,16

£. 571.585,==

Finestre scala
10x1,10x0,90

= mq. 9,90

Portogli scala
3x1,30x2,30

= mq. 8,97

Porte terrazze
3x1,10x2,00

= mq. 6,60

Sono

mq.650,63x£.500 £. 325.315,==

9) Tinteggiatura a latte di calce e colore
a tre passate su pareti interne dei vani
scala, ecc.-

Piani N° 3 - Vani scala N°2 x £. 53.000-

£. 106.000,==

" N° 4 - Vani scala N°1 x £. 70.000-

£. 70.000,==

Sommano

£.1.072.900,==

£. 1.072.900 x N° 2 LOTTI

= £.2.145.800,==