

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

TERZA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOLARI IN

B R I N D I S I

LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI ESTERNI E DI PERTINENZA VANI SCALA CON
RELATIVA VERNICIATURA - TINTEGGIATURA PROSPETTI - VANI SCALA - MURI
ATTICO E TORRINI SCALA.=

L O T T O I °


VIA APPIA

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI
=====

Brindisi, 11


14-6-69

IL CAPO UFFICIO
Patrimonio e Manutenzione
(Geom. Vito SAVINO)



V i s t o :

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

TERZA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOLARI IN

B R I N D I S I

LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI ESTERNI E DI PERTINENZA VANI SCALA CON
RELATIVA VERNICIATURA = TINTEGGIATURA PROSPETTI = VANI SCALA = MURI
ATTICO E TORRINI SCALA. =

L O T T O I °

VIA APPIA

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

- 1) Piccola riparazione di por
toni o portoncini, ecc. =

Portoni caposcala:

1 27 x 1,20 x 2,20

= mq. $\frac{2,64}{71,28}$
=====

950 ✓

$\frac{2,5082}{67.716.==}$

- 2) Media riparazione di portoni
o portoncini, ecc. =

Portoni ingresso:

3 x 1,40 x 2,30

= mq. 9,66

Porte terrazzo:

3 x 1,20 x 2,00

= " 7,20

Sono

mq. 16,86
=====

1.800 ✓

30.348.==

- 3) Piccola riparazione di spor
telli a vetri, ecc. =

Finestre:

61 x 1,00 x 1,60

= mq. 97,60

13 x 0,70 x 1,60

= " 14,56

Sono

mq. 112,16
=====

720 ✓

80.755,20

- 4) Media riparazione di spor
telli a vetri, ecc. =

a riportare

178.819,20

32.856,2

riporto

32.856,00
178.819,20

Finestre:

$3,26 \times 1,00 \times 1,60$ = mq. 41,60 4,80
 $1,14 \times 0,70 \times 1,60$ = " 15,68 1,12

Finestre scala:

$9 \times 1,10 \times 2,10$ = " 20,79

Sono mq. 78,07 1.150 ✓ 89.780.==
===== 30.716,50

5) Tinteggiatura a latte di calce e colore a tre passate su pareti interne dei vani scala, ecc.=

Piani N.3 - VANI SCALA = N. 3.== 56.000 ✓ 168.000.==
=====

6) Tinteggiatura a latte di calce, ecc.=

Muretti parapetto attico:

$2 \times 18,50 \times 0,80$ = mq. 29,60
 $2 \times 9,30 \times 0,80$ = " 14,88
 $29,00 \times 0,80$ = " 23,20
 $38,00 \times 0,80$ = " 30,40
 $2 \times 9,30 \times 0,80$ = " 14,88

pareti torrini scale:

$3 \times 2 \times 5,00 \times 2,80$ = " 84,00
 $3 \times 4,00 \times 2,80$ = " 33,60

Sono mq. 230,56 70 ✓ 16.139,20
=====

7) Dipintura a colla di pesce, ^{ad olio, bianca e colori terroni} bianchetto, ecc.=

Finestre:

$89 \times 1,00 \times 1,60$ = mq. 142,40
 $28 \times 0,70 \times 1,60$ = " 31,36

Finestre scala:

$9 \times 1,10 \times 2,10$ = " 20,79

Sono mq. 194,55 500 ✓ 97.275.==
=====

8) Tinteggiatura a latte di calce e colore, ecc.=

a riportare

550.013,40
344.986,70

riporto

344.986,70
550.013,40

Prospetti:

(19,00 + 19,00 + 38,00 + 38,00 +
+10,00 + 10,00 + 10,00) × 11,00 = mq.1.694,00 130 220.220.==
=====

TOTALE PARZIALE

565.206,70
L. 770.233,40
=====