

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

TERZA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOLARI IN
BRINDISI

LAVORI DI RIPARAZIONE AVVOLGIBILI - TINTEGGIATURA VANI SCALA - MU-
RETTI ATTICO - TORRINI SCALA - PROSPETTI E INFISSI ESTERNI. =

LOTTO 14°


VIA IMPERATORE ADRIANO

AAAAAA

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

Brindisi, 11

IL CAPO UFFICIO
Patrimonio e Manutenzione
(Geom. Vito SAVINO)



Visto:



IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

TERZA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOLARI IN

BRINDISI

LAVORI DI RIPARAZIONE AVVOLGIBILI-TINTEGGIATURA VANI SCALA-MURETTI
ATTICO-TORRINI SCALA-PROSPETTI E INFISSI ESTERNI.=

LOTTO 14°

Via Imperatore Adriano

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

1) Revisione semplice di avvolgi bili, ecc.=				
Finestre:				
76 x 1,40 x 1,60	= mq.	133,76		
Balconate:				
16 x 1,10 x 2,50	= "	44,00		
Sono	mq.	177,76	550	88.880.=
2) Revisione telai a vetri: idem come sopra	= mq.	177,76	300	53.328.=
3) Piccola riparazione di telai a vetri, ecc.=				
Finestre scale:				
2 x 3 x 1,60 x 0,80	= mq.	7,68	720	5.529,60
4) Piccola riparazione di portoni o portoncini, ecc.=				
Portoni ingresso:				
2 x 1,30 x 2,30	= mq.	5,98		
Porte terrazzo:				
2 x 1,10 x 2,00	= "	4,40		
Sono	mq.	10,38	950	9.861.==
	A Riportare			157.598,60

Riporto

157.598,60

- 5) Tinteggiatura a latte di calce e colore a tre passate su pareti interne dei vani scala, ecc.=

Piani n.4 - Vani scala	= N.	2.==	70.000	140.000.==
		=====		

- 6) Tinteggiatura a latte di calce, ecc.=

Muretti parapetto attico:

(30,00+10,00+27,00+5,00+10,20+
+9,50+3,50) = mq. 95,70

pareti laterali torrino scala:

(6,00+6,00+3,50) x 2,00 = " 31,00

(6,00+4,50+4,50+6,00)x2,30 = " 48,30

Sono	mq.	175,00	70	12.250.==
		=====		

- 7) Tinteggiatura a latte di calce e colore, ecc.=

Prospetti:

(32,00+3,00+2,00+10,50+11,50+
+8,00+27,50+12,30) x 14,50 = mq.1.546,60

sottobalconi:

6 x 4,50 x 1,00 = " 27,00

6 x 3,00 x 1,00 = " 18,00

6 x 3,00 x 2,00 = " 36,00

Sono	mq.	1.629,60	130	211.848.==
		=====		

- 8) Verniciatura ad olio a due mani ed una di minio su ringhiere, ecc.=

ringhiere balconi prospetti:

6 x 5,00 x 1,00 = mq. 30,00

6 x 4,50 x 1,00 = " 27,00

3 x 2,00 x 1,00 = " 6,00

sono	mq.	63,00	380	23.940.==
		=====		

- 9) Dipintura ad olio, biacca e colori terrosi, ecc.=

Avvolgibili:

a riportare

545.636,60

"	riporto	545.636,60
---	---------	------------

finestre:		
76 x 1,10 x 1,60 x 3	= mq.	401,28

balconate:		
16 x 1,10 x 2,50 x 3	= "	132,00

telai a vetri:		
finestre		
76 x 1,10 x 1,60	= "	133,76

balconate:		
16 x 1,10 x 2,50	= "	44,00

finestre scale		
6 x 1,60 x 0,80	= "	7,68

portoncini:

portoni:		
2 x 1,30 x 2,30 x 2	= "	11,96

porte terrazze:		
2 x 1,10 x 2,00 x 2	= "	8,80

Sommano	mq. 739,48	500	369.740.==
	=====		

TOTALE PARZIALE	L. 915.376,60
	=====

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

TERZA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOL. IN
BRINDISI

MAVORI DI RIPARAZIONE AVVOLGIBILI - TINTEGGIATURA VANI SCALA - MU-
RETTI ATTICO - TORRINI SCALA - PROSPETTI E INFISSI ESTERNI. =

LOTTO 15°

Via Imperatore Adriano

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

Brindisi, 11

IL CAPO UFFICIO
Patrimonio e Manutenzione

(Geom. Vito SAVINO)



Visto:



IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

TERZA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORD. CASE POPOLARI IN

B R I N D I S I

LAVORI DI RIPARAZIONE AVVOLGIBILI - TINTEGGIATURA VANI SCALA - MU-
RETTI ATTICO - TORRINI SCALA - PROSPETTI E INFISSI ESTERNI. =

L O T T O 1 5 °

Via Imperatore Adriano

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

1) Piccola riparazione di av-
volgibili, ecc. =

Finestre:

70 x 1,10 x 1,60 = mq. 123,20

Balconate:

32 x 1,10 x 2,50 = " 88,00

Sono	mq. 211,20	1.100	232.320.==
	=====		

2) Piccola riparazione di portoni
o portoncini, ecc. =

Portoni ingresso:

3 x 1,30 x 2,30 = mq. 8,97

Porte terrazzo:

3 x 1,10 x 2,00 = " 6,60

Sono	mq. 15,57	950	14.791,50
	=====		

3) Tinteggiatura a latte di cal-
ce e colore a tre passate su
pareti interne dei vani sca-
la, ecc. =

Piani N.3 - VANI SCALA:	= N. 3.==	56.000	168.000.==
	=====		

a riportare

415.111,50

= 2 =

riporto

415.111,50

4) Tinteggiatura a latte di calce, ecc.=

Muretti parapetto attico:

$(55,00+11,50+11,50+59,00) \times 1,00$

= mq. 137,00

Pareti laterali torrino
scala:

$3 \times (6,00+6,00+3,50) \times 2,00 = "$ 93,00

Sono mq. 230,00

70

16.100.==

5) Tinteggiatura a latte di calce e colori, ecc.=

Prospetti:

$(60,50+12,50+12,50+60,50) \times 11,50$

= mq. 1.679,00

sottobalconi:

$3 \times 11,50 \times 1,30$

= " 44,85

$16 \times 2,10 \times 1,50$

= " 50,40

$4 \times 4,00 \times 1,20$

= " 19,20

muretti parapetto balconi:

$4 \times 5,00 \times 1,00$

= " 20,00

$8 \times 2,00 \times 1,00$

= " 16,00

Sono mq. 1.829,45

130

237.828.==

6) Verniciatura ad olio a due mani ed una di minio su ringhiere, ecc.=

Ringhiere balconi prospetti:

$16 \times 4,30 \times 1,00$

= mq. 68,80

$4 \times 3,00 \times 1,00$

= " 12,00

$4 \times 3,00 \times 1,00$

= " 12,00

sono mq. 92,80

380

35.264.==

7) Dipintura ad olio, biacca e colori terrosi, ecc.=

Finestrini scale:

$6 \times 0,80 \times 1,10 \times 1$

= mq. 5,28

a riportare

mq. 5,28

704.303,50

	= 3 =		
riporto	mq. 5,28		704.303,50
Finestre:			
70 x 1,10 x 1,60 x 1	= " 123,20		
Avvolgibili:			
70 x 1,10 x 1,60 x 3	= " 369,60		
Balconate:			
32 x 1,10 x 2,50 x 1	= " 88,00		
Avvolgibili balconate:			
3 x 32 x 1,10 x 2,50	= " 264,00		
Finestre scale:			
6 x 1,10 x 0,80 x 1	= " 5,28		
Portoni scale:			
3 x 1,30 x 2,30 x 2	= " 17,94		
Porte terrazze:			
3 x 1,10 x 2,00 x 2	= " 13,20		
Sono	mq. 886,50	500	443.250.==
	=====		

TOTALE PARZIALE L. 1.147.553,50

=====

R I E P I L O G O

14° LOTTO CASE POPOLARI	L.	915.376,60
15° LOTTO CASE POPOLARI	"	<u>1.147.553,50</u>
T O T A L E	L.	<u>2.062.930,10</u>
		=====

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

TERZA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOLARI IN

B R I N D I S I

LAVORI DI RIPARAZIONE AVVOLGIBILI - TINTEGGIATURA VANI SCALA - MU-
RETTI ATTICO - TORRINI SCALA - PROSPETTI E INFISSI ESTERNI. =

L O T T O 1 6 °

Via Orazio Flacco

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI


Brindisi, 11

IL CAPO UFFICIO
Patrimonio e Manutenzione

(Geom. Vito SAVINO)



Visto:



IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

TERZA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOLARI IN

B R I N D I S I

LAVORI DI RIPARAZIONE AVVOLGIBILI = TINTEGGIATURA VANI SCALA = MU-
RETTI ATTICO = TORRINI SCALA = PROSPETTI E INFISSI ESTERNI.=

L O T T O 1 6 °

Via Orazio Flacco

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

1) Piccola riparazione di av-
volgibili, ecc.=

Finestre:

$41 \times 1,10 \times 1,60$	= mq.	72,16
$18 \times 1,10 \times 0,80$	= "	15,84

Balconate:

$6 \times 0,80 \times 2,50$	= "	12,00
$22 \times 1,10 \times 2,50$	= "	60,50

Sono	mq.	160,50	1.100	176.550.==
		=====		

2) Piccola riparazione di portoni
o portoncini, ecc.=

Portoni ingresso:

$3 \times 1,30 \times 2,30$	= mq.	8,97
-----------------------------	-------	------

Porte terrazzo:

$3 \times 1,10 \times 2,00$	= "	6,60
-----------------------------	-----	------

Sono	mq.	15,57	950	14.791,50
		=====		

3) Tinteggiatura a latte di cal-
ce a tre passate su pareti
interne dei vani scala, ecc.=

Piani N.3 - VANI SCALA	= N.	3.==	56.000	168.000.==
		=====		
		a riportare		359.341,50

riporto

359.341,50

4) Tinteggiatura a latte di calce, ecc.=

Muretti parapetto attico:

(52,00 + 48,00 + 11,00 + 11,00) x 1,00

= mq. 122,00

pareti laterali: torrino scala:

3 x (6,00 + 6,00 + 3,50) x 2,00

= " 93,00

Sono

mq. 215,00

70

15.050.==

5) Tinteggiatura a latte di calce e colore, ecc.=

Prospetti:

(55,00 + 11,50 + 11,50 + 55,00) x 11,50

= mq. 1.529,50

Sottobalconi:

6 x 5,00 x 1,60

= " 48,00

4 x 4,00 x 1,00

= " 16,00

12 x 2,50 x 1,60

= " 48,00

Muretto parapetto balconi:

4 x 5,00 x 1,00

= " 20,00

8 x 2,50 x 1,00

= " 20,00

8 x 1,50 x 1,00

= " 12,00

Sono

mq. 1.693,50

130

220.155.==

6) Verniciatura ad olio a due mani ed una di minio si ringhiere, ecc.=

Ringhiere balconi prospetto:

4 x 7,00 x 1,00

= mq. 28,00

4 x 3,50 x 1,00

= " 14,00

8 x 3,50 x 1,00

= " 28,00

Sono

mq. 70,00

380

26.600.==

7) Dipintura ad olio, biacca e colori terrosi, ecc.=

Avvolgibili: Finestre

3 x 41 x 1,10 x 1,60

= mq. 216,48

a riportare

mq. 216,48

621.146,50

= 3 =

riporto	mq.	216,48		621.146,50
3 x 18 x 1,10 x 0,80	= "	47,52		
Balconate:				
3 x 22 x 1,10 x 2,50	= "	181,50		
Telai a vetri				
finestre scale:				
9 x 1,10 x 0,80	= "	7,92		
Finestre:				
41 x 1,10 x 1,60	= "	72,16		
18 x 1,10 x 0,80	= "	15,84		
Balconate:				
22 x 1,10 x 2,50	= "	60,50		
Portoni:				
2 x 3 x 1,30 x 2,30	= "	17,94		
Porte terrazza:				
2 x 3 x 1,10 x 2,00	= "	13,20		
Sommano	mq.	633,06	500	316.530.==
		=====		

TOTALE PARZIALE L. 937.676,50
=====

RIEPILOGO

= LOTTO 14°	L.	915.376,60
= LOTTO 15°	"	1.147.553,50
= LOTTO 16°	"	937.676,50

TOTALE GENERALE L. 3.000.606.==
=====