

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PERIZIA DI RIEPISTINO EX CANTIERE 6263 R - BRINDISI - 1° Settennio -

- 1) Rimozione di basolato sottostante al fabbricato
e facente parte di portico di accesso anche al
fabbricato del Cantiere 3083 e del Centro Socia
le :

15,00 x 8,00 = mq. 120,00 x £. 500.= £. 60.000.==

- 2) Calcestruzzo dosato a Kg.200 di cemento tipo 500
per mc.0,800 di pietrischetto calcareo all'anel-
lo di cm.3 e mc.0,400 di sabbia silicea dolce in
opera compreso casseri, disarmo, ecc.=

mq. 120,00 x 0,15 = mc. 18,00 x £. 6.200.= £. 111.600.==

- 3) Rifacimento di basolato compreso rifiuto di
materiale :

mq. 120,00 x £. 1.200.= £. 144.000.==

T O T A L E ; £. 315.600.==

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Visto :

IL PRESIDENTE
(Comm.Com/te Ubaldo VALLARINO)

