

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Case per Lavoratori in CAROVIGNO Ex Cent. 17368/R/L/
PERIZIA per lavori post-collaudo di ripristino e mi-
glioramento.=-

R E L A Z I O N E

La Gestione Case per Lavoratori dovendo proce-
dere, in applicazione della Legge 14 febbraio 1963
N° 60, alla cessione dei fabbricati di proprietà del-
la ex Gestione I.N.A.-CASA, autorizzava questo Istit-
tuto ad eseguire i lavori necessari per garantire
l'abitabilità degli alloggi oltre che la statica e
l'igiene dei fabbricati suddetti nonché a corredar-
li di adeguate sistemazioni esterne, ove necessario.=-

Pertanto si disponeva, per il Cantiere in og-
getto, un sopralluogo del personale tecnico che ve-
niva effettuato unitamente ad un Ispettore della stes-
sa Gestione.=-

Trattasi di un Cantiere sito in CAROVIGNO, co-
struito da questo Istituto, costituito da tre fabbri-
cati, (uno a riscatto e due in locazione) per compless-
sivi 18 alloggi e 94 vani.=-

Gli inconvenienti riscontrati sono :

- Notevole assorbimento dei muri esterni, in particolare durante le piogge e vento, aggravato dalla caduta di larghi tratti di intonaci per gelate, con conseguente umidità diffusa negli alloggi. =

Pertanto si è provveduto a redigere adatte preventive di spesa per i seguenti lavori :
Spicconatura e rifacimento delle superfici di intonaco cadute con successive tinteggiature impermeabili delle facciate esterne pregne di umidità dovuta alla pioggia. =

L'importo totale della perizia è di £. 1.110.000 di cui £. 1.000.000 per lavori e £. 110.000 per spese generali. =

P O I C H E'

il Cantiere è stato collaudato posteriormente al 30 giugno 1962;

La presente perizia si sottopone all'approvazione della Gestione Case per Lavoratori. =

SI ALLEGANO :

- Computo metrico estimativo;
- Capitolato Speciale di Appalto. =

BRINDISI, 31 ottobre 1964. =

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



VISTO :
PRESIDENTE
Comite U.G. Valt...