

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISE

—○○○—

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOLARI IN

- FRANCAVILLA FONTANA -

LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI ESTERNI TINTEGGIATURA

PROSPETTI, VANI SCALA, MURI ATTICO E TORRINI SCALA.

LOTTO 1° E 2°

VIA COTOGNO

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

BRINDISI 11 26 MAG. 1971

IL CAPO UFFICIO
PATRIMONIO E MANUTENZIONE
(Geom. Vito SAVINO)

Vito Savino

VISTO:



IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1) - Piccola riparazione di sportelli a vetri, ecc.-

- Finestre

$$\frac{(7 \times 30) \times 1,10 \times 1,70}{24} = \text{mq. } 14,96$$

- Finestrini Scala

$$6 \times 1,00 \times 1,60 = " \quad 9,60$$

- Balconata

$$\frac{(7 \times 16) \times 1,10 \times 1,70}{24} = " \quad 9,35$$

$$\text{Sono} \quad \underline{\underline{\text{mq. } 33,91 \times \text{£. } 720}} = \text{£. } 24.415,20$$

2) - Piccola riparazione di controportelli, ecc.-

- Finestre

$$\frac{(7 \times 30) \times 0,90 \times 1,50}{24} = \text{mq. } 10,80$$

- Balconate

$$\frac{(7 \times 16) \times 0,90 \times 1,70}{24} = " \quad 7,65$$

$$\text{Sono} \quad \underline{\underline{\text{mq. } 18,45 \times \text{£. } 300}} = \text{£. } 5.535,=$$

3) - Media riparazione di portoni e portoncini, ecc.-

- Portoni principali

$$2 \times 1,30 \times 2,50 = \text{mq. } 6,50$$

- Portoncini ingresso

$$\frac{(7 \times 12) \times 1,20 \times 2,20}{24} = " \quad 10,56$$

- Porte terrazzi

$$2 \times 1,20 \times 2,00 = " \quad 4,80$$

- Porte Ripostigli Verande

$$\frac{(7 \times 12) \times 0,80 \times 2,00}{24} = " \quad 6,40$$

$$\text{Sono} \quad \underline{\underline{\text{mq. } 28,16 \times \text{£. } 1.800}} = \text{£. } 50.688,=$$

$$\text{A RIPORTARE.....£. } 80.638,20$$

./.

RIPORTO.....£.. 80.638,20

4) - Tinteggiatura a latte di calce e colore a tre passate, ecc.-

- Prospetto principale		
30,00x12,00	= mq.	360,00
- Pareti laterali verande		
8x1,00x10,00	= "	80,00
- Sottobalconi verande		
6x1,20x2,00	= "	14,40
3x1,20x4,50	= "	16,20
- Parapetti verande		
2x2x2,00x1,00	= "	8,00
4x2x0,70x1,00	= "	5,60
6x2x1,00x1,00	= "	12,00
- Testate		
2x11,35x12,00	= "	272,40
- Retroprospetto		
30,00x12,00	= "	360,00
- Pareti laterali verande		
2x0,60x12,00	= "	14,40
- Parapetti balconi		
4x2x1,50x1,00	= "	12,00
4x2x1,30x1,00	= "	10,40

Sono mq. 1365,40 x £. 130 = £. 151.502,=

5) - Tinteggiatura a latte di calce a tre passate, ecc.-

- Pareti interne parapetto terrazzo		
(10,50+10,20+0,50+8,80+0,50		
+10,20+10,50+5,60+11,50+		
+5,60)x2x1,00-	= mq.	73,90
- Pareti laterali torrini scala		
2x2x6,00x2,00	= mq.	48,00
2x3,30x2,50	= "	16,50

Sono mq. 183,64 x £. 70 = £. 12.854,80

A RIPORTARE.....£. 244.995,=

RIPORTO.....£. 244.995,==

6) - Verniciatura ad olio a due mani, ecc.-

- Ringuere prospetto
4x2,00x1,00 = mq. 8,00
- Ringuere retroprospetto
4x1,30x1,00 = " 5,20
- Ringuere retroprospetto
4x2,00x1,00 = " 8,00

Sono mq.26,40 x £.380- £. 10.032,==

7) - Dipintura ad olio, biacca e colori
terrosi, a tre passate, ecc.-

- Finestre
30x1,10x1,70 = mq.56,10
- Finestrini Scala
6x1,00x1,60 = " 9,60
- Balconate
16x1,10x1,70 = " 29,92
- Portoncini principali
2x2x1,30x2,50 = " 13,00
- Portoncini ingresso
12x1,20x2,20 = " 31,68
- Porte terrazzi
2x2x1,20x2,00 = " 9,60
- Porte ripostigli veran.
2x12x0,80x2,00 = " 38,40

Sono mq.188,30 x £.500 £. 94.150,==

8) Tinteggiatura mani scala, ecc.-

Piani abitati n.3
Scala n.2 x £.56.000-

£. 112.000,==

Sommano

£. 461.177,==

Totale £.461.177x2 lotti =

£. 922.354,==