

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

TERZA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOLARI IN

BRINDISI

LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI ESTERNI - AVVOLGIBILI - TINTEGGIATURA
VANI SCALA - MURETTI ATTICO - TORRINI SCALA E INFISSI ESTERNI.=

LOTTO 6°

VIA CASIMIRO

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

Brindisi, li 4/5/1970

IL CAPO UFFICIO PATR. E MANUT.
(Geom. Vito SAVINO)



VISTO :

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

TERZA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOLARI IN

B R I N D I S I

LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI ESTERNI = AVVOLGIBILI = TINTEGGIATURA
VANI SCALA = MURETTI ATTICO = TORRINI SCALA E INFISSI ESTERNI

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

1) Revisione semplice di avvol-
gibili, ecc.=

Finestre I° Piano:

14 x 1,30 x 1,00 = mq. 18,20

Balconate 2° Piano:

9 x 1,10 x 2,40 = " 23,76

Finestre 2°, 3° e 4° Piano:

30 x 1,10 x 1,60 = " 52,80

Sommano mq. 94,76 500 47.380.=

2) Piccola riparazione di sportel-
li a vetri, ecc.=

Finestre:

Prospetto I° Piano

13 x 1,30 x 1,00 = mq. 16,90

Prospetto 2° Piano:

4 x 1,10 x 1,60 = " 7,04

Prospetto 3° e 4° Piano

26 x 1,10 x 1,60 = " 45,76

Cortile Piano Terra:

6 x 1,10 x 1,60 = " 10,56

3 x 0,70 x 1,60 = " 3,36

Cortile I°, 2°, 3° e 4° Piano:

12 x 1,10 x 1,60 = " 21,12

A Riportare

mq. 104,74

47.380.=

Riporto	mq.	104,74		47.380.=
11 x 0,70 x 1,60	= "	12,32		
Cavedio:				
15 x 1,10 x 1,60	= "	26,40		
10 x 0,60 x 1,60	= "	9,60		
Balconate.=				
Prospetto 2° Piano:				
9 x 1,10 x 2,40	= "	23,76		
Cortile 1°,2°,3°,4° Piano:				
20 x 1,10 x 2,40	= "	52,80		
Finestroni scala:				
4 x 1,00 x 1,60	= "	6,40		
4 x 0,80 x 2,20	= "	7,04		
Sommano	mq.	243,06	720	175.003.=
		=====		

3) Revisione semplice di portoni
o portoncini.=

Portoni ingresso vani scala:				
2 x 1,20 x 2,40	= mq.	5,76		
Porta alloggio piano terra:				
1,20 x 2,20	= "	2,64		
Porte terrazzo:				
2 x 1,10 x 2,00	= "	4,40		
Sommano	mq.	12,80	420	5.376.=
		=====		

4) Tinteggiatura a latte di calce,
ecc.=

Muretti prospetto attico:				
(20,50+32,00+9,00+4,00+13,00+ +14,00+7,00+15,00) x 1,00	= mq.	114,50		
Pareti laterali torrini scala:				
(5,50+7,00+5,50+7,00) x 3,00	= "	75,00		
(3,50+6,50+3,50+5,50) x 5,00	= "	100,00		
Pareti cortile:				
(2,80+2,20+8,50+4,00+0,50+8,00+ +5,50+9,00) x 18,30	= "	741,15		
Sottobalconi:				
4 x 4,00 x 1,00	= "	16,00		
4 x 7,00 x 1,00	= "	28,00		
4 x 6,00 x 1,00	= "	24,00		
A Riportare	mq.	1.098,65		227.759.==

Riporto	mq. 1.098,65		227.759.==
Parapetti balconi:			
2 x 4 x 10,00 x 1,00	= " 80,00		
Sommano	mq. 1.178,65	70	82.505.==
	=====		
5) Dipintura a colla di pesce, bian- chetto e colori terrosi, ecc.=			
Atrio:			
2 x (3,90 + 4,20) x 3,80	= mq. 61,56		
3,90 x 4,20	= " 16,38		
2 x (4,00 + 4,20) x 3,80	= " 62,32		
4,00 x 4,20	= " 16,80		
Sommano	mq. 157,06	120	18.847.==
	=====		
6) Verniciatura ad olio a due mani ed una di minio su ringhiere, ecc.=			
Ringhiere balconi cortile:			
4 x (4,00+2,50+3,00+6,00)x1,00	= mq. 62,00	380	23.560.==
	=====		
7) Dipintura ad olio, biacca e colo- ri terrosi, ecc.=			
Finestre (con telai a vetri e avvolgibili).=			
I° Piano:			
4 x 14 x 1,30 x 1,00	= mq. 72,80		
2°, 3°, 4° Piano:			
4 x 30 x 1,10 x 1,60	= " 211,20		
Balconate (telai a vetri e avvolgibili)			
2° Piano:			
4 x 9 x 1,10 x 2,40	= " 95,04		
Finestre cortile piano terra:			
6 x 1,10 x 1,60	= " 10,56		
3 x 0,70 x 1,60	= " 3,36		
Finestre cortile I°, 2°, 3°, 4° Piano:			
12 x 1,10 x 1,60	= " 21,12		
11 x 0,70 x 1,60	= " 12,32		
Finestre cavedio:			
15 x 1,10 x 1,10	= " 26,40		
10 x 0,60 x 1,60	= " 9,60		
a riportare	mq. 462,40		352.671.==

Riporto	mq.	462,40		352.671.==
Balconate cortile:				
20 x 1,10 x 2,40	= "	52,80		
Finestroni scala:				
4 x 1,00 x 1,60	= "	6,40		
4 x 0,80 x 2,20	= "	7,04		
Portone ingresso atrio:				
2 x 1,50 x 2,80	= "	8,40		
Porte atrio a vetri:				
2 x 1,50 x 2,80	= "	8,40		
Porte alloggio piano terra:				
2 x 1,20 x 2,20	= "	5,28		
Sommano	mq.	550,72	500	275.360.==
		=====		

8) Tinteggiatura a latte di calce
e colore a tre passate su pareti
interne dei vani scala, ecc.

PIANI 4 - Vani Scala	= N.	2.==	70.000	140.000.==
		=====		

T O T A L E L. 768.031.==

=====