

Ischita 284 del 24/2/1966

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

CASE PER LAVORATORI IN

FASANO - EX CANTIERE 15633/R/L

^^

-----O-----

PERIZIA PER OPERE DI RIPRISTINO

~~~~~

BRINDISI, Lì 12/9/1964

IL DIRETTORE TECNICO  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto :

IL PRESIDENTE  
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



GESTIONE CASE PER LAVORATORI  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==oo0oo==-----

C A S E   P E R   L A V O R A T O R I   I N

F A S A N O   -   E X Cantiere 15633/R/L

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-----=O=-----

PERIZIA PER LAVORI POST-COLLAUDO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO

COMPUTO   METRICO   ESTIMATIVO  
=====

\*\*\*\*\*

A) - OPERE PER ELIMINARE L'UMIDITA' NEGLI  
ALLOGGI.-

Ripristino degli intonaci caduti per le gelate  
e impermeabilizzazione degli stessi. Sostitu-  
zione vetri rotti dal gelo e intemperie ai tor-  
rini scale che lasciano entrare la pioggia nei  
vani scala con conseguente umidità:

- 1) Spicconatura di intonaci, ecc.:  
causa gelate

Interno attivi:

Palazzina A

|               |       |        |
|---------------|-------|--------|
| 12x10,00x1,20 | = mq. | 144,00 |
| 3x9,70x1,20   | = "   | 34,92  |
| 6x6,00x1,20   | = "   | 43,20  |
| 2x19,20x1,20  | = "   | 46,08  |
| A Riportare   | mq.   | 268,20 |

|                    |     |        |
|--------------------|-----|--------|
|                    | mq. | 268,20 |
| 2x24,80x1,20       | = " | 59,52  |
| <u>Palazzina B</u> |     |        |
| 3x12,00x1,20       | = " | 43,20  |
| 5x10,00x1,20       | = " | 60,00  |
| 4x6,00 x1,20       | = " | 28,80  |
| 2x11,00x1,20       | = " | 26,40  |
| 2x 9,70x1,20       | = " | 23,28  |
| 29,20x1,20         | = " | 35,04  |
| 18,00x1,20         | = " | 21,60  |

Esterni:

Palazzina A

|              |     |       |
|--------------|-----|-------|
| 2x10,00x1,00 | = " | 20,00 |
| 3x9,70x1,00  | = " | 29,10 |
| 2x24,80x1,00 | = " | 49,60 |
| 15,30x1,00   | = " | 15,30 |
| 6x6,00 x1,00 | = " | 36,00 |
| 3x4,20 x1,00 | = " | 12,60 |
| 2x19,20x1,00 | = " | 38,40 |
| 3x 1,20x1,00 | = " | 3,60  |

Palazzina B

|              |     |       |
|--------------|-----|-------|
| 2x11,00x1,00 | = " | 22,00 |
| 2x 6,20x1,00 | = " | 12,40 |
| 2x 6,00x1,00 | = " | 12,00 |
| 2x 5,20x1,00 | = " | 10,40 |
| 18,00 x 1,00 | = " | 18,00 |
| 2x 9,70x1,00 | = " | 19,40 |
| 29,20x1,00   | = " | 29,20 |
| 10,00x1,00   | = " | 10,00 |
| 12,00x1,00   | = " | 12,00 |
| 0,60x1,00    | = " | 0,60  |
| 1,20x1,00    | = " | 1,20  |

Sommano

mq. 917,84

100

91.784,==

=====

2) Intonaco bastardo liscio:

Rifacimento intonaci di cui  
sopra:

= mq. 917,84

450

413.028,==

=====

3) Tinteggiatura impermeabile,  
ecc.:

Impermeabilizzazione di fac-  
ciate esterne per evitare as-  
sorbimento di umidità:

A Riportare

504.812,==

Riporto

504.812,==

Palazzina A:

9,70+1,20+24,80+1,20+24,80+  
+15,30+10,00+9,70+6,00+6,00+  
+4,20+19,20+6,00+6,00+4,20+  
+19,20+6,00+6,00+4,20+9,70+  
+10,00

= m<sup>l</sup>. 203,40

Palazzina B:

11,00+6,20+6,00+6,00+18,00+  
+6,20+6,00+6,00+9,70+10,00+  
+9,70+1,40+29,20+1,40+11,00+  
+12,00

= m<sup>l</sup>. 149,80

Sommano m<sup>l</sup>. 353,20

m<sup>l</sup>.353,20 x 12,50

= m<sup>q</sup>.4.415,00

480

2.119.200,==

4) Provvista e posa in opera di  
vetri retinati:

Sostituzione di vetri rotti  
dal gelo ai torrini scala:

5x1,20x2,40

= m<sup>q</sup>. 14,40

5x0,90x1,30

= " 5,85

5x0,70x1,30

= " 4,55

5x2,30x1,40

= " 16,10

Sommano m<sup>q</sup>. 40,90

4.500

184.050,==

5) Bruciatura di vecchie tinte ,  
ecc.:

Raschiature e bruciature dei  
telai in ferro ossidati nei  
vani scala:

Idem sviluppi precedenti

= m<sup>q</sup>. 40,90

150

6.135,==

6) Tinteggiatura ad olio,ecc.:

Coloriture antiruggine telai  
in ferro portanti i vetri re  
tinati:

Idem sviluppi precedenti

= m<sup>q</sup>. 40,90

380

15.542,==

7) Solino di asfalto, ecc.:

Torrini scale

5x2(3,00+5,00)

= m<sup>l</sup>. 80,00

200

16.000,==

S O M M A N O ..... £. 2.845.739,==

R I E P I L O G O

-----==oo0oo==-----

A) - OPERE PROTETTIVE DALL'UMIDITA'

Ripristino intonaci caduti per le gelate,  
ripristino pannelli di vetro di copertura  
torrini scale rotti per le gelate onde evi-  
tare che la pioggia penetri nel vano sca-  
la .....

£. 2.845.739,00

SPESE GENERALI 9% .....

" 256.116,00

T O T A L E .....

£. 3.101.855,00

=====

La delibera è stata approvata dalla commissione nella seduta 286 del  
24/2/66 fu l'impegno di: ~~lire~~

|                   |           |   |
|-------------------|-----------|---|
| imprto lavori     | 2.845.739 | ✓ |
| compensi s. A. 9% | 256.116   | ✓ |
| Totale            | 3.101.855 | ✓ |

-----

=====