ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---oOOoo---

P R O G E T T O

DI CASE POPOLARI IN BRINDISI = QUARTIERE C.E.P. = RIONE PARADISO

LOTTO 10°

Legge 2/7/1949, n° 408 = Esercizio 1956/57 - 57/58 - 58/59

oooooooooooooooooooooooo

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

DICEMBRE 1958.-

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

V I S T O :

IL PRESIDENTE
(Dott.Cav.te Ubaldo VALLARINO)

Istituto Autonomo Case Popolari per la Prov. di BRINDISI
UFFICIO TECNICO

LAVORI A MISURA

A) - FONDAZIONI

1) Scavo di materie per sbancamento :
22,90x13,90x2,50 = mc. 795,77

7 x mc. 795,77 = mc. 5.570,39 — 600 — 3.342.234.==

2) Scavo di materie per fondazioni :

longitudinali :
3x22,60x1,40x1,50 = mc.142,38

trasversali :
4x12,50x1,30x1,50 = " 97,50

muri interni cantine:
4x10,00x0,50x0,40 = " 8,00
3x 2,80x0,50x0,40 = " 1,68

muri intercapedine:
2x22,60x0,60x0,80 = " 21,70

sommano mc.271,26

7 x mc. 271,26 = mc. 1.898,82 — 800 — 1.519.056.==

3) Calcestruzzo a Kg.150 di cemento per fondazioni muri cantine e spianamento sotto le travi rovesce :

3x22,60x1,40x0,25 = mc. 23,73
4x12,50x1,30x0,25 = " 16,25
8,00+1,68+21,70 = " 31,38

sommano mc. 71,36

7 x mc. 71,36 = mc. 499,52 — 5.700 — 2.847.264.==

4) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento per fondazioni :

a) plinti :
3x22,90x1,40x0,30 = mc. 28,85
4x12,50x1,30x0,30 = " 19,50
2x12,50x1,30x0,30 = " 2,44

b) travi :
3x22,60x0,60x0,90 = " 36,61
4x12,10x0,60x0,90 = " 26,14
2x12,10x0,60x0,90 = " 3,27

sommano mc.116,81

7 x mc. 116,81 = mc. 817,67 — 10.000 — 8.176.700.==

a riportare 15.885.254.==

	Riporto		15.885.254,00
5) Ferro omogeneo in ragione di Kg. 50/mc. :			
mc. 817,67 x 50 =	Kg. 40.883,50	125	5.110.437,50
6) Spianata di malta :			
orizzontale :			
3x22,60x0,60 = mq. 40,68			
3x12,10x0,60 = " 21,78			
verticale :			
2x22,60x2,25 = " 101,70			
12,10x2,25 = " 27,22			
sommano mq.191,38			
7 x mq. 191,38 =	mq. 1.339,66	110	147.362,60
7) Stratificazione di asfalto :			
&&	mq. 1.339,66	450	602.847.=

TOTALE FONDAZIONI ..... £. 21.745.901,10

B) RUSTICO

8) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento ecc.

Scantinato :

trave e pilastri

2x6x0,60x0,80x2,85 =	mc.	16,42
6x0,60x0,50x2,85 =	"	5,13
2x3x0,30x0,50x2,85 =	"	2,56
3x4x3,90x0,60x0,50 =	"	14,04
3x2x2,10x0,50x0,40 =	"	2,52
2x5,45x0,40x0,50 =	"	2,18
2x2x5,45x0,40x0,50 =	"	4,36
1x2x5,45x0,40x0,50 =	"	1,09

totale scantinato mc. 48,30

Piano rialzato :

2x6x0,30x0,72x3,30 =	mc.	8,55
6x0,50x0,40x3,30 =	"	3,96
2x2x0,20x0,70x3,30 =	"	1,85
2x0,50x0,20x3,30 =	"	0,66
3x2x2,20x0,40x0,50 =	"	2,64
3x4x4,10x0,40x0,50 =	"	9,84
4x5,05x0,30x0,40 =	"	2,42
2x5,00x0,20x0,40 =	"	0,80
2x3x5,45x0,30x0,50 =	"	4,90

totale piano rialzato mc. 35,62

Primo piano :

2x6x0,30x0,72x3,30 =	mc.	8,55
6x0,30x0,40x3,30 =	"	2,38
2x2x0,20x0,72x3,30 =	"	1,90
2x0,40x0,20x3,30 =	"	0,53
3x2x2,20x0,30x0,50 =	"	1,98
3x4x4,10x0,30x0,50 =	"	7,38
4x5,05x0,30x0,40 =	"	2,42
2x5,05x0,20x0,40 =	"	0,81
2x3x5,45x0,30x0,50 =	"	4,90

totale primo piano mc. 30,85

Secondo Piano :

0,95 x mc. 30,85 = mc. 29,31

Terzo Piano :

2x6x0,30x0,72x3,45 =	"	8,94
6x0,30x0,30x3,45 =	"	1,86
2x2x0,15x0,70x3,45 =	"	1,45
2x0,30x0,15x0,50 =	"	0,04
3x2x2,20x0,30x0,50 =	"	1,98

a riportare mc. 158,35

riporto mc. 158,35

3x4x4,10x0,30x0,50 = " 7,38
4x5,05x0,30x0,40 = " 2,42
2x5,05x0,20x0,40 = " 0,81
2x3x5,45x0,30x0,50 = " 4,90

Attico :
Pilastri

2x6x0,20x0,72x1,65 = " 2,85
2x0,20x0,20x1,65 = " 0,13

Pilastri scale :

2x0,30x0,30x2,50 = " 0,45
2x0,30x0,72x(2,50-1,65) 0,37

Travi scale :

2x5,45x0,30x0,50 = " 1,63
2x2,20x0,30x0,40 = " 0,53

Mappetta :

2(8,60+22,60)x0,50x0,20 6,24

Pensilina :

2(13,60+22,60)x1,20x0,15 13,03
2(13,60+22,60)x0,44x0,10 3,19

Pensilina terrazza :

1,50x0,80x0,12 = mc. 0,14

totale mc. 202,42

7 x mc. 202,42 = mc. 1.416,94

Pilastroni sottopassaggio :

12x0,50x0,70x4,00 = " 16,80

Travi : 2x2x6,00x0,50x0,70 = " 8,40

Complessivi mc. 1.442,14 10.000 14.421.400.=

9) Ferro omogeneo in ragione di Kg. 70/mc. :

70 x 1.442,14 = Kg.100.949,80 125 12.618.725.=

10) Muratura tutta tufo :

Scantinato :

2x19,60x0,45x2,10 = mc. 37,04

Scala :

2x5,25x0,45x2,10 = " 9,92

a riportare mc.46,96 27.040.125.=

x riporto	mc. 46,96			27.040.125.=
2x2,00x0,45x2,10 =	" 3,78			
Tentata :				
1/4x2x5,25x0,45x2,10 =	" 2,48			
Piano rialzato :				
2x19,60x0,45x3,60=	" 63,50			
1/4x2x 5,25x0,45x3,60=	" 4,25			
Scala :				
2x 5,25x0,45x3,60=	" 17,01			
2x 2,20x0,45x3,60=	" 7,13			
Altri piani :				
Scala				
3x2x 5,25x0,45x3,05=	" 43,23			
3x2x 2,20x0,45x3,60=	" 21,38			
Scala terrazze :				
2x 5,25x0,25x2,20=	" 5,78			
2x 2,20x0,25x2,20=	" 2,42			
Scale negozi :				
3x 3,50x0,45x2,10=	" 9,92			
Intercapedine :				
2x19,60x0,50x2,50=	" 49,00			
totale	mc. 276,84			
7 x mc. 276,84 =		mc. 1.937,88		
A dedurre :				
Vani sottopassaggio				
2 x 19,60 x 0,45 x 3,60	=	" 63,50		
R e s t a n o		mc. 1.874,38	4.500	8.434.710.=
11) Muratura tufo di cm. 20 per divisori interni :				
Scantinato :				
2x2x4,20x2,50	= mq. 42,00			
2x2,20x2,50	= " 11,00			
7x5,25x2,50	= " 91,87			
2x4x1,20x2,50	= " 24,00			
sommano scantinato		mq. 168,87		
Piano rialzato :				
2x2x3,65x4,00	= mq. 58,40			
4x5,25x4,00	= " 84,00			
a riportare	mq. 142,40	mq. 168,87		35.474.835.=

riporto	mq.142,40	mq.168,87		35.474.835.==
2x3,50x4,00 =	" 28,00			
totale p.r.		" 170,40		
Piani superiori :				
3x4x5,05x3,30 =		" 199,98		
Complessivi		mq.539,25		
7 x mq. 539,25 =		mq. 3.774,75	1.075	4.057.856,25

12) Muratura tufo con paramenti in carparo a faccia vista :

Piano tipo :

4x4,20x0,30x2,75 =	mc. 13,86		
4x2,20x0,30x2,75 =	" 7,26		
1/4x2x5,25x0,30x2,75 =	" 2,17		
4,2,00x0,15x1,00 =	" 1,20		
Totale	mc. 24,49		
3 x 24,49 =	mc.73,47		
7 x mc. 73,47 =	mc. 514,29	5.700	2.931.453.==

13) Muratura tutta carparo :

Parapetto :

3x4x2,00x1,00x0,20 =	mc. 4,80		
7 x mc. 4,80 =	mc. 33,60	7.800	262.080,00

14) Solaio misto in c.a. e laterizio :

2x4x4,20x5,20 =	mq. 174,72		
4x2,20x5,20 =	" 45,76		
totale	mq. 220,48		
4x220,48 =	mq. 881,92		
7 x mq. 881,92 =	mq. 6.173,44	3.000	18.520.320.==

15) Solaio a camera d'aria :

2x4x4,30x5,25 =	mq. 180,60		
4x2,20x5,25 =	" 46,20		
totale	mq. 226,80		
7 x mq. 226,80 =	mq. 1.587,60	3.800	6.032.880.==
	a riportare		67.279.424,25

	Riporto		67.279.424,25
16) Gretonato per le pendenze :			
superficie c.s. = mq.226,80			
parte corrispondente travi :			
3x22,60x0,30 = " 20,34			
totale mq.247,14			
7 x mq. 247,14 = mq. 1.729,98	200	345.996.==	
17) Asfalto :			
superficie c. s. = mq. 1.729,98	800	1.383.984.==	
18) Copertura a tenuta d'acqua:			
- Lastre di cursi mq. 1.729,98	600	1.037.988.==	
19) Muratura in tufo per veranda :			
3x2x5,25x0,30x3,05 = mc. 28,82			
3x2x5,85x0,30x3,05 = " 32,12			
totale mc. 60,94			
7 x mc. 60,94 = mc. 426,58	4.200	1.791.636.==	
20) Muratura di laterizio grigliato per attico :			
2(8,60+20,80)x1,40 = mq. 82,32			
7 x mc. 82,32 = mc. 576,24	1.100	633.864.==	
21) Rampe e pianerottoli di scale :			
1,80x1,10 = mq. 1,98			
8x3,50x1,10 = " 30,80			
9x2,30x1,30 = " 26,91			
mq. 59,69			
Scale interne :			
4x3,00x0,80 = mq. 9,60			
4x0,80x1,00 = " 3,20			
" 12,80			
totale mq. 72,49			
7 x mq. 72,49 = mq. 507,43	2.700	1.370.061.==	
A Riportare		73.842.953,25	

Riporto		73.842.953,25
22) Lastre di piombo sul giunto e bocchettoni pluviali :		
11,50x0,40x22,60 = Kg. 103,96 4 x 10 = " 40.== totale Kg. 143,96		
7 x Kg. 143,96 = Kg. 1.007,72	420	423.242,40
23) Solette in vetro cementi per copertura vani intercapedine		
Cantine :		
2x22,60x1,25 = mq. 56,50		
7 x mq. 56,50 = mq. 395,50	7.000	2.768.500.==
TOTALE RUSTICO		£. 77.034.695,65

C) TRAMEZZI ED INTONACI

24) Muratura per tramezzi :

Piano terra :

4x3,50x4,00 mq. 56,00

Rivestimento pilastri :

4x0,50x4,00 " 8,00

Piano tipo :

6x5,20x3,05 = mq.95,16
6x4,22x3,05 = " 77,23
2x2,35x3,05 = " 14,33
2x1,10x3,05 = " 6,71
2x1,26x3,05 = " 7,69
2x3,70x3,05 = " 22,57
2x2x1,60x3,05 = "" 19,52
2x1,00x3,05 = " 6,10

Rivestimento vasche e canne :

2x2,20x0,60 = " 2,64
2x1,20x3,05 = " 7,32

Totale mq.259,27

mq. 259,27 x 3 = " 777,81

Complessivi mq.841,81

7 x mq. 841,81 = mq. 5.892,67 600 3.535.602.==

25) Intonaco,civile per interni:

Soffitti :
881,92 + 226,80 = mq.1.108,72

Pareti - p.tipo :

2x2x(3,00+2,35)x3,00= mq. 64,20
2x2x(5,42+1,60)x3,00= " 84,24
2x2x(4,22+3,00)x3,00= " 86,64
2x2x(4,00+4,22)x3,00= " 98,64
2x2x(4,06+4,22)x3,00= " 99,36
2x2x(3,70+2,45)x3,00= " 74,16
2x2x(1,60+3,00)x3,00= " 55,20
4x2x(2,52+5,09)x3,00= " 182,64
2x2x1,00x3,00 = " 12,00
2x2x(1,10+1,26)x3,00= " 28,32
4x2x(4,40+1,05)x3,00= " 130,80

Sommano mq.916,20

mq. 916,20 x 3 " 2.748,60

A Riportare mq.3.857,32 3.535.602.==

Riporto	mq. 3.857,32		3.535.602.==
Sottorampe e pianerottoli			
- vedi voce 21 -	" 72,49		
Scala :			
2x(2,30+5,20)x16 =	" 240.==		
Totale	mq. 4.169,81		
7 x mq.4169,81 =	mq.29.188,67	200	5.837.734.==

26) Tinteggiatura a calce :

superficie come sopra	mq.29.188,67	20	583.773,40

27) Intonaco civile :

Portico e negozi:

Pareti			
6x4x2x(10,60+4,10)x4,00 =	mq. 2.822,40	200	564.480.==

TOTALE TRAMEZZI ED INTONACI ..... £. 10.521.589,40

D) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI :

28) Pavimento in marmette a mosaico :

881,92 - 220,48 = mq.661,44

Balconi e verande :

3x4x2,00x1,00 = " 24,00

Pinnerottoli (vedi)= " 59,69

Scale (vedi)= " 12,80

Sommano mq.757,93

7 x mq. 757,93 = mq. 5.305,51

A dedurre :

pavimenti per negozi = " 1.424,71

Restano mq. 3.880,80 1.100 4.268.880.==

29) Lastre di Trani :

Ingresso

2,30x0,55 = mq. 1,26

7 x mq. 1,26 = mq. 8,82 5.000 44.100.==

30) Idem da cm.3

Rivestimento pilastri p.t.:

2x6x0,60x3,00 = mq. 21,60

Scala (pannello):

2x0,60x3,00 = " 3,60

Soglie negozi senza portico :

6x1,40x0,30 = " 2,52

2x2,30x0,50 = " 2,30

8x1,20x0,50 = " 4,80

Scala :

94x1,15x0,35 = " 37,83

Portoncini ca-poscala :

6x1,20x0,45 = " 3,24

1,00x0,45 = " 0,45

Totale mq. 76,34

7 x mq. 76,34 = mq. 534,38

Sottopassaggio :

2x12x$\frac{0,70+1,30}{2}$x3,00 = " 72,00

12 x 0,44 x 3,00 = " 15,84

Portico :

6x2x(0,70+0,30)x3,00 = " 43,20

Complessivi mq. 665,42 4.200 2.794.764.==

Riporto 7.107.744.==

31) Idem da cm. 2

94x1,10x0,14 = mq. 14,48

7 x mq. 14,48 = mq. 101,36 3.800 385.168.==

32) Lastre di cemento granigliato da cm.3/5 :

Scala interne negozi per le cantine :
6x14x0,85x0,30 = mq. 21,42

Davanzali :
3x 4x1,26x0,30 = " 4,54
3x 2x1,26x0,25 = " 1,89

Totale mq. 27,85

7 x mq. 27,85 = mq. 194,95 2.000 389.900.==

33) Idem da cm. 2

6x14x0,80x0,16 = mq. 10,75

7 x mq. 10,75 = mq. 75,25 1.600 120.400.==

34) Rivestimento con piastrelle

Bagni ecc. :

6x5,00x1,05 = mq. 31,50
6x1,20x1,05 = " 7,56
6x1,50x0,45 = " 4,05
6x1,00x0,45 = " 2,70

Totale mq. 45,81

7 x mq. 45,81 = mq. 320,67 3.200 1.026.144.==

TOTALE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI..... £. 9.029.356.==

) INFISSI

35) Portone principale :

7 x 1,70 x 3,00 =	mq. 35,70	8.800	314.160.==

36) Portoncini carraonale :

42 x 1,20 x 2,20 =	mq. 110,88		
7 x 1,10 x 2,10 =	" 16,17		
Totale	mq. 127,05	7.800	990.990.==

37) Finestre e balconi :

84x1,26 x 1,70 =	mq. 179,93		
4x42x1,26 x 2,60 =	" 550,37		
42x1,26 x 1,10 =	" 58,21		
Totale	mq. 788,51	7.800	6.150.378.==

38) Persiane alla romana :

Superficie come sopra	mq.788,51	7.800	6.150.378.==

39) Telai a vetri finestre scale :

7x3x2,30 a 1,10 =	mq. 53,13	5.200	276.276.==

40) Bussole :

42x5x1,05 x 2,15 =	mq. 474,07		
42x3x0,90 x 2,15 =	" 243,81		
Totale	mq. 717,88	5.800	4.163.704.==

41) Vetrine negozi :

52 x 1,26 x 2,50 =	mq. 163,80	5.800	950.040.==

42) Serrande in ferro :

52 x 4,10 x 3,00 =	mq. 639,60	10.000	6.396.000.==

TOTALE INFISSI ..... £. 25.391.926.==

F) ATTO IDRICO - SANITARIO

43) Tubi di resine sintetiche da ∅ 120 :	ml. 300.=	1.200	360.000.==
44) Idem da ∅ 80 :	ml. 300.=	800	240.000.==
45) Idem da ∅ 100 per pluviali :	ml. 400.=	1.000	400.000.==
46) Zoccoli di ghisa :	n. 32	5.000	160.000.==
47) Tubi in cemento amianto per esalatori ∅ 80 :	ml. 100.=	700	70.000.==
48) Tubazione Bannemann :			
24 x 42 =	ml.1008.=		
2 x 60 (anelli) =	" 120.=		
Totale	ml.1128.=	700	789.600.==
49) Contatori :	n. 42	4.500	189.000.==
50) Banconi cucine :	n. 42	22.000	924.000.==
51) Canne fumarie :			
cucine	ml. 390.=		
stufe	" 220.=		
Totale	ml. 610.=	700	427.000.==
52) Lavapiatti :	n. 42	3.500	147.000.==
53) Vasche da bagno :	n. 42	38.000	1.596.000.==
54) Vasi per cesso :	n. 42	9.000	378.000.==
55) Lavabi :	n. 42	7.000	294.000.==
56) Bidet :	n. 42	9.000	378.000.==

TOTALE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO..£. 6.352.600.==

G) IMPIANTO ELETTRICO :

57) Impianto a piattina :			
alloggi 11x42 = c. l.-	n° 462	1.000	462.000.==
58) Prese di corrente :			
4 x 42 =	n° 168	600	100.800.==
59) Colonna montante luce:	ml. 220.=	1.200	264.000.==
60) Impianto luce scale :			
c. l; 5 x 7	n° 35	5.000	175.000.==
61) Apriportone ~~e campanelli~~	ml. 270.=	900 ~~1.800~~	243.000.= ~~486.000.==~~
61Bis) Campanelli	ml. 270.=	900	243.000.=
62) Impianto luce :			
sottopassaggio e portico c. l.	n° 24	5.000	120.000.==

TOTALE IMPIANTO ELETTRICO ..... £. 1.607.800.==

H) OPERE VARIE

63) Parapetto scale e balconi :

7x3x4x3,00x1,00 =	mq. 252.==	1.000	252.000.==

64) Intonaco esterno :

40/100x2x22,60x(15,70-2,51) =	mq. 238,48		
2 x (13,60+11,50) x 1,85 =	" 92,87		
4 x 11,50 x 0,50 =	" 23,00		
2 x 13,60 x 0,80 =	" 21,76		
Verande :			
4 x 3 x 6,50 x 3,10 =	" 241,80		
Totale	mq. 617,91		
7 x mq. 617,91 =	mq.4.325,37	350	1.513.879,50

65) Ferro lavorato in opera :

Balconi			
12x3,50x14 =	Kg. 588.==		
Scala			
30 x 14 =	" 420.==		
Totale	Kg.1008.==		
7 x Kg.1008,00 =	Kg.7.056.==	295	2.081.520.==

66) Coloritura ad olio :

Portone	2xmq. 35,70 =	mq. 71,40	
Port.caposcala	2x " 127,05 =	" 254,10	
Finestre e balconi	2x " 788,51 =	" 1.577,02	
Persiane alla romana	3x " 788,51 =	" 2.365,53	
Telai a vetri	1x " 53,13 =	" 53,13	
Bussole	2x " 717,88 =	" 1.435,76	
Vetrine negozi	1x " 163,80 =	" 163,80	
Totale		mq.5.920,74	350 2.072.259.==

TOTALE OPERE VARIE ..... &. 5.919.658,50

I) COMPLETAMENTO FABBRICATO

67) Muratura per tramezzi :

7 x 8 x 1,50 x 2,00 =	mq. 168,00	600	100.800.==

68) Intonaco fratazzato per scantinati :

Pareti

2x(6,79+5,20)x2,50 =	mq. 59,95		
2x2x(5,40+3,50)x2,50 =	" 89,00		
2x6x(1,25+1,50)x2,50 =	" 82,50		
2x2x(4,10+1,50)x2,50 =	" 56,00		
2x4x(4,16+5,20)x2,50 =	" 187,20		
2x6x(3,50+1,30)x2,50 =	" 144,00		
Totale	mq. 618,65		
7 x mq. 618,65 =	mq.4.330,55	150	649.582,50

69) Vespaio calcareo :

(vedi sviluppo di un solaio)

7 x mq. 220,48 x 0,30 =	mc. 463,00	1.000	463.000.==

70) Pavimento in battuto di cemento :

7x mq. 220,48 =	mq.1.543,36	600	926.016.==

71) Portine cantine :

7 x 6 x 0,80 x 2,10 =	mq. 70,56	5.000	352.800.==

72) Finestre :

7 x 12 x 1,00 x 0,90 =	mq. 75,60	5.200	393.120.==

73) Ringhiere scale cantine :

6 x 6,00 x 10 =	Kg. 360.==	295	106.200.==

74) Provvista e posa in opera di cessi :

6 x 7 =	n° 42	9.000	378.000.==
	A Riportare		£. 3.369.518,50

	Riporto		3.369.518,50
75) Provvista e posa in opera di lavabi :			
6 x 7	= n° 42	7.000	294.000.==
76) Scavo di terreno per fogna :			
7 x 2 x 28 x 0,50 x 2,00	= mc 392.==	800	313.600.==
77) Tubazione per fogna da ø 150 :			
	ml. 392.==	900	352.800.==
78) Tubazione in resine per scarichi da ø 80 :			
7 x 20	= ml. 140.==	800	112.000.==
79) Pozzetti di ispezione :			
6 x 7	= n° 42	1.500	63.000.==
80) Pozzetti per fogna :			
7 x 8	= n° 56	6.500	364.000.==
81) Chiusini di ghisa :			
Pozzetti			
42 x 20	= Kg. 840.==		
Intercapedine			
28 x 20	= " 560.==		
Totale	Kg.1400.==	220	308.000.==
82) Cordoni :	ml. 400.==	900	360.000.==
83) Zanelle :			
30 x 0,40	= mq. 12.==	1.500	18.000.==
	A Riportare		£. 5.554.918,50

	Riporto		5.534.918,50
84) Massetto per marciapiedi :			
7 x 30 x 4 = mq. 840.==			
Piazzali ecc. = " 160.==			
Portico = " 500.==			
Totale mq.1.500.==		370	555.000.==
85) Pietrini per marciapiedi: mq.1.500.==		780	1.170.000.==
86) Pavimento per negozi :			
3x2,52x21,46 = mq. 11,04			
2x4,57x10,62 = " 97,07			
4x4,57x5,22 = " 95,42			
Totale mq.203,53			
7 x mq. 203,53 = mq.1.424,71		2.500	3.561.775.==
87) Piccoli lavori ed arrotondamento			54.779,85

TOTALE COMPLETAMENTO FABBRICATO.....£. 10.896.473,35

R I E P I L O G O

A) - FONDAZIONI	£.	21.745.901,10
B) - RUSTICO.	"	77.034.695,65
C) - TRAMEZZI ED INTONACI	"	10.521.589,40
D) - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	"	9.029.356.==
E) - INFISSI.	"	25.391.926.==
F) - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO.	"	6.352.600.==
G) - IMPIANTO ELETTRICO	"	1.607.800.==
H) - OPERE VARIE.	"	5.919.658,50
I) - COMPLETAMENTO FABBRICATO	"	10.896.473,35
S O M M A N O .....,	£.	168.500.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

a)	per spese generali 5%	£.	8.425.000.=
b)	" allacciamenti ..... "		1.375.000.=
c)	" acquisto suolo ..... "		13.560.120.=
d)	" imprevisti ..... "		4.639.880.=
	Totale a disposizione dell'Amm.	£.	28.000.000,00
	C O M P L E S S I V E	£.	196.500.000,00